GOBERNACIÓN DE CANINDEYÚ
Secretaría Administrativa y Financiera
Unidad Operativa de Contrataciones

ANEXO 2 - CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

DESCRIPCIÓN DEL LLAMADO : CONSTRUCCION DE PUENTES
MODALIDAD : LICITACION POR CONCURSO DE OFERTA

LOTE 1 **OBRA:** PUENTE DE MADERA
UBICACIÓN: TRAMO SAN ISIDRO OESTE - CURUGUATY

Nº	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	72131702-001	**Puente de madera**				
		Construccion de 1 puente de	m2	24,00	1.350.000	32.400.000
		6,00 m x 4,00				
2	72131702-001	Muro de Contencion c/ estruct. De	m3	16,69	1.150.000	19.193.500
		Ho. Ao.Y Ho. Co.(ambas cabec.)				
		HoAo Zapatas (varillas de 16) (4,79 m3)				
		HoAo Pilares (varillas de 12 y 16)(6,30 m3)				
		HoAo Vigas (varillas de 12)(5,60 m3)				
		Estribos con varillas de 4,2				
		FCK del Ho 180Kg/cm2				
3	72131702-001	HoCo con PBC	m3	32,00	255.000	8.160.000
4	72131702-001	Relleno y Compactacion en cabec.	m3	360,00	7.500	2.700.000
		(30 cargas de 12m3)				
		TOTAL				**62.453.500**

LOTE 2 **OBRA:** PUENTE DE MADERA
UBICACIÓN: TRAMO SAN ISIDRO OESTE - CURUGUATY

Nº	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	72131702-001	**Puente de madera**				
		Construccion de 1 puente de	m2	24,00	1.350.000	32.400.000
		6,00 m x 4,00				
2	72131702-001	Muro de Contencion c/ estruct. De	m3	14,80	1.000.000	14.800.000
		Ho. Ao.Y Ho. Co.(ambas cabec.)				
		HoAo Zapatas (varillas de 16)(4,52 m3)				
		HoAo Pilares (varillas de 12 y 16)(4,68 m3)				
		HoAo Vigas (varillas de 12)(5,60 m3)				
		Estribos con varillas de 4,2				
		FCK del Ho 180Kg/cm2				
3	72131702-001	HoCo con PBC	m3	18,00	250.000	4.500.000
4	72131702-001	Relleno y Compactacion en cabec.	m3	120,00	7.200	864.000
		(10 cargas de 12m3)				
		TOTAL				**52.564.000**

LOTE 3 **OBRA:** PUENTE DE MADERA
UBICACIÓN: TRAMO SAN CAYETANO - CURUGUATY

Nº	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	72131702-001	**Puente de madera**				
		Construccion de 1 puente de	m2	24,00	1.350.000	32.400.000
		6,00 m x 4,00				
2	72131702-001	Muro de Contencion c/ estruct. De	m3	14,80	1.050.000	15.540.000
		Ho. Ao.Y Ho. Co.(ambas cabec.)				

GOBERNACIÓN DE CANINDEYÚ · DEPARTAMENTO · Unidad Operativa de Contrataciones U.O.C.

		HoAo Zapatas (varillas de 16) (4,52 m3)				
		HoAo Pilares (varillas de 12 y 16)(4,68 m3)				
		HoAo Vigas (varillas de 12)(5,60 m3)				
		Estribos con varillas de 4,2				
		FCK del Ho 180 Kg/cm2				
3	**72131702-001**	HoCo con PBC	m3	18,00	245.000	4.410.000
4	**72131702-001**	Relleno y Compactacion en cabec.	m3	240,00	7.200	1.728.000
		(20 cargas de 12m3)				
		TOTAL				**54.078.000**

LOTE 4 **OBRA:** PUENTE DE MADERA
UBICACIÓN: TRAMO ACEPAR - YASY CAÑY

Nº	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	**72131702-001**	**Puente de madera**				
		Construccion de 1 puente de	m2	24,00	1.350.000	32.400.000
		6,00 m x 4,00				
2	**72131702-001**	Muro de Contencion c/ estruct. De	m3	15,60	1.100.000	17.160.000
		Ho. Ao.Y Ho. Co.(ambas cabec.)				
		HoAo Zapatas (varillas de 16)(4,52 m3)				
		HoAo Pilares (varillas de 12 y 16)(4,68 m3)				
		HoAo Vigas (varillas de 12)(6,40 m3)				
		Estribos con varillas de 4,2				
		FCK del Ho 180 Kg/cm2				
3	**72131702-001**	HoCo con PBC	m3	24,00	245.000	5.880.000
4	**72131702-001**	Relleno y Compactacion en cabec.	m3	240,00	7.000	1.680.000
		(20 cargas de 12m3)				
		TOTAL				**57.120.000**

LOTE 5 **OBRA:** PUENTE DE MADERA
UBICACIÓN: TRAMO ACEPAR - YASY CAÑY

Nº	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	**72131702-001**	**Puente de madera**				
		Construccion de 1 puente de	m2	24,00	1.350.000	32.400.000
		6,00 m x 4,00				
2	**72131702-001**	Muro de Contencion c/ estruct. De	m3	15,80	1.050.000	16.590.000
		Ho. Ao.Y Ho. Co.(ambas cabec.)				
		HoAo Zapatas (varillas de 16)(5,12 m3)				
		HoAo Pilares (varillas de 12 y 16)(7,68 m3)				
		HoAo Vigas (varillas de 12)(6,40 m3)				
		Estribos con varillas de 4,2				
		FCK del Ho 180Kg/cm2				
3	**72131702-001**	HoCo con PBC	m3	24,00	250.000	6.000.000
4	**72131702-001**	Relleno y Compactacion en cabec.	m3	120,00	6.500	780.000
		(10 cargas de 12m3)				
		TOTAL				**55.770.000**

LOTE 6 **OBRA:** PUENTE DE MADERA
UBICACIÓN: TRAMO ACEPAR - YASY CAÑY

Nº	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	**72131702-001**	**Puente de madera**				
		Construccion de 1 puente de	m2	24,00	1.350.000	32.400.000
		6,00 m x 4,00				
2	**72131702-001**	Muro de Contencion c/ estruct. De	m3	15,02	1.000.000	15.020.000
		Ho. Ao.Y Ho. Co.(ambas cabec.)				
		HoAo Zapatas (varillas de 16)(4,60 m3)				
		HoAo Pilares (varillas de 12 y 16) (5,30 m3)				

GOBERNACION XIV DEPARTAMENTO DE CANINDEYU
Unidad Operativa de Contrataciones U.O.C.

		HoAo Vigas (varillas de 12)(5,12 m3)				
		Estribos con varillas de 4,2				
		FCK del Ho 180 Kg/cm2				
3	**72131702-001**	HoCo con PBC	m3	16,00	245.000	3.920.000
4	**72131702-001**	Relleno y Compactacion en cabec.	m3	120,00	7.000	840.000
		(10 cargas de 12m3)				
		TOTAL				**52.180.000**

LOTE 7 **OBRA:** PUENTE DE MADERA
UBICACIÓN: TRAMO SANTA ANA - YBYRAROBANA

Nº	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	**72131702-001**	**Puente de madera**				
		Construccion de 1 puente de	m2	24,00	1.350.000	32.400.000
		6,00 m x 4,00				
2	**72131702-001**	Muro de Contencion c/ estruct. De	m3	15,80	1.050.000	16.590.000
		Ho. Ao.Y Ho. Co.(ambas cabec.)				
		HoAo Zapatas (varillas de 16)(4,52 m3)				
		HoAo Pilares (varillas de 12 y 16)(5,68 m3)				
		HoAo Vigas (varillas de 12)(5,60 m3)				
		Estribos con varillas de 4,2				
		FCK del Ho 180Kg/cm2				
3	**72131702-001**	HoCo con PBC	m3	18,00	255.000	4.590.000
4	**72131702-001**	Relleno y Compactacion en cabec.	m3	240,00	7.000	1.680.000
		(20cargas de 12m3)				
		TOTAL				**55.260.000**

LOTE 8 **OBRA:** PUENTE DE MADERA
UBICACIÓN: TRAMO 16 DE JULIO - YBYRAROBANA

Nº	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	**72131702-001**	**Puente de madera**				
		Construccion de 1 puente de	m2	24,00	1.350.000	32.400.000
		6,00 m x 4,00				
2	**72131702-001**	Muro de Contencion c/ estruct. De	m3	14,80	1.050.000	15.540.000
		Ho. Ao.Y Ho. Co.(ambas cabec.)				
		HoAo Zapatas (varillas de 16)(4,52 m3)				
		HoAo Pilares (varillas de 12 y 16)(4,68 m3)				
		HoAo Vigas (varillas de 12)(5,60 m3)				
		Estribos con varillas de 4,2				
		FCK del Ho 180Kg/cm2				
3	**72131702-001**	HoCo con PBC	m3	24,00	260.000	6.240.000
4	**72131702-001**	Relleno y Compactacion en cabec.	m3	240,00	7.500	1.800.000
		(20 cargas de 12m3)				
		TOTAL				**55.980.000**

LOTE 9 **OBRA:** PUENTE DE MADERA
UBICACIÓN: TRAMO JEJUI SUR - YBYRAROBANA

Nº	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	**72131702-001**	**Puente de madera**				
		Construccion de 1 puente de	m2	24,00	1.350.000	32.400.000
		6,00 m x 4,00				
2	**72131702-001**	Muro de Contencion c/ estruct. De	m3	15,02	1.000.000	15.020.000
		Ho. Ao.Y Ho. Co.(ambas cabec.)				
		HoAo Zapatas (varillas de 16)(4,60 m3)				
		HoAo Pilares (varillas de 12 y 16) (5,30 m3)				
		HoAo Vigas (varillas de 12)(5,12 m3)				
		Estribos con varillas de 4,2				

GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CANINDEYÚ - Unidad Operativa de Contrataciones

		FCK del Ho 180 Kg/cm2				
3	***72131702-001***	*HoCo con PBC*	m3	16,00	255.000	4.080.000
4	***72131702-001***	*Relleno y Compactacion en cabec.*	m3	120,00	7.000	840.000
		(10 cargas de 12m3)				
TOTAL						***52.340.000***

TOTAL GENERAL	***497.745.500***

GOBERNACION XIV DEPARTAMENTO DE CANINDEYU
Unidad Operativa de Contrataciones

.....
Julio C. Melgarejo S.
Encargado UOC