COMANDO DEL EJÉRCITO
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES N° 2
COMITÉ DE EVALUACIÓN

Cuadro Comparativo de Ofertas - ANEXO A

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 12/2016 PARA LOS "SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DEL ESTACIONAMIENTO Y OFICINAS DEL CENTRO FINANCIERO"

LOTE N° 01		REPARACION DEL ESTACIONAMIENTO DEL CENTRO FINANCIERO N° 2.-				GASPAR ISAAC ORTIZ ROJAS - ARQUITECTO.	
Items(*)	Codigo de Catalogo(*)	Descripcion de los Servicios(*)	Unidad de Medida(*)	Cantidad(*)	Presentación	Precio Unitario (IVA Incluido)(**)	Precio total (IVA Incluido)(**)
a) TRABAJOS PRELIMINARES: QUE INCLUYEN EN;							
1	72131601-002	Preparación de la obra (Marcación y replanteo).	M2	400	Evento	9.000	3.600.000
2	72103004-001	Servicio de Excavación Estructural (Excavación y cargamento de base de H° A° de puntales).	M3	2	Evento	8.100.000	16.200.000
3	72101601-999	Construcción de Techo Flotante (Colocación de Caños estructurales).	ML	198	Evento	162.000	32.076.000
4	72101601-999	Construcción de Techo Flotante (Colocación de Chapas de acero galvanizado Trapezoidal pre pintado).	M2	390	Evento	112.500	43.875.000
5	72131601-003	Cimiento (Colocación Tapa de cimiento H° A°).	Unidad	1	Evento	315.000	315.000
6	72101703-004	Construccion de cordon (Provisión y Colocación de cordones de H° A°)	Unidad	20	Evento	18.000	360.000
7	72131601-012	Servicio de Pinturas	M2	220	Evento	20.250	4.455.000
8	72131701-012	Mantenimiento/Reparacion de asfaltado (Reparación de la entrada y salida al estacionamiento).-	ML	20	Evento	15.300	306.000
9	72101703-002	Construcción de acera o vereda (Mantenimiento de vereda).	M2	20	Evento	12.600	252.000
10	72131601-013	Limpieza de la obra al termino de los trabajos realizados.	Unidad	1	Evento	225.000	225.000
		Precio Total					**101.664.000**

LOTE N° 02		REPARACION DEL SALON AUDITORIO DEL CENTRO FINANCIERO N° 2.-				GASPAR ISAAC ORTIZ ROJAS - ARQUITECTO.	
Items(*)	Codigo de Catalogo(*)	Descripcion de los Servicios(*)	Unidad de Medida(*)	Cantidad(*)	Presentación	Precio Unitario (IVA Incluido)(**)	Precio total (IVA Incluido)(**)
a) TRABAJOS PRELIMINARES Y ALBAÑILERIA: QUE INCLUYEN EN;							
1	72103003-001	Servicio de Demolicion de paredes de durlock existente.	M2	13	Evento	18.900	245.700
2	72103003-001	Servicio de Demolicion de mamparas divisorias.	M2	25	Evento	18.900	472.500
3	72103003-001	Servicio de Demolicion de piso existente para construccion de tarima	M2	13	Evento	18.900	245.700
4	72103004-001	Servicio de Excavación Estructural (Excavación y Cimiento de H° de cascotes 0,30m x 0,40m).	ML	21	Evento	66.240	1.391.040
5	72101703-011	Mantenimiento y/o reparacion de muro (Muro de nivelacion de 0,30m.).	M2	10	Evento	166.500	1.665.000
6	72131601-006	Aislacion horizontal.	ML	21	Evento	44.550	935.550
7	72131601-005	Mamposteria de elevacion de 0,15m c/ ladrillo comun.	M2	10	Evento	107.280	1.072.800
8	72101607-001	Reparacion de revoque, hidrofugo de mamposteria.	M2	21	Evento	55.980	1.175.580
9	72101607-001	Reparacion de revoque (Aristas en Mochetas revocadas).	ML	21	Evento	44.550	935.550
10	72102801-001	Remodelacion /Readecuacion de edificio (Colocacion y macizado de tirantes de madera para tarima).	ML	11	Evento	44.550	490.050
11	72102801-001	Remodelacion /Readecuacion de edificio (Estructura de madera para tarima con tirantes de madera de KURUPAY 2"X6").	M2	11	Evento	144.900	1.593.900
12	72102508-001	Restauracion o reparacion de pisos (Piso machimbrado tablonado de madera KURUPAYMI pulido atornillado).	M2	13	Evento	240.300	3.123.900
13	72101607-005	Instalacion o colocacion de zocalo (Zocalo de madera sobre piso machimbrado de EUCALIPTO)	ML	12	Evento	15.210	182.520
14	72101607-005	Instalacion o colocacion de zocalo (Colocacion de zocalo de granito).	ML	14	Evento	52.470	734.580
15	72102602-008	Colocacion de marcos para puertas y ventanas (Colocacion de marco de madera 1,30 m x 2,10 m).	Unidad	2	Evento	108.000	216.000
b) PAREDES Y CIELORRASO EN SECO CON AISLACION ACUSTICA: QUE INCLUYEN EN;							
16	72101607-002	Revestimiento de pared (Tabique de placas de durlock intermedios con laminas de lana de vidrio de 50mm p/ aislante acustico, contra Incendios).	M2	57	Evento	225.000	12.825.000
17	72101601-002	Montaje de cielorraso (Cielorraso colgado de Yeso con lana de vidrio de 50mm de espesor p/ aislante acustico.Contra incendios).	ML	48	Evento	90.000	4.320.000
18	72101601-002	Montaje de cielorraso (Buña perimetral de cielorraso).	ML	29	Evento	22.500	652.500
19	72101601-002	Montaje de cielorraso (Detalles de cielorraso quiebre).	ML	20	Evento	36.000	720.000
20	72102602-007	Desmontaje mamparas (Corte para puertas de registros).	ML	15	Evento	31.500	472.500
c) PUERTA DE ACCESO DE VIDRIO TEMPLADO: QUE INCLUYEN EN;							

21	72102602-001	Mantenimiento y reparacion de puertas (Cambio de puerta de acceso 2 hojas de abrir de 8mm, color bronce con sus respectivos accesorios incluye cerradura con barras antipanico contra incendios para salida de emergencia, Medida.1800 x 2100mm).	GL	1	Evento	3.258.000	3.258.000
d) SERVICIOS DE PINTURAS: QUE INCLUYEN EN;							
22	72131601-012	Pintura Acrilica con enduido de paredes, 2 manos. Calidad **PREMIUN**.	M2	140	Evento	21.150	2.961.000
23	72131601-012	Pintura de cielorraso con enduido, 2 manos. Calidad **PREMIUN**.	M2	48	Evento	21.150	1.015.200
24	72131601-012	Pintura Acrilica con enduido en detalles de cielorraso quiebre, 2 manos. Calidad **PREMIUN**.	ML	20	Evento	21.150	423.000
e) CARPINTERIA DE MADERA: QUE INCLUYEN EN;							
25	72102602-008	Colocacion de marcos para puertas (Marco **LAPACHO** 1,30 mx 2,10, puerta doble hoja placa de **CEDRO**, rellenas con lana de roca para aislacion acustica, herrajes colocacion).	GL	1	Evento	6.300.000	6.300.000
26	72101607-002	Revestimiento de pared (Revestido de pared existente (fondo del escenario) con difusores acusticos verticales de madera de **CEDRO) .**	M2	12	Evento	315.000	3.780.000
27	72101607-002	Revestimiento de pared (Trampas de graves de madera de **CEDRO** en las esquinas rellenas con lana de roca para aislacion acustica)**.**	M2	9	Evento	612.000	5.508.000
f) INSTALACION ELECTRICA: QUE INCLUYEN EN;							
28	72131601-001	Instalaciones electricas (Lamparas con Artefacto Fluorescente T5 parabolico de embutir 4x14w, tubo FL T5 14w/840 con su interruptor 12 bocas .Incluye materiales y mano de obra (electroductos, cajas de conexion, cajas de llaves,cableado,artefactos y colocacion).	GL	1	Evento	6.480.000	6.480.000
29	72131601-001	Instalaciones electricas (Lamparas con Artefacto Spot dicro de embutir movil, lampara led 4,5w, zocalo halogeno dicro con cable, con su interruptor 12 bocas .Incluye materiales y mano de obra (electroductos, cajas de conexion, cajas de llaves,cableado,artefactos y colocacion).	GL	1	Evento	3.510.000	3.510.000
0	72131601-001	Instalaciones electricas (Tomas de corriente simples 4 bocas . Incluye materiales y mano de obra).	GL	1	Evento	720.000	720.000
31	72131601-001	Instalaciones electricas (Tomas de corriente especiales 3 bocas . Incluye materiales y mano de obra).	GL	1	Evento	691.200	691.200
32	72131601-001	Instalaciones electricas (Circuito independiente para aire acondicionado sin montaje de aparatos ni equipos de AA solo Incluye electroducto y cableado).	GL	1	Evento	460.800	460.800
33	72131601-001	Instalaciones electricas (Tablero seccional: Colocacion de caja embutida en mamposteria e interruptores de los circuitos correspondientes con disyuntor TM).	GL	1	Evento	1.254.600	1.254.600
34	72131601-001	Instalaciones electricas (Linea embutida electroductos con cableado en paredes de 16 mm2 de tablero principal a seccional).	GL	1	Evento	472.500	472.500
g) INSTALACION DE CIRCUITOS DE COMUNICACIÓN Y OTROS: QUE INCLUYEN EN;							
35	72102203-002	Servicio de Cableado equipos de comunicación (Circuito para antena de TV con toma. Incluye materiales y mano de obra (caja,caño corrugado, cable tv, toma tv,).	GL	1	Evento	178.200	178.200
36	72102203-002	Servicio de Cableado equipos de comunicación (Circuito para internet con toma. Incluye materiales y mano de obra.(Cable y router provee la empresa de comunicación que se escoja).	GL	1	Evento	90.450	90.450
37	72102203-002	Servicio de Cableado equipos de comunicación (Circuito para computadoras con toma. Incluye materiales y mano de obra (caja,caño corrugado, cable, toma).	GL	1	Evento	175.500	175.500
38	72102203-002	Servicio de Cableado equipos de comunicación (Circuito para intercomunicador con toma. Incluye materiales y mano de obra (caja, caño corrugado, cable telefono, toma telefono).	GL	1	Evento	351.000	351.000
39	72102203-002	Servicio de Cableado equipos de comunicación (Circuito para equipo de sonido/musica funcional con toma y 4 parlantes. Incluye materiales y mano de obra.	GL	1	Evento	369.000	369.000
40	72102203-002	Servicio de Cableado equipos de comunicación (Circuito paraProyectores con toma HDMI. Incluye materiales y mano de obra.	GL	1	Evento	1.800.000	1.800.000
41	72131601-001	Instalaciones electricas (Tablero seccional/registro: Colocacion de caja embutida en mamposteria).	GL	1	Evento	214.200	214.200
42	72131601-001	Instalaciones electricas (Linea embutida electroductos con cableado en paredes de tablero principal a seccional) .	GL	1	Evento	433.500	433.500
h) LIMPIEZA FINAL: QUE INCLUYEN EN;							
43	72131601-013	Limpieza de obra (Acarreo y retiro de escombros en contenedores del sitio de la obra).	GL	1	Evento	834.480	834.480
44	72131601-013	Limpieza de la obra al termino de los trabajos realizados.	GL	1	Evento	405.000	405.000
Precio Total							**75.156.000**

LOTE N° 03		**MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OFICINAS PLANTA ALTA Y BAJA DEL CF N° 2 .-**				**GASPAR ISAAC ORTIZ ROJAS - ARQUITECTO.**	
Items(*)	**Codigo de Catalogo(*)**	**Descripcion de los Servicios(*)**	**Unidad de Medida(*)**	**Cantidad(*)**	**Presentación**	**Precio Unitario (IVA Incluido)(**)**	**Precio total (IVA Incluido)(**)**
a) TRABAJOS PRELIMINARES: QUE INCLUYEN EN;							
1	72131601-012	Servicio de Pintura Látex interior para pared, (2 manos. Calidad PREMIUN).	M2	1.500	Evento	24.300	36.450.000

2	72131601-012	Servicio de Pintura para puertas y marcos, (2 manos. Calidad PREMIUN).	M2	100	Evento	28.800	2.880.000
Precio Total							**39.330.000**
Monto Total de la Oferta							**216.150.000**

CRISTHIAN RENE ALVARENGA MERLOS
Tte JM – Asesor Jurídico del CE

EVA MARIA ESPINOLA DURE
Tte Int – Secretaria del CE

JOSE LUIS CARRACELA FRANCO
FUNCIONARIO PUBLICO ARQ. – Miembro del CE

TOMAS EDISON AGUERO RIVAROLA
Tte Int – Miembro del CE

DAMACIO SALVADOR LOPEZ BENITEZ
Cnel DCEM – Miembro del CE

GRAL DIV FIDEL DURAÑONA
Presidente del Comité de Evaluación