PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda

ANEXO B-02-08

Anexo al Decreto Nº_____

Cuadro Comparativo de Ofertas

Studio MA. RUC 1523819-9 - Concurso de Ofertas N° 02/2021 "Construcción de un bloque de 3 aulas, sala de dirección y baño SSHH - Educación Básica Bilingüe Jóvenes y Adultos , Centro 14-6 La Paloma" ID 394071

Item	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	Limpieza y preparación de terreno			298,45	4.993	1.490.160
2	Replanteo			298,45	8.986	2.681.871
3	Excavación y carga de cimiento con PBC			45,50	549.165	24.987.007
4	Mampostería de nivelación de 0,30 cm			63,00	194.597	12.259.611
5	Encadenados inferior y superior de H° A°			17,20	2.446.325	42.076.790
6	Loseta de H°A° sobre puerta de acceso			4,00	498.150	1.992.600
7	Aislación asfáltica De paredes			22,40	68.896	1.543.270
8	Muros de elevación De 0.45x0,45 visto para pilares			27,50	249.625	6.864.687
9	Muros de elevación De 0.30 para revocar			40,10	194.708	7.807.790
10	Muros de elevación De 0.15 para revocar			78,10	84.015	6.561.571
11	Muros de elevación De 0.30 visto ambas caras de ladrillos semiprensados macizos			97,25	199.580	19.409.155

MUNICIPALIDAD DE LA PALOMA DEL ESPIRITU SANTO
MUNICIPIO
U O C

Laura Cristina Bogado R.
Encargada de U.O.C.

12	Muros de elevación De 0.15 visto a una cara de ladrillos semiprensados macizos			125,00	99.749	12.468.625
13	Muros de elevación Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)			68,00	34.936	2.375.648
14	Techo De estructura metálica de perfiles y chapa trapezoidal tipo sándwich			343,00	419.269	143.809.267
15	Revoques De paredes interior y exterior a una capa			301,75	44.922	13.555.214
16	De vigas en galería de H° A°			19,50	59.910	1.168.245
17	Moldura lineal en balancines			116,40	59.809	6.961.768
18	Contrapiso de H° de cascotes 10 cms.			298,50	35.946	10.729.881
19	Piso cerámico pi5			298,50	94.846	28.311.531
20	Zócalo cerámico de 10 x 30 cms.			140,50	34.846	4.895.863
21	Puerta metálica de 1.20 x 2.10 con marco y herrajes			4,00	1.597.500	6.390.000
22	Ventanas balancines de 1.50 x 1.68 mts.			44,50	349.500	15.552.750
23	Puerta tablero con marcos, cerraduras y herrajes			4,00	898.650	3.594.600
24	Puertas de placa para boxes			7,00	479.300	3.355.100
25	Alfeizar de ventanas De revoque 1 : 3 (cemento - arena)			76,80	24.913	1.913.318
26	Pinturas De paredes con enduido acrílico			201,75	24.963	5.036.285

MUNICIPALIDAD DE LA PALOMA DEL ESPINILLO U.O.C.

Lic. María Cristina Bogado R.
Encargada de U.O.C.

27	Pintura De paredes revocadas al látex acrílico			201,75	24.963	5.036.285
28	Pintura De pilares y vigas con látex acrílico			30,00	24.963	748.890
29	Pintura De balancines con pintura sintética			30,20	44.922	1.356.644
30	Pintura De puerta metálica con pintura sintética			16,50	39.839	657.344
31	Pintura De estructura metálica de techo con pintura sintético			240,00	14.978	3.594.720
32	Pintura Canaleta y caño de bajada con pintura sintética			65,25	24.962	1.628.771
33	Vidrios dobles de 4 mm.			44,50	249.610	11.107.645
34	Desagüe Pluvial Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cms.			110,00	79.779	8.775.690
35	Instalación sanitaria Agua corriente, cámara de inspección, cámara séptica y pozo ciego con artefactos sanitarios			1,00	35.946.000	35.946.000
36	Revestido de azulejos			245,00	79.880	19.570.600
37	Instalación del tablero TS10 de 15 AG.			36,00	119.719	4.309.884
38	Instalación de tableros de comando TC			36,00	119.719	4.309.884
39	Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV			4,00	119.719	478.876
40	Alimentación de los circuitos de luces			36,00	119.719	4.309.884
41	Alimentación de los circuitos de tomas			24,00	119.719	2.873.256
42	Alimentación de los circuitos de ventiladores			4,00	119.719	478.876

MUNICIPALIDAD DE LA PALOMA DEL ESPIRITU SANTO
U O C

Luz María Cristina Bogado R.
Encargada de UOC

43	Alimentación de los circuitos del TC			36,00	129.705	4.669.380
44	Alimentación de los Circuitos de Toma Computadoras			8,00	149.675	1.197.400
45	Alimentación 4 x 6 mm. NYY al tablero existente			37,50	129.705	4.863.938
46	Artefactos eléctricos de bajo consumo de 80W			30,00	149.725	4.491.750
47	Artefactos eléctricos bajo consumo de 60W c/ fotocélula en galería			8,00	179.580	1.436.640
48	Tablero TS 10 de 15 AG. con barra de fase y neutro			1,00	389.372	389.372
49	Tablero TC de 6 AG.			3,00	119.819	359.457
50	Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores			3,00	129.705	389.115
51	Ventilador de techo de 56 "			16,00	479.179	7.666.864
52	Pizarrones			3,00	1.497.649	4.492.947
53	Limpieza final			179,50	8.986	1.612.987
Total						**524.545.709**

MUNICIPALIDAD DE LA PALOMA DEL ESPIRITU SANTO
U O C

Lic. María Cristina Bogado R.
Encargada de U.O.C.