REPARACION DE 1 BLOQUE DE 3 AULAS, DIRECCION, SSHH SEXADO Y COCINA COMEDOR para la COLEGIO DOÑA MARTINA DE PEÑA con ID: 376110

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

					A Y F INGENIERIA		*SAN MARCOS CONSTRUCCIONES*		*SERVICIOS CONSTRUCCIONES*	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad d	CANTIDAD	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio Total
1	72131601-013	Limpieza y preparación de la obra para ejecución de los trabajos.-	Metros c	325	960	312000	1.020	331500	1200	390000
2	72131601-9974	Replanteo y marcación	Metros c	325	1.200	390000	1275	414375	1500	487500
3	72131601-002	Vallado	Unidad l	1	1.440.000	1440000	1530000	1530000	1800000	1800000
4	72131601-002	Cartel de obra (estructura metálica y chapa nº 24) 1,00 x 1,50 m con impresión adhesiva.-	Unidad	1	760.000	760000	807500	807500	950000	950000
5	72131601-002	Placa de inauguración de acero inoxidable con base resistente.-	Unidad	1	760.000	760000	807500	807500	950000	950000
6	72131601-002	Desmonte de techo c/recuperación de tejas romanas, bajar maderamen en su totalidad para su posterior cepillado. Incluye tapas dobles y caballetes nuevos. Prever el 20 % del techado en caso de sufrir daños.-	Metros c	320,85	9.600	3080160	10200	3272670	12000	3850200
7	72131601-002	Desmonte de machimbre con recuperación para reutilizar.-	Metros c	270,4	960	259584	1020	275808	1200	324480
8	72131601-002	De techo de chapas y maderamen en cocina y depósitos existentes. Incluye terciadas.-	Metros c	64,5	6.000	387000	6375	411187,5	7500	483750
9	72131601-002	Desmonte de artefactos eléctricos.	Unidad	8	52.000	416000	55250	442000	65000	520000
10	72131601-002	Demolición de pared para construcción de pilar de H°A°.-	Metros c	7,5	36.800	276000	39100	293250	46000	345000
11	72131601-002	Desmonte de piso en sanitarios sexados existentes.	Metros c	26,5	4.800	127200	5100	135150	6000	159000
12	72131601-002	Desmonte de azulejos en sanitarios sexados existentes.	Metros c	90,3	6.000	541800	6375	575662,5	7500	677250
13	72131601-015	Excavación para fundación de pilares en la cocina y deposito.-	Metros c	5,35	48.000	256800	51000	272850	60000	321000
14	72131601-004	Zapata de H° A° (ver detalles en plano).	Metros c	1,45	1.320.000	1914000	1402500	2033625	1650000	2392500
15	72131601-015	Pilar de H° A° (ver detalles en plano).	Metros c	1,87	1.320.000	2468400	1402500	2622675	1650000	3085500
16	72131601-004	Encadenado superior de Hº Aº de 0,15x0,30.-(cocina y deposito)	Metros c	1,67	1.320.000	2204400	1402500	2342175	1650000	2755500
17	72131601-008	Reparación de fisuras verticales y horizontales con varillas de hierro en forma de Z.	Metros c	34,3	36.000	1234800	38250	1311975	45000	1543500
18	72131601-008	Mampostería de elevación 0,15 de ladrillo común para revocar.-	Metros c	49,3	76.000	3746800	80750	3980975	95000	4683500
19	72131601-008	Revoque exteriores e interiores con hidrof, 1 capa de 1,5 cm.	Metros c	307	25.600	7859200	27200	8350400	32000	9824000
20	72131601-009	Carpeta de cemento con hidrófugo - dosg: (1:3) de 2 cm.- Sector cocina y deposito con galería, Sanitarios y deposito para secretaria y dirección.-	Metros c	61,4	33.600	2063040	35700	2191980	42000	2578800
21	72131601-009	Piso cerámico color marrón sobre piso calcáreo existente. Incluye regularización de base en zonas necesarias.- Para sector cocina y deposito con galería, Sanitarios y deposito.- de pisos - contrapisos	Metros c	61,4	72.000	4420800	76500	4697100	90000	5526000
22	72131601-009	Piso cerámico color marrón sobre piso calcáreo existente. Incluye regularización de base en zonas necesarias.- Para sector de sanitario sexado.	Metros c	26,5	72.000	1908000	76500	2027250	90000	2385000
23	72131601-009	Zócalo cerámico de 8 cm de altura.-	Metro li	36	22.400	806400	23800	856800	28000	1008000
24	72131601-009	Revestimiento con azulejos en sanitarios nuevos. H: 2,10m.-	Metros c	31,95	60.000	1917000	63750	2036812,5	75000	2396250
25	72131601-009	Revestimiento con azulejos en cocina. H: 2,10m.-	Metros c	17,22	60.000	1033200	63750	1097775	75000	1291500
26	72131601-009	Revestimiento con azulejos en sanitarios sexados existentes. H: 2,10m.- Incluye regularización de superficie a azulejar.-	Metros c	90,3	68.000	6140400	72250	6524175	85000	7675500
27	72131601-009	Guarda Obra de 0,80m: contrapiso de 10 cm. Hormigón de cascotes, carpeta de cemento 2 cm. Con junta de dilatación asfáltica de 1 cm. Y cordón de ladrillo común.-	Metros c	78,95	54.400	4294880	57800	4563310	68000	5368600
28	72131601-007	Colocación de tirantes y tejas romanas sobre machimbre de madera existentes con nueva aislación térmica (isolant de 5mm). Se reutilizara tejas, tirantes y machimbre. Prever un 20% en caso de daños de los materiales. Incluye bordes laterales y cumbrera.	Metros c	320,85	36.000	11550600	38250	12272513	45000	14438250
29	72131601-007	Provisión y Colocación de techo de tejas romanas sobre tirantes de madera dura de 2"x6" y machimbre con aislación térmica (isolant de 5 mm). Incluye bordes laterales y cumbrera. En deposito y cocina.-	Metros c	73	176.000	12848000	187000	13651000	220000	16060000
30	72131601-007	Canaleta de chapa Nº 26. desarrollo 40 cms, con pintura sintética.-	Metro li	76,2	60.000	4572000	63750	4857750	75000	5715000
31	72131601-007	Caño de bajada de chapa Nº 26 con pintura sintética.-	Metro li	45,6	60.000	2736000	63750	2907000	75000	3420000
32	72131601-010	Reacondicionamiento de puerta placas de 0,70 x 2,10 en sanitarios- provisión de cerraduras de primera línea, herrajes (dobladisas). Incluye pintura al barniz.-	Unidad	4	96.000	384000	102000	408000	120000	480000
33	72131601-010	Reacondicionamiento de puerta tipo tablero de 0,80 x 2,10.- provisión de cerraduras de primera línea, herrajes (dobladisas). Incluye pintura al barniz.- accesos de baños sexado	Unidad	2	148.000	296000	157250	314500	185000	370000
34	72131601-010	Reacondicionamiento de puerta tipo tablero de 1,00 x 2,10.- provisión de cerraduras de primera línea, herrajes (dobladisas). Incluye pintura al barniz.- en 3 aulas y dirección.-	Unidad	4	156.000	624000	165750	663000	195000	780000
35	72131601-010	Provisión de puerta placa con marco, hoja de 0,70m y contramarco. Incluye dobladisas, cerraduras de 1ra línea.- Sanitarios nuevos	Unidad	2	520.000	1040000	552500	1105000	650000	1300000
36	72131601-010	Provisión de puerta tablero con marco, hoja de 0,80m y contramarco. Incluye dobladisas, cerraduras de 1ra línea.- Depósitos	Unidad	2	760.000	1520000	807500	1615000	950000	1900000

MUNICIPALIDAD DE GRAL. JOSE ... Secretaria U.O.C.

37	72131601-010	Provisión y colocación de puerta tipo tablero con hoja de 90 , provisión de cerraduras de primera línea, herrajes (dobladisas). Incluye contramarco y pintura al barniz.- Acceso a cocina.-	Unidad	1	760.000	760000	807500	807500	950000	950000
38	72131601-010	Reubicación de ventanas tipo balancín de sanitarios. Colocar a una altura mínima de 2,10m de antepecho.	Unidad	4	76.000	304000	80750	323000	95000	380000
39	72131601-010	Reacondicionamiento de ventanas tipo balancín, prever reposición del 20% de vidrios dañados, Incluye limpieza de las mismas, arreglo de manijas y pintura al sintético.-	Unidad	16	76.000	1216000	80750	1292000	95000	1520000
40	72131601-010	Provisión y colocación de ventana tipo balancín de 1,50 x 1,00/1,10 en cocina. Ver detalle en planos	Unidad	2	414.400	828800	440300	880600	518000	1036000
41	72131601-010	Provisión y colocación de ventana tipo balancín de 0,60 x 0,40/1,70 en sanitarios nuevos.-	Unidad	2	190.400	380800	202300	404600	238000	476000
42	72131601-012	Pintura de paredes interiores y exteriores revocadas al látex acrílico con pintura de 1ra línea color arena.	Metros c	754,6	15.200	11469920	16150	12186790	19000	14337400
43	72131601-012	Pintura De paredes interiores y exteriores revocadas al sintético color tabaco, hasta antepecho de ventanas, h: 0,90m. Incluye pilares.-	Metros c	220,7	16.000	3531200	17000	3751900	20000	4414000
44	72131601-012	Pintura De nivelación al sintético.-	Metros c	38	16.000	608000	17000	646000	20000	760000
45	72131601-012	Pintura de tirantes y cielo raso de machimbre al barniz color cedro.-	Metros c	393,85	16.000	6301600	17000	6695450	20000	7877000
46	72131601-012	Pintura de techo (tejas) con pintura para tejas de ra línea.-	Metros c	393,85	9.600	3780960	10200	4017270	12000	4726200
47	72131601-011	Cámara séptica de 1,20 x 1,60, incluye cañería externa y registros según plano general. Desagüe de cámara a pozo ciego existente.- Baños nuevos.	Unidad	1	1.184.000	1184000	1258000	1258000	1480000	1480000
48	72131601-011	Pozo absorbente de 1,20 x 3,00.- para cocina.	Unidad	1	1.560.000	1560000	1657500	1657500	1950000	1950000
49	72131601-011	Reacondicionamiento de desagüe cloacal.- Incluye mantenimiento de pozo ciego existente, reparación de tapas de hormigón de pozo ciego y cámara séptica, cañerías, registros y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.- Baños existentes de aulas.	Unidad	1	640.000	640000	680000	680000	800000	800000
50	72131601-011	Reacondicionamiento de agua corriente.- Incluye griferías nuevas, llaves de pasos y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.-	Unidad	1	520.000	520000	552500	552500	650000	650000
51	72131601-011	Provisión y colocación de lavatorio con pedestal, inodoro con cisterna alta y ducha.- Con todos sus accesorios. Baños nuevos	Unidad	2	788.000	1576000	837250	1674500	450000	900000
52	72131601-011	Provisión y colocación de griferías. Con todos sus accesorios. En Sanitarios existentes.-	Unidad	2	364.000	728000	386750	773500	140000	280000
53	72131601-011	Provisión y colocación de cisterna alta. En Sanitario existente.-	Unidad	4	112.000	448000	119000	476000	320000	1280000
54	72131601-011	Provisión y colocación de espejo tipo float de 2,00x0,80m	Unidad	2	256.000	512000	272000	544000	650000	1300000
55	72131601-011	Limpieza de artefactos sanitarios existentes: inodoros, lavatorios, mingitorios.-	Unidad	1	520.000	520000	552500	552500	65000	65000
56	72131601-001	Alimentación de toma corriente alto y bajo.-	Unidad	40	52.000	2080000	55250	2210000	65000	2600000
57	72131601-001	Alimentación para foco de bajo consumo 105w con campana acrílica d:50 cm.	Unidad	18	52.000	936000	55250	994500	65000	1170000
58	72131601-001	Alimentación para foco de bajo consumo 60w en galería y sanitarios.-	Unidad	19	52.000	988000	55250	1049750	65000	1235000
59	72131601-001	Alimentación para foco de bajo consumo 60w exteriores.-	Unidad	8	52.000	416000	55250	442000	65000	520000
60	72131601-001	Alimentación para Aire Acondicionado.-	Unidad	4	52.000	208000	55250	221000	65000	260000
61	72131601-001	Alimentación de los circuitos del TC	Unidad	5	52.000	260000	55250	276250	65000	325000
62	72131601-001	Instalación del tablero TS10 de 20 AG.	Unidad	5	100.000	500000	106250	531250	125000	625000
63	72131601-001	Instalación de tableros de comando TC	Unidad	5	116.000	580000	123250	616250	145000	725000
64	72131601-001	Artefactos lumínicos tipo campana acrílico con foco de bajo consumo de 150 w.	Unidad	18	384.000	6912000	408000	7344000	480000	8640000
65	72131601-001	Base y foco de bajo consumo de 60 w para galería y sanitarios.-	Unidad	19	52.000	988000	55250	1049750	65000	1235000
66	72131601-001	Base y foco de bajo consumo de 60 w con protector para exterior.-	Unidad	8	96.000	768000	102000	816000	120000	960000
67	72131601-001	Tablero TS 10 de 20 AG. con barra de fase y neutro.-	Unidad	5	492.480	2462400	523260	2616300	615600	3078000
68	72131601-001	Tablero TC de 6 AG.-	Unidad	5	116.640	583200	123930	619650	145800	729000
69	72131601-9984	Construcción de rampa para discapacitados con barandas metálicas.-	Unidad	1	670.000	670000	718250	718250	845000	845000
70	72131601-9974	Pizarrón acrílico de 3,80x1,15m. Colocado en base de pizarrón existente.	Unidad	3	1.160.000	3480000	1232500	3697500	1450000	4350000
71	72131601-004	Construcción de mesada de Hº Aº con base de mampostería revocado: lado mas corto Ø del 8 cada 15 cm y lado mas largo Ø del 6 cada 15 cm, esp. 7 cm, revestido con cerámico(mesada y base) y provisión de doble bacha de acero inoxidable con canilla metálica pico móvil de 1ra línea. En cocina.-	Unidad	1	1.800.000	1800000	1912500	1912500	2250000	2250000
72	72131601-9974	Provisión y colocación de desengrasador.	Unidad	1	276.000	276000	293250	293250	345000	345000
73	72131601-013	Limpieza final de obra.-	Unidad	1	704.000	704000	748000	748000	880000	880000
					Precio Total					

MUNICIPALIDAD DE GRAL. JOSE DE SAN MARTIN
Secretaría U.C.B.