Cuadro Comparativo de Ofertas

OBRA: LPN N° 01/2019 - "Construcción de Techo de Pista de Juego en la Esc. Bas. Nº 1772 Monseñor Agustín Van Haken"

ID N° 370988

			ARIA SERVICIOS DE MARIO RUBEN INSFRAN AQUINO- RUC: 3684715-1			
Item	Código Catálogo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
1	72131601-007	Construccion/Colocacion de techo/tinglado	Unidad Medida Global			
1.1		Replanteo y marcación	Metros cuadrados	1.000	2.500	2.500.000
1.2		Cartel de Obra	Metros cuadrados	4	500.000	2.000.000
1.3		Relleno y Compactación	Metros cúbicos	200	80.000	16.000.000
1.4		Excavación para Zapata 1,20 x 1,20 x 1,20	Metros cúbicos	44,93	120.000	5.391.600
1.5		Excavación para Zapata 0,80 x 0,80 x 1,00	Metros cúbicos	7,68	120.000	921.600
1.6		Excavación para Zapata 1,00 x 1,00 x 1,00	Metros cúbicos	7	120.000	840.000
1.7		Estructura de Hormigón ArmadoZapata de H°A° 1,20 x 1,20 x 0,40	Metros cúbicos	14,98	1.900.000	28.462.000
1.8		Zapata de H°A° 1,00 x 1,00 x 0,40	Metros cúbicos	2,8	1.900.000	5.320.000
1.9		Zapata de H°A° 0,80 x 0,80 x 0,30	Metros cúbicos	2,28	1.900.000	4.332.000
1.10		Tronco de Pilar de HºAº 25 x 50	Metros cúbicos	2,6	2.100.000	5.460.000
1.11		Columna de HºAº en gradería	Metros cúbicos	3,25	1.900.000	6.175.000
1.12		Columna de HºAº 25x50	Metros cúbicos	22,75	2.200.000	50.050.000
1.13		Viga Inferior HºAº 20x30	Metros cúbicos	7,2	1.900.000	13.680.000
1.14		Viga Intermedia HºAº 20x35	Metros cúbicos	8,4	2.100.000	17.640.000
1.15		Viga Superior de H°A° 15x30	Metros cúbicos	5,4	2.100.000	11.340.000
1.16		Viga de HºAº en Gradería	Metros cúbicos	6,63	1.900.000	12.597.000
1.17		Loseta de HºAº en Gradería	Metros cúbicos	12,08	1.900.000	22.952.000

MUNICIPALIDAD DE TAVAPY UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES U.O.C Alto Paraná Paraguay

			ARIA SERVICIOS DE MARIO RUBEN INSFRAN AQUINO- RUC: 3684715-1			
Item	Código Catálogo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
1.18		Techo Vigas y Cabreadas metálicas con perfiles y reticulado (Según detalle de Plano)	Metro Lineal	229,5	180.000	41.310.000
1.19		Techo de chapas galvanizadas onduladas Nº 28 sobre estructura metálica de perfil ¨U¨ y ángulos Pend. 20%	Metros cuadrados	1.020	210.000	214.200.000
1.20		Tensor de Varilla Liso de 12	Metro Lineal	684	25.000	17.100.000
1.21		Letras corpóreas descripción (Polideportivo MAVA)	Unidad	17	500.000	8.500.000
1.22		Cerramiento de los tímpanos con chapas galvanizadas trapezoidal N° 28	Metros cuadrados	143,5	140.000	20.090.000
1.23		Baranda metálica h=1,20 m	Metro Lineal	28,5	300.000	8.550.000
1.24		Mampostería de Elevación Mampostería de ladrillo hueco de 6 agujeros	Metros cuadrados	288,5	100.000	28.850.000
1.25		Mampostería de Ladrillo Convoco	Metros cuadrados	144,3	150.000	21.645.000
1.26		Piso Piso de HºAº parte posterior	Metros cuadrados	375	145.000	54.375.000
1.27		Reparación de Piso de Hormigón con cargamento de 7 cm con alisada con helicóptero	Metros cuadrados	625	120.000	75.000.000
1.28		Piso granito pulido, preparado in situ, con junta de dilatación cada 3,00 metros, incluye línea de demarcación para cancha de handball, futsal y voley	Metros cuadrados	800	198.500	158.800.000
1.29		Revoque Recuadro de Pilares y Vigas	Metros cuadrados	513	45.000	23.085.000
1.30		Instalación EléctricaProyector LED de 200W luz blanca IP65	Unidad	24	1.500.000	36.000.000
1.31		Tablero principal con llaves Termo magnéticas	Unidad	1	3.200.000	3.200.000
1.32		Acometida a red eléctrica	Unidad Medida Global	1	2.000.000	2.000.000
1.33		Desagüe Pluvial Canaletas y Bajadas	Metro Lineal	188	80.000	15.040.000
1.34		Pintura	Metros cuadrados	513	30.000	15.390.000
1.35		De Ladrillos a la Vista	Metros cuadrados	288,5	22.000	6.347.000
1.36		De Gradería	Metros cuadrados	422,8	28.500	12.049.800
1.37		De vigas y cabreadas metálicas	Metro Lineal	229,5	28.000	6.426.000
1.38		De Baranda metálica	Metro Lineal	28,5	22.000	627.000
1.39		De Canaletas y Bajadas	Metro Lineal	188	22.000	4.136.000
1.40		Trabajos de limpieza final	Unidad Medida Global	1	4.852.000	4.852.000
TOTAL Gs. IVA INCLUIDO						**983.234.000**

MUNICIPALIDAD DE TAVAPY UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES U.O.C. Alto Paraná Paraguay

Firma del Responsable de la U.O.C.