MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

Resolución D.G.O.C. Nº 754 /2.015.-

POR LA CUAL SE ADJUDICA LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL - SBE Nº 96/2014 "AMPLIACION DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE VILLA ELISA"– ID Nº 283.307, CONVOCADA POR LA DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES.-

Asunción, 30 julio de 2015.-

VISTOS:

Los antecedentes administrativos relacionados a la **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL - SBE Nº 96/2014 "AMPLIACION DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE VILLA ELISA"– ID Nº 283.307;** donde consta el Informe de Evaluación de Ofertas y Recomendación de Adjudicación elaborado por el Comité de Evaluación conformado para la presente Licitación Pública Nacional, y;

CONSIDERANDO:

Que, la Dirección General Operativa de Contrataciones, ha convocado la **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL - SBE Nº 96/2014 "AMPLIACION DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE VILLA ELISA"– ID Nº 283.307;** conforme al Plan Anual de Contrataciones, aprobado y vigente.

Que, el Acta Virtual de la Subasta a la Baja Electrónica con ID N° 283.307– **AMPLIACION DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE VILLA ELISA"**, finalizó siendo las 07:57 del día 08 de julio de 2015.

Que, en el Acta de Apertura de Ofertas, emitida en fecha 09 de julio de 2015, consta la lista de los participantes como sigue: **LM CONSTRUCCIONES, OGA CONSTRUCCIONES S.A., ING. JULIO CESAR GÓMEZ, CALDETEC INGENIERÍA S.R.L. y CONSORCIO BM.**

Que, el Artículo 28 de la Ley Nº 2051/03 – "De Contrataciones Públicas", establece: ***"ADJUDICACIÓN. Con base en el informe de evaluación, la Convocante adjudicará al participante que presente la oferta solvente que cumpla con las condiciones legales y técnicas estipuladas en los pliegos de bases y condiciones, que tenga las calificaciones y la capacidad necesaria para ejecutar el contrato. La misma deberá garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones exigidas. Si dos o más ofertas son solventes porque han cumplido la totalidad de los requisitos, el contrato se adjudicará a quien presente el precio más bajo. La máxima autoridad de la Convocante será quien resuelva sobre la adjudicación"...***

Que, el Artículo 63 del Decreto Reglamentario Nº 21909/03, ***"Criterio de adjudicación",*** determina: ***"Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley, la adjudicación deberá recaer en el oferente cuya oferta: 1. cumpla con las condiciones legales y técnicas estipuladas en el Pliego de Bases y Condiciones; 2. tenga las calificaciones y la capacidad necesaria para ejecutar el contrato; 3. presente el precio evaluado como el más bajo".-***

Ing. Mario Sergio Barrios
Director General
Dirección General Operativa de Contrataciones
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

Resolución D.G.O.C. Nº 754 /2.015.-

POR LA CUAL SE ADJUDICA LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL - SBE Nº 96/2014 "AMPLIACION DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE VILLA ELISA"– ID Nº 283.307, CONVOCADA POR LA DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES.-

Que, el Comité de Evaluación conformado por el ***Abg. Gustavo Caballero,,*** *representante de la Dirección General de Asesoría Jurídica – M.S.P.B.S.,* ***Abg. Cristian Benítez,,*** *representante de la Dirección General de Asesoría Jurídica – M.S.P.B.S.,* ***Sra. Dolores Miracca ,*** *representante de la Dirección General Operativa de Contrataciones – M.S.P.B.S.,* ***Arq. Diego Sotomayor,*** *representante de la Dirección General Operativa de Contrataciones – M.S.P.B.S. y el* ***Abg. Marco Giménez,*** *representante de la Asesoría Jurídica de la D.G.O.C. – M.S.P.B.S..*, ha elevado su Informe de Evaluación de Ofertas y Recomendación de Adjudicación de fecha 23 de julio de 2015, de conformidad con lo previsto en el Art. 64° del Decreto N° 21909/03 que reglamenta la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas".-

Que, habiendo concluido el análisis conforme a los criterios establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones, las Adendas y la Ley 2051/03 – "De Contrataciones Públicas" que lo reglamenta y seleccionando la oferta que cumple sustancialmente con todos los requerimientos de calificación y la oferta evaluada como la más ventajosa, el Comité recomendó la adjudicación conforme al Cuadro de Precio Adjudicado, anexado a la presente resolución.-

Que, los referidos antecedentes indican que se ha cumplido los requisitos y formalidades previstos en la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas" y en el Decreto N° 21909/03, que lo reglamenta.-

Que, conforme a los artículos 1°, 3° y 12° de la Resolución S.G. N° 29 de fecha 21 de agosto de 2013, corresponde al Director General de la Dirección Operativa de Contrataciones la suscripción de la presente resolución, como así también, la conducción administrativa del presente llamado.-

POR TANTO, en ejercicio de sus atribuciones legales;

EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES
R E S U E L V E:

Artículo 1° Adjudicar la **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL - SBE Nº 96/2014 "AMPLIACION DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE VILLA ELISA"– ID Nº 283.307;** de acuerdo al Cuadro de Precio Adjudicado, anexado a la presente resolución, cuyo monto total es el siguiente:
Monto Total de la Sugerencia de Adjudicación: Gs. 2.202.000.000– (Son Guaraníes: dos mil doscientos dos millones).-

Artículo 2° Disponer que la Dirección de Recursos Físicos, sea la encargada de la administración de los Contratos suscritos con las firmas adjudicadas, asimismo, deberá velar por la vigencia del mismo, además de la vigencia de la póliza de caución respectiva.

Ing. Sergio Barrios
Director General
Dirección Operativa de Contrataciones
M.S.P. y B.S.

Resolución D.G.O.C. Nº 754 /2.015.-

POR LA CUAL SE ADJUDICA LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL - SBE Nº 96/2014 "AMPLIACION DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE VILLA ELISA"– ID Nº 283.307, CONVOCADA POR LA DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES.-

Artículo 3° Ordenar que el Contrato de Adjudicación se suscriba por el Titular de la Dirección General Operativa de Contrataciones y el Titular de la Dirección General de Administración y Finanzas.

Artículo 4° La presente erogación será financiada con cargo al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, con fondos provenientes del Presupuesto General de la Nación para el ejercicio fiscal 2015, Rubro 500, Sub Grupo 520. El saldo correspondiente se encuentra sujeto a la Aprobación del Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2016.

Artículo 5° Establecer que la copia de la Nota de Crédito proveído por el Banco Central del Paraguay y entregado por la Dirección General del Tesoro Público, será suficiente comprobante de pago de las facturas afectadas, en concordancia a lo establecido en el Art. 5° del Decreto 7.781 del 30 de junio de 2006.

Artículo 6° Comunicar a quienes corresponda y cumplido, archivar.

Ing. M.A.E. Sergio Barrios
Director General
Dirección General Operativa de Contrataciones
MSPyBS

ING. M.A.E. SERGIO BARRIOS
DIRECTOR GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Dirección Operativa de Contrataciones
Departamento de Contratos y Garantías
Recibido: Nathalia Duarte
Fecha: 31/07/15 Hora: 11:30
Nº: 70155 Firma:

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

Resolución D.G.O.C. Nº 754 /2.015.-

POR LA CUAL SE ADJUDICA LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL - SBE Nº 96/2014 "AMPLIACION DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE VILLA ELISA"– ID Nº 283.307, CONVOCADA POR LA DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES.-

373

LM CONSTRUCCIONES DE NELSON RIGOBERTO MONGES RODRIGUEZ

No Ítem	Código de Catalogo	Descripción - Bloques	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	72131601-002	AMPLIACION AREA SERVICIO	Global	1	709.297.965	709.297.965
2	72131601-002	AMPLIACION AREA ADMINISTRATIVA	Global	1	1.452.840.717	1.452.840.717
3	92121702-002	AMPLIACION PCI	Global	1	19.943.318	19.943.318
4	72131601-001	COMPRAS VARIAS P/ INSTALACION DURANTE LA CONSTRUCCION	Global	1	19.918.000	19.918.000
TOTAL IVA INCLUIDO						**2.202.000.000**

Desglose del Computo Métrico

	ITEM 1 - AMPLIACION AREA SERVICIO					
No	Rubros	Uni	Cant.	P.Unit.	S.Total	Total
1	**Demolicion con recuperacion de material y retiro de escombros**					**3.161.415**
	a- Demolicion de mamposteria para pilares de 0,13x0,30	ML	108,80	5.175	563.040	
	b- Demolicion de cimentacion para Tubulones de Hº Aº	UN	34,00	6.900	234.600	
	c- Demolicion de Techo de Tejas y retiro de maderamen	M2	275,00	6.900	1.897.500	
	d- Demolicion de piso con zocalo paratubulones	M2	43,00	5.175	222.525	
	e- Demolicion de mamposterias de ladrillos hasta nivel de vigas	M2	48,75	5.000	243.750	
2	**Movimiento de tierra**					**2.256.520**
	a- Excavacion para tubulones	M3	80,59	28.000	2.256.520	
3	**Estructuras Ho.Ao 1:2:4**					**287.934.700**
	a- Tubulones de Hormigon Armado	M3	80,24	1.955.000	156.869.200	
	b- Pilares de Hormigon Armado	M3	8,43	1.725.000	14.541.750	
	c- Vigas de Hormigon Armado Planta Baja	M3	7,51	1.725.000	12.954.750	
	d- Losas de Hormigon Armado Planta Baja	M3	24,83	1.725.000	42.831.750	
	e- Pilares de Hormigon Armado Planta Alta	M3	15,91	1.725.000	27.444.750	
	f- Vigas Cadena de hormigon armado	M3	8,59	1.725.000	14.817.750	
	g- Losas de Hormigon Armado Planta Alta	M3	1,95	1.725.000	3.363.750	
	h- Escalera de Hormigon Armado Tipo B	M3	4,8	2.070.000	9.936.000	
	i- Escalera de Hormigon Armado Tipo C	M3	2,5	2.070.000	5.175.000	
4	**Mamposteria**					**69.243.250**
	a- Elevacion 015 comun	M2	445,00	79.450	35.355.250	
	b- Mampara de yeso acartonado	M2	130,50	200.000	26.100.000	
	c- Armada	ML	120,00	64.900	7.788.000	
5	**Aislacion**					**1.064.700**
	a- De losa sanitaria	M2	27,30	39.000	1.064.700	
6	**Techos**					**62.008.000**
	a- Techo de teja con tirantes y vigas de HoAocon aislacion de membrana de aluminio de 2 mm	M2	268,00	218.500	58.558.000	
	b- Policarbonato alveolar de 4mm con estructura metalica previo calculo	M2	30,00	115.000	3.450.000	

Abg. MA. Mercedes Barrios
Director General
Dirección General de Contrataciones
MSPBS

Resolución D.G.O.C. Nº 754 /2.015.-

POR LA CUAL SE ADJUDICA LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL - SBE Nº 96/2014 "AMPLIACION DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE VILLA ELISA"– ID Nº 283.307, CONVOCADA POR LA DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES.-

	ITEM 1 - AMPLIACION AREA SERVICIO					
No	Rubros	Uni	Cant.	P.Unit.	S.Total	Total
7	**Revoques**					27.747.660
	a- Pared interior una capa (1-4-16)	M2	561,00	19.550	10.967.550	
	b- Pared exterior con hidrof (1-4-16)	M2	231,00	21.390	4.941.090	
	b- Pared interior y exterior, reposicion afectado por estructura, esta incluido revoque de pilares (1-4-16)	M2	197,00	17.250	3.398.250	
	c- Pared base azulejos con hidrof (1-4-16)	M2	98,00	21.390	2.096.220	
	d- Losa (incluye vigas)	M2	214,00	29.325	6.275.550	
	e- Pilares 4 caras	ML	6,00	11.500	69.000	
8	**Contrapiso**					5.989.200
	a- Cascotes int. Reparación (1-4-16-24)	M2	43,00	31.050	1.335.150	
	b-Regularizacion de losa	M2	213,00	21.850	4.654.050	
9	**Piso**					30.530.660
	a- Granito base gris PA	M2	186,00	111.550	20.748.300	
	b- Granito base gris PB reposicion	M3	43,00	111.550	4.796.650	
	c-Ceramico PI 5 con base	M2	27,30	66.700	1.820.910	
	d- Piso de canto rodado escalera huella y contrahuella cargado in situ	M2	32,00	98.900	3.164.800	
10	**Zocalo**					10.086.650
	a- Granito	ML	179,00	56.350	10.086.650	
11	**Revestimiento**					6.423.900
	a-azulejos blanco con guarda decorada					
	a1- Azulejos blanco SS H. H= 2,10	M2	98,00	65.550	6.423.900	
12	**Aberturas de madera**					13.846.000
	a- P. Placa formicada 0,6x1,8	UN	6,00	621.000	3.726.000	
	b- P. Placa 0,7x2,10	UN	2,00	770.500	1.541.000	
	c- P. Placa 0,9x2,10	UN	8,00	943.000	7.544.000	
	d- P. Placa 1,20X2,10	UN	1,00	1.035.000	1.035.000	
13	**Aberturas metalicas con rejas**					89.286.000
	a- Ventana balancin 0,80x0,40	UN	4,00	80.500	322.000	
	b- Ventana balancin 1,4x1,10	UN	5,00	379.500	1.897.500	
	c- Ventana balancin 1,0x1,10	UN	2,00	276.000	552.000	
	d- Ventana balancin 1,40x0,55	UN	8,00	195.500	1.564.000	
	e- Puerta tipo balancin de 0,80x2,10	UN	1,00	747.500	747.500	
	f- Puerta tipo balancin de 1,30x2,10	UN	1,00	1.380.000	1.380.000	
	g- Puerta tipo balancin de 1,30x2,10 con barral antipanico conectada al panel	UN	1,00	1.380.000	1.380.000	
	h- Baranda de escalera	ML	25,00	161.000	4.025.000	
	i- Parasol metalico similar al existente	ML	306,00	253.000	77.418.000	
14	**Vidrios**					5.152.000
	a- Doble	M2	32,00	161.000	5.152.000	
15	**Instalacion agua corriente**					1.407.025
	a- Cañeria PVC 3/4"	ML	15,00	15.755	236.325	
	b- Cañeria PVC 1/2"	ML	40,00	13.398	535.900	

Resolución D.G.O.C. Nº 754 /2.015.-

POR LA CUAL SE ADJUDICA LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL - SBE Nº 96/2014 "AMPLIACION DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE VILLA ELISA"– ID Nº 283.307, CONVOCADA POR LA DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES.-

	ITEM 1 - AMPLIACION AREA SERVICIO					
No	*Rubros*	*Uni*	*Cant.*	*P.Unit.*	*S.Total*	*Total*
	c- Llave de paso 3/4"	UN	1,00	135.010	135.010	
	d- Llave de paso 1/2"	UN	4,00	103.500	414.000	
	e- Canillas de patio de 1/2"	UN	1,00	85.790	85.790	
16	**Desague Cloacal**					**6.626.500**
	a- Cañeria PVC 40	ML	8,50	27.000	229.500	
	b- Cañeria PVC 50	ML	15,00	28.923	433.845	
	c- Cañeria PVC 75	ML	6,00	36.340	218.040	
	d- Cañeria PVC 100 Blanco	ML	48,00	31.625	1.518.000	
	e- Rejilla de piso sifonada	UN	5,00	83.663	418.315	
	f- Camara de inspeccion 040x040	UN	3,00	280.600	841.800	
	g- Camara de inspeccion 050x050	UN	5,00	345.000	1.725.000	
	h- Camara de inspeccion 060x060	UN	3,00	414.000	1.242.000	
17	**Artefactos Sanitarios**					**8.740.000**
	a- Inodoro blanco cisterna alta con tapa y accesorios necesarios	UN	6,00	690.000	4.140.000	
	b- Mingitorio	UN	1,00	575.000	575.000	
	c- Lavatorio de colgar	UN	8,00	402.500	3.220.000	
	d- Accesorios de losa	UN	20,00	40.250	805.000	
18	**Desague Pluvial**					**10.660.500**
	a- Canaleta moldurada Des 040 chapa No 26	ML	40,00	57.500	2.300.000	
	b- Canaleta limahoya Des 070 chapa No 24	ML	10,00	80.500	805.000	
	c- Bajada externa Des 040 chapa No 26	ML	50,00	57.500	2.875.000	
	d- Cañeria PVC 100 marron	UN	60,00	39.675	2.380.500	
	e- Rejilla pluvial 0,3x0,30	UN	8,00	287.500	2.300.000	
19	**Instalacion Electrica**					**16.112.885**
	a- Bocas de luces	BC	34,00	74.750	2.541.500	
	b- Bocas de tomas monofasico	BC	23,00	74.750	1.719.250	
	c- Bocas de tomas shuco	BC	3,00	287.500	862.500	
	d- Bocas de ventilador de techo	BC	7,00	74.750	523.250	
	e- Linea para ducha	UN	2,00	310.500	621.000	
	f- Linea para aire de 18000 BTU con sus cañerias embutidas	UN	3,00	442.750	1.328.250	
	g- Telefono	UN	3,00	92.000	276.000	
	h- Artefactos fluorescentes 1x40w	UN	5,00	49.910	249.550	
	i- Artefactos fluorescentes 2x40w	UN	29,00	88.320	2.561.280	
	j- Tablero seccional trifasico compuesto de:					
	4 llaves monofasicas de 10 A					
	3 llaves monofasicas de 20 A	UN	1,00	1.117.805	1.117.805	
	2 llaves monofasicas de 25 A					
	1 llave de corte general trifasico					
	k- Linea trifasica desde TP al TS	ML	30,00	138.000	4.140.000	
	l- Registro electrico	UN	1,00	172.500	172.500	
20	**Pinturas**					**49.617.900**
	a- Pared Interior al agua con enduido	M2	821,00	20.700	16.994.700	

Resolución D.G.O.C. Nº 754 /2.015.-

POR LA CUAL SE ADJUDICA LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL - SBE Nº 96/2014 "AMPLIACION DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE VILLA ELISA"– ID Nº 283.307, CONVOCADA POR LA DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES.-

	ITEM 1 - AMPLIACION AREA SERVICIO					
No	Rubros	Uni	Cant.	P.Unit.	S.Total	Total
	b- Pared exterior al agua	M3	231,00	20.700	4.781.700	
	c- De losa al agua	M2	215,00	20.700	4.450.500	
	d- De tejuelon y maderamen sintetico	M2	268,00	20.700	5.547.600	
	e- Abertura madera sintetico	M2	46,00	20.700	952.200	
	f- Abertura metalica sintetico	M2	114,00	20.700	2.359.800	
	g- Canaleta y bajada sintetico	ML	90,00	20.700	1.863.000	
	h- Parasol sintetico	M2	612,00	20.700	12.668.400	
21	**Varios**					1.402.500
	a- Limpieza periodica y final de la obra	M2	255,00	5.500	1.402.500	
					TOTAL	709.297.965

	ITEM 2 AMPLIACION AREA ADMINISTRATIVA					
No	Rubros	Uni	Cant.	P.Unit.	S.Total	Total
1	**Demolicion con recuperacion de material y retiro de escombros**					8.060.350
	a- Demolicion de mamposteria para pilares de 013x0,30 m	ML	208,00	5.175	1.076.400	
	b- Demolicion de cimentacion para tubulones de Ho Ao	UN	65,00	6.900	448.500	
	c- Demolicion de Techo de Tejas y retiro de maderamen	M2	520,00	6.900	3.588.000	
	d- Demolicion de mamposterias de ladrillos hasta nivel de vigas	M2	115,00	5.175	595.125	
	e- De piso con zocalo	M2	379,00	5.175	1.961.325	
	f- De aberturas	UN	17,00	23.000	391.000	
2	**Movimiento de tierra**					4.662.900
	a- Excavacion para tubulones	M3	147,43	30.000	4.422.900	
	b- Excavacion cimentacion corrida	M3	8,00	30.000	240.000	
2	**Cimentacion**					1.857.940
	a- Cimentacion de piedra bruta colocada	M3	5,77	322.000	1.857.940	
3	**Estructuras de Ho.Ao 1:2:4**					524.590.900
	a- Tubulones de Hormigon Armado	M3	138,23	1.955.000	270.239.650	
	b- Pilares de Hormigon Armado	M3	9,12	1.725.000	15.732.000	
	c- Vigas de Hormigon Armado Planta Baja	M3	15,50	1.725.000	26.737.500	
	d- Losas de Hormigon Armado Planta Baja	M3	47,67	1.725.000	82.230.750	
	e- Pilares de Hormigon Armado Planta Alta	M3	12,05	1.725.000	20.786.250	
	f- Vigas cadenas de hormigon armado	M3	18,2	1.725.000	31.395.000	
	g- Viga Curva de Fachada de hormigon armado	M3	2	1.725.000	3.450.000	
	h- Losas de Hormigon Armado Planta Alta	M3	1,06	1.725.000	1.828.500	
	i- Escalera de Hormigon Armado Tipo A	M3	3,5	2.070.000	7.245.000	
	j- Escalera de Hormigon Armado Tipo D	M3	2,85	2.070.000	5.899.500	
	k- Tubulones de Hormigon Armado para Rampa	M3	18	1.725.000	31.050.000	
	l- Pilares de Hormigon Armado para Rampa	M3	3,11	1.725.000	5.364.750	
	m- Vigas de Hormigon Armado para Rampa	M3	0,65	1.725.000	1.121.250	
	n- Losas de Hormigon Armado para Rampa	M3	3,5	1.725.000	6.037.500	
	o- Vigas de Hormigon Armado para Techo Rampa	M3	2,97	1.725.000	5.123.250	

Resolución D.G.O.C. Nº 754 /2.015.-

POR LA CUAL SE ADJUDICA LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL - SBE Nº 96/2014 "AMPLIACION DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE VILLA ELISA"– ID Nº 283.307, CONVOCADA POR LA DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES.-

	ITEM 2 AMPLIACION AREA ADMINISTRATIVA					
No	*Rubros*	*Uni*	*Cant.*	*P.Unit.*	*S.Total*	*Total*
	p- Losas de Hormigon Armado para Techo Rampa	M3	6	1.725.000	10.350.000	
5	**Mamposteria**					**114.638.340**
	a- Nivelacion de 030	M2	6,41	166.000	1.064.060	
	b- Elevacion 015 comun	M2	741,00	72.300	53.574.300	
	b- Elevacion 015 comun rampa	M3	168,00	73.610	12.366.480	
	c- Mampara de yeso acartonado	M2	168,00	180.000	30.240.000	
	d- Armada	ML	215,00	80.900	17.393.500	
6	**Aislacion**					**15.370.670**
	a- Horizontal pared de 015	ML	21,38	34.500	737.610	
	b- De losa sanitaria	M2	27,41	46.000	1.260.860	
	c- De losa con membrana asfaltica de 4mm y piso de tejuelita previa preparacion de base	M2	136,00	98.325	13.372.200	
7	**Techos**					**113.620.000**
	a- Techo de tejas y tejuelones nuevos con tirantes y vigas recuperadas completando la faltante con aislacion de membrana de aluminio de 2mm	M2	520,00	218.500	113.620.000	
8	**Revoques**					**59.785.050**
	a- Pared interior una capa (1-4-16)	M2	401,00	19.550	7.839.550	
	b- Pared exterior con hidrof (1-4-16)	M2	468,00	21.850	10.225.800	
	b- Pared interior y exterior, reposicion afectado por estructura, esta incluido revoque de pilares (1-4-16)	M2	221,00	17.250	3.812.250	
	c- Pared base azulejos con hidrof (1-4-16)	M2	697,00	21.850	15.229.450	
	d- Losa (incluye vigas)	M2	600,00	29.325	17.595.000	
	e- Pilares 4 caras	ML	24,00	11.500	276.000	
	f- Base revocolor acceso	M2	76,00	63.250	4.807.000	
9	**Contrapiso**					**21.411.850**
	a- Cascotes int. Reparacion (1-4-16-24)	M2	379,00	31.050	11.767.950	
	b- Cascotes ext. Acceso reparacion (1-4-16-24)	M3	46,00	31.050	1.428.300	
	c- Regularizacion de losa	M2	376,00	21.850	8.215.600	
10	**Piso**					**96.074.450**
	a- Granito base gris PB y PA	M2	716,00	111.550	79.869.800	
	b- Ceramico PI 5 con base	M2	39,00	86.250	3.363.750	
	c- Piso de granito antideslizante escalera huella y contrahuella	M2	6,14	115.000	706.100	
	d- Piso de canto rodado cargado in situ	M2	46,00	98.900	4.549.400	
	e- Piso de granito antideslizante rampa	M2	68,00	111.550	7.585.400	
11	**Zocalo**					**37.360.050**
	a- Granito	ML	663,00	56.350	37.360.050	
12	**Revestimiento**					**45.688.350**
	a- azulejos blanco con guarda decorada					
	a1- Azulejos blanco SSH. H= 2,10	M2	170,00	65.550	11.143.500	
	a2- Azulejos blanco Kichinet H= 1,5	M2	20,00	65.550	1.311.000	
	a3- Azulejos blanco pasillo-espera H= 1,5	M2	159,00	65.550	10.422.450	
	a4- Azulejos blanco consultorio H= 1,5	M2	348,00	65.550	22.811.400	

Resolución D.G.O.C. Nº 754 /2.015.-

POR LA CUAL SE ADJUDICA LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL - SBE Nº 96/2014 "AMPLIACION DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE VILLA ELISA"– ID Nº 283.307, CONVOCADA POR LA DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES.-

	ITEM 2 AMPLIACION AREA ADMINISTRATIVA					
No	***Rubros***	***Uni***	***Cant.***	***P.Unit.***	***S.Total***	***Total***
13	**Cielorraso**					**48.990.000**
	a- De fibra mineral de prensado humedo anti inflamable en placas de 1,20x0,60, estructura de chapa doblada placas junta lisa	M2	355,00	138.000	48.990.000	
14	**Aberturas de madera**					**33.922.700**
	a- P. Placa formicada 0,6x1,8	UN	4,00	621.000	2.484.000	
	b- P. Placa 0,7x2,10	UN	3,00	770.500	2.311.500	
	c- P. Placa 0,8x2,10	UN	18,00	862.500	15.525.000	
	d- P. Placa 0,9x2,10	UN	5,00	943.000	4.715.000	
	e- P. Placa 1,20x2,10	UN	2,00	1.035.000	2.070.000	
	f- Mueble de admision y farmacia de madera formicada con doble mesada de granito 1,10 y 0,80 moldura pecho paloma con cristal de 6mm. La mesada de 080 de altura ira apoyada en un mueble de madera lustrada tipo escritorio, Ver detalle	ML	7,41	920.000	6.817.200	
15	**Aberturas metalicas con rejas**					**109.707.877**
	a- Ventana balancin 0,80x0,40	UN	6,00	80.500	483.000	
	b- Ventana balancin 1,4x1,10	UN	20,00	379.500	7.590.000	
	c- Ventana balancin 1,20x1,10	UN	2,00	345.000	690.000	
	d- Ventana balancin 1,40x0,55	UN	4,00	195.500	782.000	
	e- Puerta tipo Balancin de 0,80x2,10	UN	1,00	747.500	747.500	
	f- Puerta tipo balancin de 0,80x2,11 con barra antipanico conectada al panel	UN	1,00	747.500	747.500	
	g- Puerta tipo balancin de 1,30x2,10	UN	1,00	1.380.000	1.380.000	
	h- Baranda de escalera	ML	19,00	161.000	3.059.000	
	i- Baranda de rampa	ML	38,00	161.000	6.118.000	
	j- Parasol metalico similar al existente	ML	282,00	253.000	71.346.000	
	k- Escalera metalica de 1,5 de ancho con barandas laterales, huella antideslizante	UN	1,00	16.764.877	16.764.877	
16	**Vidrios**					**27.784.000**
	a- Doble	M2	44,00	161.000	7.084.000	
	b- Aberturas de Blindex templado e=10mm	M2	30,00	690.000	20.700.000	
17	**Instalacion agua corriente**					**2.358.190**
	a- Cañeria PVC 3/4"	ML	31,00	16.100	499.100	
	b- Cañeria PVC 1/2"	ML	30,00	13.800	414.000	
	c- Llaves de paso 3/4"	UN	1,00	135.010	135.010	
	d- Llaves de paso 1/2"	UN	11,00	103.500	1.138.500	
	e- Canillas de patio de 1/2"	UN	2,00	85.790	171.580	
18	**Desague cloacal**					**6.732.790**
	a- Cañeria PVC 40	ML	15,00	27.025	405.375	
	b- Cañeria PVC 50	ML	20,00	28.750	575.000	
	c- Cañeria PVC 75	ML	6,00	36.340	218.040	
	d- Cañeria PVC 100 Blanco	ML	73,00	31.625	2.308.625	
	e- Rejilla de piso sifonada	UN	5,00	83.950	419.750	
	f- Camara de inspeccion 040x040	UN	10,00	280.600	2.806.000	
19	**Artefactos Sanitarios**					**11.279.545**
	a- Inodoro blanco con cisterna alta con tapa y accesorios necesarios	UN	6,00	510.945	3.065.670	
	b- Inodoro blanco para discapacitado	UN	1,00	1.163.800	1.163.800	

Resolución D.G.O.C. Nº 754 /2.015.-

POR LA CUAL SE ADJUDICA LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL - SBE Nº 96/2014 "AMPLIACION DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE VILLA ELISA"– ID Nº 283.307, CONVOCADA POR LA DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES.-

	ITEM 2 AMPLIACION AREA ADMINISTRATIVA					
No	***Rubros***	***Uni***	***Cant.***	***P.Unit.***	***S.Total***	***Total***
	c- Mingitorio	UN	3,00	553.150	1.659.450	
	d- Lavatorio para discapacitado	UN	1,00	1.232.800	1.232.800	
	e- Mesada de granito con pollera y zocalo con 2 bachas de empotrar de 06	ML	5,21	402.500	2.097.025	
	f- Barra discapacitado	UN	2,00	630.200	1.260.400	
	g- Accesorios de losa	UN	20,00	40.020	800.400	
20	**Desague Pluvial**					**15.122.500**
	a- Canaleta moldurada Des 040 chapa No 26	ML	98,00	57.500	5.635.000	
	b- Bajada externa Des 040 chapa No 26	ML	56,00	57.500	3.220.000	
	c- Cañeria PVC 100 marron	UN	100,00	39.675	3.967.500	
	d- Rejilla pluvial 0,3x0,30	UN	8,00	287.500	2.300.000	
21	**Instalacion Electrica**					**52.463.784**
	a-Bocas de luces	BC	94,00	74.750	7.026.500	
	b- Bocas de tomas monofasico	BC	71,00	74.750	5.307.250	
	c- Bocas de tomas shuco	BC	36,00	287.500	10.350.000	
	d- Bocas de ventilador de techo	BC	29,00	74.750	2.167.750	
	e- Linea para aire de 12000 BTU	UN	16,00	442.750	7.084.000	
	f- Linea para aire de 18000 BTU	UN	1,00	442.750	442.750	
	g- Linea para aire de 24000 BTU	UN	1,00	442.750	442.750	
	h- Linea para aire de 36000 BTU	UN	5,00	442.750	2.213.750	
	i- Linea para aire de 48000 BTU	UN	1,00	442.750	442.750	
	j- Linea para aire de 60000 BTU	UN	2,00	442.750	885.500	
	K- Telefono	UN	17,00	92.000	1.564.000	
	l- Artefactos fluorescentes 1x40w	UN	14,00	50.025	700.350	
	m- Artefactos fluorescentes 2x40w	UN	80,00	88.320	7.065.600	
	n- Tablero seccional trifasico compuesto de:					
	13 llaves monofasicas de 10 A					
	20 llaves monofasicas de 20 A	UN	1,00	4.532.150	4.532.150	
	10 llaves trifasicas de 25 A					
	1 llave de corte general trifasica					
	o- Linea trifasica desde el TP al TS	ML	20,00	103.270	2.065.400	
	p- Registro electrico	UN	1,00	173.284	173.284	
22	**Pinturas**					**92.554.300**
	a- Pared interior al agua con enduido	M2	2087,00	20.700	43.200.900	
	b- Pared exterior al agua	M3	468,00	20.700	9.687.600	
	c- De losa al agua	M2	600,00	20.700	12.420.000	
	d- De tejuelon y maderamen al sintetico	M2	57,00	20.700	1.179.900	
	e- Abertura madera sintetico	M2	160,00	20.700	3.312.000	
	f- Abertura metalica sintetico	M2	149,00	20.700	3.084.300	
	g- Canaleta y bajada sintetico	ML	154,00	20.700	3.187.800	
	h- Parasol metalico similar al existente	ML	564,00	20.700	11.674.800	
	i- Revocolor acceso	M2	76,00	63.250	4.807.000	

Resolución D.G.O.C. Nº 754 /2.015.-

POR LA CUAL SE ADJUDICA LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL - SBE Nº 96/2014 "AMPLIACION DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE VILLA ELISA"– ID Nº 283.307, CONVOCADA POR LA DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES.-

	ITEM 2 AMPLIACION AREA ADMINISTRATIVA					
No	Rubros	Uni	Cant.	P.Unit.	S.Total	Total
23	Varios					8.804.181
	a- Cartel identificador "CONSULTORIO" letras corporeas	UN	1,00	3.450.000	3.450.000	
	b- Limpieza periodica y final de obra	M2	931,00	5.751	5.354.181	
					TOTAL	1.452.840.717

	ITEM 3 - PROYECTO DE PREVENCION CONTRA INCENDIO					
No	Rubros	Uni	Cant.	P.Unit.	S. Total	Total
1	Instalacion de sistema contra incendio	UN	1			19.943.318
	a- H/C (Detector Humo Calor)	UN	65	103.500	6.727.500	
	b- T/V (Detector Termovelocimetrico)	UN	2	103.500	207.000	
	c- PM (Pulsador Manual)	UN	7	172.500	1.207.500	
	d- AAV (Alarma Audio Visual)	UN	7	115.000	805.000	
	e- LE (Luces de Emergencias)	UN	20	97.750	1.955.000	
	f- SE (Senalizacion de Emergencia)	UN	25	92.000	2.300.000	
	g- EI (Extintor de Incendio de Espuma Quimica)	UN	15	112.700	1.690.500	
	h- DD (Disyuntor Diferencial)	UN	3	172.500	517.500	
	i- Cañeria de distribucion de 2 1/2´´	ML	59	34.500	2.035.500	
	j- Boca de incendio equipada	UN	2	920.000	1.840.000	
	K- Boca de incendio siamesa	UN	1	657.818	657.818	
					TOTAL	19.943.318

	ITEM 4 - COMPRAS VARIAS P/ INSTALACION DURANTE CONSTRUCCION					
No	Rubros	Uni	Cant.	P.Unit.	S. Total	Total
	Compras Varias p/ instalacion	UN	1			19.918.000
	a- Ventilador de techo motor pesado	UN	36,00	327.750	11.799.000	
	b- Ducha electrica	UN	2,00	138.000	276.000	
	c- Reflectores	UN	4,00	517.500	2.070.000	
	d- Aire acondicionado tipo split de 12.000 BTU frio calor con sus desagues y cañerias embutidos	UN	16,00	103.500	1.656.000	
	e- Aire acondicionado tipo split de 18000 BTU frio calor con sus desagues y cañerias embutidos	UN	4,00	138.000	552.000	
	f- Aire acondicionado tipo split de 24.000 BTU frio calor con sus desagues y cañerias embutidos	UN	1,00	207.000	207.000	
	g- Aire acondicionado tipo split de 36.000 BTU frio calor con sus desagues y cañerias embutidos	UN	5,00	230.000	1.150.000	
	h- Aire acondicionado tipo split de 48.000 BTU frio calor con sus desagues y cañerias embutidos	UN	1,00	943.000	943.000	
	i- Aire acondicionado tipo split de 60.000 BTU frio calor con sus desagues y cañerias embutidos	UN	2,00	632.500	1.265.000	
					TOTAL	19.918.000