PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto Nº_____

Cuadro Comparativo de Ofertas

Obra: "CONSTRUCCIÓN DE UN BLOQUE DE 3 AULAS TIPO 5,80x6,80m CON TECHO DE CHAPAS EN ESCUELA BÁSICA Nº 758 "FULGENCIO YEGROS", COLONIA ALTO VERÁ DEL DISTRITO DE ALTO VERÁ"

EMPRESAS OFERENTES		*EG Construcciones*				*Ceferiano Zarza*			
Item	*Descripción de Rubros*	*Un*	*Cant*	*PRECIO UNITARIO*	*PRECIO TOTAL*	*Un*	*Cant*	*PRECIO UNITARIO*	*PRECIO TOTAL*
	Preparación de la obra								
1.1	a- Trabajos preliminares, instalación de equipos	gl	1,00	2.543.000	2.543.000	gl	1,00	2.671.148	2.671.148
1.2	b- Cartel de obra	gl	1,00	784.000	784.000	gl	1,00	823.961	823.961
1.3	c- Limpieza y preparación del terreno	m2	186,00	4.864	904.704	m2	186,00	5.107	949.902
1.4	d- Desmonte de tierra	m3	140,00	41.500	5.810.000	m3	140,00	43.575	6.100.500
1.5	e- Replanteo	m2	186,00	4.963	923.118	m2	186,00	5.211	969.246
1.6	f- Vallado de obra con red sintética h=1m, parantes de madera 2"x2"	ml	80,00	5.783	462.640	ml	80,00	6.072	485.760
1.7	**Excavación y carga de cimiento con PBC.**	m3	22,00	405.970	8.931.340	m3	22,00	426.269	9.377.918
	Estructura de H° A° :								
1.8	a- Viga y dado de H°A°	m3	2,15	2.477.050	5.325.658	m3	2,15	2.600.903	5.591.941
1.9	b- Encadenados de H°A°	m3	5,27	2.130.875	11.229.711	m3	5,27	2.237.419	11.791.198
1.10	c- Viga de H° A° en galería 20x25	m3	1,12	2.403.154	2.691.532	m3	1,12	2.523.312	2.826.109
1.11	d- Losa de H°A° en acceso	m3	0,30	2.514.430	754.329	m3	0,30	2.640.152	792.046
	Muros de nivelación								
1.12	a- 0,45 cm	m2	18,00	249.958	4.499.244	m2	18,00	262.456	4.724.208
1.13	b- 0,30 cm	m2	33,00	187.046	6.172.518	m2	33,00	196.398	6.481.134
1.14	c- 0,60 cm	m2	3,00	307.181	921.543	m2	3,00	322.540	967.620
1.15	**Relleno y apisonado de interiores**	m3	46,00	100.000	4.600.000	m3	46,00	105.075	4.833.450
	Aislación asfaltica:								
1.16	a- De paredes	m2	15,00	93.313	1.399.695	m2	15,00	97.979	1.469.685
	Muros de elevación:								

MUNICIPALIDAD DE ALTO VERÁ - ITAPÚA
Dr. Pedro A. Villalba

Escaneado con CamScanner

1.17	a- De 0,30m con ladrillos comunes, para revocar	m2	60,00	175.827	10.549.620	m2	60,00	184.618	11.077.080
1.18	b- De 0,15m con ladrillos comunes, para revocar	m2	17,92	99.914	1.790.459	m2	17,92	104.910	1.879.987
1.19	c- De 0,30m par, con ladrillos prensados, una cara vista y ladrillos comunes una cara para	m2	36,50	209.798	7.657.627	m2	36,50	220.288	8.040.512
1.20	d- De 0,15m con ladrillos prensados, una cara vis	m2	110,00	142.777	15.705.470	m2	110,00	149.916	16.490.760
1.21	e- Envarillado bajo aberturas 2Ø8 por hilada (2 hiladas)	ml	36,00	20.030	721.080	ml	36,00	21.032	757.152
1.22	f- Rampa terminación piso, alisado de cemento	gl	1,00	901.633	901.633	gl	1,00	946.715	946.715
1.23	g- Guarda obra, ancho 0,60m, contrapiso de cascotes y alisado de cemento. Borde de mampostería de ladrillos comunes	m2	36,00	78.256	2.817.216	m2	36,00	82.169	2.958.084
	Pilares:								
1.24	a- De 0,45 x 0,45 m, de ladrillo prensado a la vista para corredor con capitel de HºAº revocado	ml	15,40	260.958	4.018.753	ml	15,40	274.006	4.219.692
	Techo:								
1.25	a- De chapa de zinc trapezoidal prepintada Nro. 27. Aislación con membrana de Lámina de espuma de polietileno, con film aluminizado en una de sus caras, tipo TBA de 5mm. Machimbre de madera. Pend. 35%	m2	235,00	324.000	76.140.000	m2	235,00	341.828	80.329.580
	Revoques								
1.26	a- De paredes azotada impermeable Dosif. 1:3 con 10% Hidrófugo	m2	90,00	17.121	1.540.890	m2	90,00	17.977	1.617.930
1.27	b- De paredes interior y exterior a una capa	m2	303,00	32.734	9.918.402	m2	303,00	34.371	10.414.413
1.28	c- De viga cumbrera de HºAº (en altura)	m2	26,00	65.786	1.710.436	m2	26,00	69.075	1.795.950
1.29	d- De viga de HºAº en galería	m2	15,00	62.161	932.415	m2	15,00	65.269	979.035
1.30	e- De losa de HºAº en acceso	m2	3,50	35.024	122.584	m2	3,50	36.775	128.713
1.31	f- De nivelación	m2	15,00	29.365	440.475	m2	15,00	30.833	462.495
1.32	**Contrapiso de Hº de cascotes**	m2	172,50	44.554	7.685.565	m2	172,50	46.782	8.069.895
1.33	**Piso baldosa calcárea**	m2	172,50	88.782	15.314.895	m2	172,50	93.221	16.080.623
1.34	**Zócalo calcáreo**	ml	100,00	30.802	3.080.200	ml	100,00	32.342	3.234.200
	Aberturas metálicas								
1.35	a- Marco y Puerta de 1,20x2,10m. (dos hojas)	un	3,00	2.600.000	7.800.000	un	3,00	2.802.398	8.407.194
1.36	b- Metálica: ventana tipo balancines	m2	21,60	304.000	6.566.400	m2	21,60	319.278	6.896.405
1.37	**Alféizar de ventanas**: De revoque 1:3 (cemento-arena)	ml	86,00	24.715	2.125.490	ml	86,00	25.951	2.231.786

Escaneado con CamScanner

	Pinturas :								
1.38	a- De paredes al látex - blanco o color	m2	303,00	24.840	7.526.520	m2	303,00	26.082	7.902.846
1.39	b- De pilares vistos con silicona	m2	27,80	23.522	653.912	m2	27,80	24.698	686.604
1.40	c- De viga cumbrera y viga de galería al látex	m2	41,00	24.840	1.018.440	m2	41,00	26.082	1.069.362
1.41	d- De aberturas metálicas al sintético (balancines)	m2	22,00	36.984	813.648	m2	22,00	38.833	854.326
1.42	e- De ladrillos vistos con silicona	m2	146,50	24.540	3.595.110	m2	146,50	25.767	3.774.866
1.43	f- De maderamen y machimbre con barniz	m2	238,30	36.984	8.813.287	m2	238,30	38.833	9.253.904
1.44	g- De puerta metálica al sintético	m2	15,10	39.143	591.059	m2	15,10	41.100	620.610
1.45	h- De canaletas y bajadas al sintético	m2	64,00	34.025	2.177.600	m2	64,00	35.726	2.286.464
1.46	**Vidrios dobles**	m2	20,50	160.787	3.296.134	m2	20,50	168.826	3.460.933
	Desagüe pluvial								
1.47	a- Canaleta, cenefa lateral y caño de bajada de chapa N°26. des. 40cm	ml	64,00	88.313	5.652.032	ml	64,00	92.726	5.934.464
1.48	b- Canal a cielo abierto de ladrillos comunes, ancho 0,50m	ml	55,00	112.000	6.160.000	ml	55,00	117.600	6.468.000
	Instalación eléctrica								
1.49	a- Cable NYY de 2 x 6mm	ml	40,00	38.000	1.520.000	ml	40,00	39.909	1.596.360
1.50	b- boca de luces con placa y punto Conatel	un	15,00	119.600	1.794.000	un	15,00	125.659	1.884.885
1.51	c- Boca de toma corriente con placa y toma Conat	un	9,00	119.600	1.076.400	un	9,00	125.659	1.130.931
1.52	d- Boca de ventilador	un	6,00	177.377	1.064.262	un	6,00	186.246	1.117.476
	Artefactos eléctricos								
1.53	a- Artefactos fluorescentes de 3 x 40W	un	12,00	176.000	2.112.000	un	12,00	185.411	2.224.932
1.54	b- Artefactos fluorescentes de 1 x 40W	un	3,00	61.076	183.228	un	3,00	64.130	192.390
1.55	c- Tablero TS con TM	un	4,00	366.343	1.465.372	un	4,00	384.660	1.538.640
1.56	d- Tablero TCV con TM	un	3,00	231.800	695.400	un	3,00	243.396	730.188
1.57	**Limpieza final**	gl	1,00	1.014.661	1.014.661	gl	1,00	1.065.394	1.065.394
2	**Mobiliarios :**								
2.1	a- Ventilador de techo de 56" de 7 velocidades, con colgante rígido	un	6,00	517.978	3.107.868	un	6,00	543.877	3.263.262
2.2	b- Pizarrón de 3,50x1,20 m	un	3,00	955.750	2.867.250	un	3,00	1.003.538	3.010.614
		Doscientos noventa y dos millones seiscientos noventa mil ochocientos veinticinco.			**292.690.825**	**Trescientos siete millones novecientos cuarenta y uno cuatrocientos setenta y ocho.**			**307.941.478**

Encargado de UOC

Escaneado con CamScanner