MUNICIPALIDAD DE ITAKYRY

Avda. Cerro Cora esq. 12 de Junio - Itakyry
R.U.C. N° 80044947-9 Telef N°: 021-3286315
E-mail: municipalidad_itakyry@hotmail.com

DEPARTAMENTO DE OBRAS

PLANILLA COMPUTO METRICO

MUNICIPALIDAD DE ITAKYRY

Propietario: Municipalidad de Itakyry

Obra: Construcción de Alcantarillado Celular en Camino Vecinal entre la Colonia Gleba 8 y la Colonia Tavarory del Distrito de Itakyry

Ubicacion: Entre la Colonia Gleba 8 y la Colonia Tavarory

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	Cartel de Obra metálico 2x1 según diseño	Un	1	1.941.776	
2	Excavación para tubos y cabeceras	M3	295	116.381	
3	Replanteo y Marcación	Un	1	5.930.321	
4	Muro para cabeceras de H°A° ciclo	M3	5,2	1.491.057	
5	Base para tubos y cabeceras, H° A° espesor 0.10 varilla 8mm malla 0.20x0.20cm.	M3	10,20	2.375.671	
6	Provisión y colocación de tubos H°A° Celular 2.00x2.00x0.15cm	Un	24	5.989.776	
7	Encadenado superior los tubos 0.20x0.40cm hierro 10mm.	Ml	56	197.974	
8	Relleno y compactación de tierra	M3	280	76.660	
9	Abertura de canal para drenaje	Ml	70	60.089	
10	Limpiez final de obra	Un	1	5.060.001	
			Precio Total		

MUNICIPALIDAD DE ITAKYRY
ITAKYRY Cuna de Paraguayidad
COORDINACION U.O.C.

Prof. Claudio A. Soto
Encargado de UOC