TESÁI HA TEKO PORÃVE Motenondeha
Ministerio de SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente

"Sesquicentenario de la Epopeya Nacional 1864 – 1870"

COMITE DE EVALUACION - DIRECCION NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 02/2022 "MANTENIMIENTO DE EDIFICIO PARA DINAVISA" - ID Nº 409.546.

					EN OBRAS de Nelson Segovia RUC: 933709-1				VIS S.R.L RUC: 80023115-5				CQ INGENIERIA S.R.L RUC: 80006718-5			
Item	Descripcion	Especificacciones Tecnicas	Cantidad	Precio Referencial	Cant.	Precio Unitario	Precio Total	% de Variacion	Cant.	Precio Unitario	Precio Total	% de Variacion	Cant.	Precio Unitario	Precio Total	% de Variacion
1	Remoción y retiro de escombros	De revoque afectado por humedad. Patio interno.	39,96	19.510	39,96	14.700	587.412	-25	39,96	14.633	584.735	-25	39,96	16.000	639.360	-18
2	Remoción y retiro de escombros	De azulejos, en baño de damas planta baja y cocina.	45,57	19.510	45,57	14.700	669.879	-25	45,57	14.633	666.826	-25	45,57	16.000	729.120	-18
3	Remoción y retiro de escombros	De alfombras (ver plano)	167,14	23.816	167,14	17.900	2.991.806	-25	167,14	17.862	2.985.455	-25	167,14	19.000	3.175.660	-20
4	Remoción y retiro de escombros	De artefactos sanitarios	6	74.950	6	56.300	337.800	-25	6	56.213	337.278	-25	6	60.000	360.000	-20
5	Remoción y retiro de escombros	De techo de tejas	283	42.412	283	31.900	9.027.700	-25	283	31.809	9.001.947	-25	283	34.000	9.622.000	-20
6	Remoción y retiro de escombros	De mamparas	5,76	35.787	5,76	26.900	154.944	-25	5,76	26.840	154.598	-25	5,76	30.000	172.800	-16
7	Remoción y retiro de escombros	De piso de patio interno (aire y luz), cocina y baño de damas planta baja.	27,72	24.810	27,72	18.700	518.364	-25	27,72	18.608	515.814	-25	27,72	20.000	554.400	-19
8	Remoción y retiro de escombros	De canaletas y bajadas	162,76	25.262	162,76	19.000	3.092.440	-25	162,76	18.947	3.083.814	-25	162,76	20.000	3.255.200	-21
9	Remoción y retiro de escombros	De mamposteria de 0,15	9,5	27.648	9,5	20.800	197.600	-25	9,5	20.736	196.992	-25	9,5	23.000	218.500	-17
10	Revoques	Pared interior a una capa, espesor 1,5cm (1-4-16) con hidrófugo. En áreas donde se removió el revoque.	39,96	28.561	39,96	25.000	999.000	-12	39,96	22.420	895.903	-22	39,96	24.000	959.040	-16
11	Mano de obra	Mano de obra de Revoques	39,96	24.970	39,96	20.000	799.200	-20	39,96	19.601	783.256	-22	39,96	21.000	839.160	-16
12	Techo	Provision y colocacion de tejas españolas y tejuelones/tejuelitas en sectores donde se removieron. Sobre estructura existente.	283	238.066	283	178.600	50.543.800	-25	283	176.169	49.855.827	-26	283	195.000	55.185.000	-18
13	Mano de obra	Mano de obra de colocacion de tejas y tejuelones	283	77.020	283	57.800	16.357.400	-25	283	56.995	16.129.585	-26	283	65.000	18.395.000	-16
14	Piso	Pulida de piso de granito (sectores donde se sacaron alfombras). Mano de obra	167,14	68.387	167,14	51.300	8.574.282	-25	167,14	53.684	8.972.744	-21	167,14	58.000	9.694.120	-15
15	Piso	Provision y colocacion de piso granito antideslizante.	27,72	140.658	27,72	105.500	2.924.460	-25	27,72	110.417	3.060.759	-21	27,72	115.000	3.187.800	-18
16	Mano de obra	Mano de obra de colocacion de piso de granito	27,72	54.487	27,72	55.000	1.524.600	1	27,72	42.772	1.185.640	-22	27,72	45.000	1.247.400	-17
17	Revestimiento	Azulejos 15x15, en reposicion de los rotos.	45,57	87.914	45,57	85.000	3.873.450	-3	45,57	69.012	3.144.877	-22	45,57	70.000	3.189.900	-20
18	Mano de obra	Mano de obra de revestimiento de azulejos	45,57	45.142	45,57	45.000	2.050.650	0	45,57	35.436	1.614.819	-22	45,57	35.000	1.594.950	-22
19	Artefactos Sanitarios en bocas de agua corriente y desagues existentes.	Provisión y Colocación de Lavamanos, incluye griferia	4	1.399.219	4	1.049.500	4.198.000	-25	4	1.098.387	4.393.548	-21	4	1.150.000	4.600.000	-18
20	Mano de obra	Mano de obra de colocacion de lavamanos	4	286.162	4	214.700	858.800	-25	4	224.637	898.548	-22	4	240.000	960.000	-16
21	Artefactos Sanitarios en bocas de agua corriente y desagues existentes.	Provisión y Colocación de inodoro cisterna alta	4	1.534.671	4	1.151.100	4.604.400	-25	4	1.204.717	4.818.868	-21	4	1.250.000	5.000.000	-19
22	Mano de obra	Mano de obra	4	221.537	4	166.200	664.800	-25	4	173.907	695.628	-21	4	180.000	720.000	-19
23	Artefactos Sanitarios en bocas de agua corriente y desagues existentes.	Provisión y Colocación de 2 bacha de acero inoxidable, incluye griferia externa.	1	703.955	1	528.000	528.000	-25	1	552.605	552.605	-21	1	600.000	600.000	-15
24	Mano de obra	Mano de obra de colocacion de bacha de acero inoxidable	1	256.867	1	192.700	192.700	-25	1	201.641	201.641	-21	1	200.000	200.000	-22

Sr. Raúl Britez
Jefe Dpto. Servicios Generales
Dirección Administrativa - DNVS

Nelson Villalba Alfonso
Jefe de la Sección de Mantenimiento y Limpieza
Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria
M.S.P. y B.S.

Abg. Edith López Benítez
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS LEGALES
DINAVISA

COMITE DE EVALUACION - DIRECCION NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA

25	Artefactos Sanitarios en bocas de agua corriente y desagues existentes.	Provisión y Colocación de mesada de granito.	2,98	1.860.872	2,98	1.395.700	4.159.186	-25	2,98	1.460.785	4.353.139	-21	2,98	1.450.000	4.321.000	-22
26	Mano de obra	Mano de obra de Colocación de mesada de granito	2,98	309.125	2,98	231.900	691.062	-25	2,98	242.663	723.136	-22	2,98	240.000	715.200	-22
27	Mamparas	Provisión y colocación de mamparas de placas de fibras de madera de alta densidad con terminacion de melamina y estructura metálica. SSHH damas.	9	323.312	9	242.500	2.182.500	-25	9	253.800	2.284.200	-21	9	275.000	2.475.000	-15
28	Mano de obra	Mano de obra de colocación de mamparas	9	53.075	9	39.900	359.100	-25	9	41.664	374.976	-21	9	45.000	405.000	-15
29	Desague Pluvial	Provisión y colocación de canaleta y bajadas de chapa galvanizada nº 24 con 40cm de desarrollo.	162,76	77.187	162,76	57.900	9.423.804	-25	162,76	60.592	9.861.954	-21	162,76	60.000	9.765.600	-22
30	Mano de obra	Mano de obra de colocación de canaleta y bajadas de chapa	162,76	27.535	162,76	20.700	3.369.132	-25	162,76	21.615	3.518.057	-21	162,76	21.000	3.417.960	-24
31	Pintura	Pared interior al latex. En las áreas que indica el plano.	1154,28	20.365	1154,28	15.300	17.660.484	-25	1154,28	15.987	18.453.474	-21	1154,28	16.000	18.468.480	-21
32	Mano de obra	Mano de obra de pintura	1154,28	19.448	1154,28	14.600	16.852.488	-25	1154,28	15.267	17.622.393	-21	1154,28	15.000	17.314.200	-23
33	Pintura	Pared exterior al latex. En todo el sector exterior	319,96	25.168	319,96	18.900	6.047.244	-25	319,96	19.757	6.321.450	-21	319,96	19.000	6.079.240	-25
34	Mano de obra	Mano de obra de pintura	319,96	18.450	319,96	13.900	4.447.444	-25	319,96	14.483	4.633.981	-22	319,96	15.000	4.799.400	-19
35	Pintura	Abertura con esmalte	54,18	26.951	54,18	20.300	1.099.854	-25	54,18	21.157	1.146.286	-21	54,18	23.000	1.246.140	-15
36	Mano de obra	Mano de obra de pintura	54,18	18.870	54,18	14.200	769.356	-25	54,18	14.813	802.568	-21	54,18	16.000	866.880	-15
37	Pintura	Canaleta y bajada con esmalte sintético	162,76	18.519	162,76	13.900	2.262.364	-25	162,76	14.537	2.366.042	-22	162,76	15.500	2.522.780	-16
38	Mano de obra	Mano de obra de pintura	162,76	9.920	162,76	7.500	1.220.700	-24	162,76	7.787	1.267.412	-22	162,76	8.000	1.302.080	-19
39	Cielorraso	Colocación de yeso acartonado con estructura independiente al techo, en área de altura de entrepiso y en sectores donde falta las placas.	155,6	190.125	155,6	142.600	22.188.560	-25	155,6	140.693	21.891.831	-26	155,6	145.000	22.562.000	-24
40	Mano de obra	Mano de obra de Colocación de yeso acartonado	155,6	64.625	155,6	48.500	7.546.600	-25	155,6	47.823	7.441.259	-26	155,6	49.000	7.624.400	-24
41	Varios	Mantenimiento y reparacion de tanques de agua (se encuentran instalados en el patio de estacionamiento).	2	2.046.566	2	1.535.000	3.070.000	-25	2	1.606.554	3.213.108	-22	2	1.555.000	3.110.000	-24
42	Mano de obra	Mano de obra de Mantenimiento y reparacion de tanques de agua	2	768.405	2	576.400	1.152.800	-25	2	603.198	1.206.396	-21	2	595.000	1.190.000	-23
43	Varios	Limpieza periódica y final de la obra	350,66	11.565	350,66	8.700	3.050.742	-25	350,66	8.096	2.838.943	-30	350,66	9.000	3.155.940	-22
	TOTAL GENERAL						**223.824.907**				**225.052.311**				**236.440.710**	

Sr. Raúl Britez
Jefe Dpto. Servicios Generales
Dirección Administrativa - DNVS

Nelson Villalba Alfonso
Jefe de la Sección de Mantenimiento y Limpieza
Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria
M.S.P. y B.S.

Abg. Edith López Benítez
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS LEGALES
DINAVISA