CUADRO COMPARATIVO

AM CONSTRUCCIONES

Ítems del llamado Ampliacion del Edificio de la Junta Municipal para la Sala de Reuniones y Archivero con ID: 384880

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131601-002	PREPARACION DEL TERRENO (limpieza) TRAZADO Y REPLANTEO Demolicion de quincho	Unidad Medida Glob	1	4.781.500	4.781.500
2	72131601-007	Techo metalico c/ chapa trapezoidal	Metros cuadrados	110,8	190.000	21.052.000
3	72131601-004	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO	Unidad Medida Glob	1	-	-
3.1		Vigas encadenado inferior 0,15 x 0,35	Metros cúbicos	3,7	1.950.000	7.215.000
3.2		VigaEncadenado Superior 0,15 x 0,35	Metros cúbicos	3,7	1.950.000	7.215.000
3.3		Zapata 0,45X0,45X0,50	Metros cúbicos	6,9	1.950.000	13.455.000
3.4		Losa	Metros cúbicos	9,9	1.900.000	18.810.000
3.5		Pilar 0,15x0,30	Metros cúbicos	2,43	1.900.000	4.617.000
4	72131601-005	MAMPOSTERIAS	Unidad Medida Glob	1	-	-
4.1		De nivelación: de ladrillo común de 0,30 m	Metros cuadrados	17,8	130.000	2.314.000
4.2		De elevación: de ladrillo hueco de 0,15 m	Metros cuadrados	93	115.000	10.695.000
4.3		Divisoria de yeso	Metros cuadrados	106,2	215.000	22.833.000
5	72131601-006	AISLACION	Unidad Medida Glob	1	-	-
5.1		De losa	Metros cuadrados	99	42.000	4.158.000
5.2		Aislación horizontal de paredes	Metros cuadrados	18	28.000	504.000
6	72131601-008	REVOQUE DE: Pared: a dos capas, filtrado	Metros cuadrados	186	26.000	4.836.000
7	72131601-009	PISOS Y ZOCALOS	Unidad Medida Glob	1	-	-
7.1		Piso porcelanato	Metros cuadrados	99	145.000	14.355.000
7.2		Zocalo	Metro lineal	67	55.000	3.685.000
7.3		Guardaobra	Metros cuadrados	31	65.000	2.015.000
8	72131601-009	CONTRAPISO de cascotes e: 0,10	Metros cuadrados	99	55.000	5.445.000
9	72131601-009	REVESTIMIENTO	Unidad Medida Glob	1	-	-
9.1		REVESTIMIENTO de azulejos sshh	Metros cuadrados	19,82	75.000	1.486.500
9.2		De cocina	Metros cuadrados	3	75.000	225.000
10	72131601-010	ABERTURAS	Unidad Medida Glob	1	-	-
10.1		Puerta de 0,80x2,10 revestido mdf	Unidad	5	1.100.000	5.500.000

MUNICIPALIDAD DE SALTO DEL GUAIRÁ
DPTO. U.O.C.

10.2		Ventana tipo blindex (1,50X1,00)	Unidad	3	1.800.000	5.400.000
10.3		Ventana tipo blindex (0,40x0,80)	Unidad	2	450.000	900.000
10.4		Puerta tipo blindex 1,50x2,10	Unidad	1	2.500.000	2.500.000
11	72131601-007	Cielorraso DE YESO	Metros cuadrados	99	104.500	10.345.500
12	72131601-011	Instalacion sanitaria Y DESAGUE CLOACAL	Unidad Medida Glob	1	-	-
12.1		Pozo ciego	Unidad	1	3.500.000	3.500.000
12.2		Cámara de inspección de 60 x 60, con tapa	Unidad	1	250.000	250.000
12.3		Caño PVC de 100 mm	Metro lineal	20	25.000	500.000
12.4		Caño PVC de 75 mm para ventilación	Metro lineal	20	26.000	520.000
12.5		Caño PVC de 50 mm	Metro lineal	20	24.000	480.000
12.6		Lavatorio granito	Unidad	1	1.200.000	1.200.000
12.7		Inodoro sisterna baja	Unidad	1	600.000	600.000
12.8		canaleta y bajada metalica con chapa nº24	Metro lineal	22	90.000	1.980.000
13	72131601-011	AGUA CORRIENTE: provisión, accesorios e instalación	Unidad Medida Glob	1	-	-
13.1		Caño PVC 1. 1/4"	Metro lineal	45	29.000	1.305.000
13.2		Caño PVC 1"	Metro lineal	45	25.000	1.125.000
13.3		Caño PVC 3/4"	Metro lineal	45	20.000	900.000
13.4		Caño PVC 1/2"	Metro lineal	45	25.000	1.125.000
13.5		Canilla de 3/4"	Unidad	2	80.000	160.000
14	72131601-001	INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad Medida Glob	1		-
14.1		Tablero	Unidad	1	2.700.000	2.700.000
14.2		Boca de luz	Unidad	16	80.000	1.280.000
14.3		Luminaria LED	Unidad	16	250.000	4.000.000
15	72131601-012	PINTURA DE: Pared con encuido interno, exterior textura	Metros cuadrados	298	32.000	9.536.000
16	72131601-011	Mesada con pileta p/ cocina c 1 bacha (3,00 ml) y mesada granito 1,20	Unidad	1	3.500.000	3.500.000
17	72131601-013	LIMPIEZA FINAL	Unidad Medida Glob	1	500.000	500.000
					Precio Total	209.503.500

MUNICIPALIDAD DE SALTO DEL GUAIRÁ
DPTO. U.O.C.

Abog. Orlando D. Fernández
Encargado de la U.O.C