Municipalidad de Naranjal
Intendencia Municipal
Tel.: 0676-320011/24
e-mail: municipalidadnaranjal@gmail.com

Unidad Operativa de Contrataciones – UOC

LICITACIÓN POR CONTRATACION DIRECTA Nº 05/16
"CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN LA ESC. BAS. N° 3.077 GUIDO TEMPAS"

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

ARIA SERVICIOS

ITEM	CÓDIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
		Preparación de Obra				
1	72131601-002	a- Movilización y desmovilización. Cartel de Obras	1,00	gl	1.345.800	1.345.800
2	72131601-002	b- Limpieza y preparación del terreno	7,60	m²	5.500	41.800
3	72131601-002	c- Replanteo	7,60	m³	5.500	41.800
4	72131601-002	Excavación y carga de Cimiento de P B C	2,20	m³	405.150	891.330
		Estructuras de H°A°				
5	72131601-002	d- Encadenados de H°A°	0,54	m³	1.696.000	915.840
		Muros de nivelación				
6	72131601-002	b- de 0,30 m. armado con 4Ø6 mm	5,50	m²	131.500	723.250
7	72131601-002	Relleno y apisonado de interiores	1,50	m³	52.000	78.000
		Aislación asfáltica				
8	72131601-006	a- de paredes	8,23	m²	25.400	209.042
		Muros de elevación				
9	72131601-9987	e- De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	56,10	m²	82.450	4.625.445
10	72131601-9987	f- Envarillado bajo aberturas 2Ø 8 mm por hilada, dos hiladas	5,00	ml	25.550	127.750
		Techo				
11	72131601-007	c- De tejas y tejuelones prensadas a máquina	17,00	m²	217.500	3.697.500
		Revoque				
12	72131601-008	a- De paredes interior y exterior a una capa	112,20	m²	23.450	2.631.090
13	72131601-008	Contrapiso de cascotes e= 10 cm	16,60	m²	32.100	532.860
		Piso cerámico				
14	72131601-009	a- Piso cerámico	16,60	m²	93.950	1.559.570

Unidad Operativa de Contrataciones – UOC

LICITACIÓN POR CONTRATACION DIRECTA Nº 05/16
"CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN LA ESC. BAS. N° 3.077 GUIDO TEMPAS"

15	72131601-009	b- Guarda obra alisado de cemento, 0,50 m de ancho	14,00	ml	49.800	697.200
		Aberturas de madera				
16	72131601-010	a- Puerta madera 0,70 x 2,10 m.	2,00	un	1.352.300	2.704.600
17	72131601-010	a- Puerta madera 0,60 x 1,60 m.	3,00	un	550.000	1.650.000
		Aberturas metálicas				
18	72131601-010	a- Ventanas tipo balancín de 0,60 x 0,40	2,00	un	185.700	371.400
		Alfeizar de ventanas				
19	72131601-008	c- de revoque 1:3 (cemento:arena)	4,00	ml	23.450	93.800
		Pinturas				
20	72131601-012	a- de paredes al Latéx, según especificaciones	89,00	m²	22.550	2.006.950
21	72131601-012	f- de abertura metálicas con pintura sintética	2,00	un	25.100	50.200
22	72131601-012	h- de maderamen y tejuelones con barniz	17,00	m²	19.700	334.900
23	72131601-012	i- de abertura de madera al barniz	11,80	m²	21.650	255.470
24	72131601-012	Vidrios dobles de 3mm	0,50	m²	129.700	64.850
		Instalación Eléctrica				
25	72131601-001	a- Tablero Seccional, incluye acometida	1,00	gl	455.000	455.000
26	72131601-001	b- Bocas de luces y tomas	3,00	bc	89.100	267.300
27	72131601-001	e- Equipo fluorescente 1x20 W	3,00	un	80.650	241.950
		Instalación Sanitaria				
28	72131601-011	a- Instalación de agua corriente en baño con tres inodoros, dos lavatorios y migitorio colectivo	3,00	bc	220.750	662.250
29	72131601-011	b- Desague cloacal en baño con tres inodoros, dos lavatorios y migitorio colectivo y registros	4,00	bc	235.000	940.000
30	72131601-011	c- Artefactos Sanitarios: tres inodoros, dos	1,00	gl	3.850.000	3.850.000

Unidad Operativa de Contrataciones – UOC

LICITACIÓN POR CONTRATACION DIRECTA Nº 05/16
"CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN LA ESC. BAS. N° 3.077 GUIDO TEMPAS"

		lavatorios y dos espejos 0,40 x 0,50				
31	72131601-011	d- Cámara séptica (0,75 x 1,50) y Pozo ciego (1,50 x 2,50)	1,00	gl	2.996.000	2.996.000
		Revestimientos				
32	72131601-002	a- Azulejos, h= 1,20 m.	23,00	m²	89.100	2.049.300
33	72131601-013	Imprevistos y Trabajos Complementarios Limpieza Final	1,00	gl	447.753	447.753
		TOTAL				**37.560.000**