MUNICIPALIDAD DE ESCOBAR

PLANILLA DE COMPARATIVO DE PRECIOS

MODALIDAD: **CONTRATACION DIRECTA**

IDNº **269182**

NOMBRE DEL LLMADO: CONSTRUCCION DE COCINA-COMEDOR EN LA ESC. BAS. N° 562 DON ANGEL TALAVERA

ATLANTIC EQUIPAMIENTOS & CONSTRUCCIONES

Nº	Cod. Catalogo	Rubro	Un	Cant	Prec. Unit.	Precio Final
1		**Preparacion de la obra**				
		limpieza y preparacion de terreno	m2	93,74	3.850	360.899
		replanteo	m2	93,74	5.600	524.944
2		**Excavacion y carga de cimiento con PBC**	m3	13	301.818	3.923.634
3		**Estructura de H°A°**				0
		zapata pilares de H°A°	**m3**	1,2	1.600.000	1.920.000
		viga de galeria de H°A°	**m3**	0,42	1.800.000	756.000
		Viga cumbrera	m3	1,04	1.800.000	1.872.000
		Encadenado de H° A° inferior	m3	1,68	1.500.000	2.520.000
		Encadenado de H° A° inferior	m3	1,89	1.500.000	2.835.000
4		**Muro de nivelacion**				0
		de 0,30 cm armada	m2	16,4	116.325	1.907.730
5		**Relleno y apisonado de interiores**	m3	17,63	88.000	1.551.440
6		**Aislacion asfaltica**				0
		de paderos	m2	46,1	23.169	1.068.091
7		**Muro de elevacion**				0
		de 0,15 para revocar	m2	69,46	64.473	4.478.295
		de 0,15 visto a una caras de ladrillos comunes	m2	84,14	67.500	5.679.450

EMTEC EMPRESA TECNICA

Nº	Cod. Catalogo	Rubro	Un	Cant	Prec. Unit.	Precio Final
1		**Preparacion de la obra**				
		limpieza y preparacion de terreno	m2	93,74	3.500	328.090
		replanteo	m2	93,74	5.500	515.570
2		**Excavacion y carga de cimiento con PBC**	m3	13	290.000	3.770.000
3		**Estructura de H°A°**				0
		zapata pilares de H°A°	**m3**	1,2	1.350.000	1.620.000
		viga de galeria de H°A°	**m3**	0,42	1.350.000	567.000
		Viga cumbrera	m3	1,04	1.350.000	1.404.000
		Encadenado de H° A° inferior	m3	1,68	1.350.000	2.268.000
		Encadenado de H° A° inferior	m3	1,89	1.350.000	2.551.500
4		**Muro de nivelacion**				0
		de 0,30 cm armada	m2	16,4	90.000	1.476.000
5		**Relleno y apisonado de interiores**	m3	17,63	35.000	617.050
6		**Aislacion asfaltica**				0
		de paderos	m2	46,1	18.500	852.850
7		**Muro de elevacion**				0
		de 0,15 para revocar	m2	69,46	55.000	3.820.300
		de 0,15 visto a una caras de ladrillos comunes	m2	84,14	55.000	4.627.700

VICENTE BRITEZ CONSTRUCCIONES

Nº	Cod. Catalogo	Rubro	Un	Cant	Prec. Unit.	Precio Final
1		**Preparacion de la obra**				
		limpieza y preparacion de terreno	m2	93,7	2.500	234.350
		replanteo	m2	93,7	3.500	328.090
2		**Excavacion y carga de cimiento con PBC**	m3	13	28.000	364.000
3		**Estructura de H°A°**				0
		zapata pilares de H°A°	**m3**	1,2	1.350.000	1.620.000
		viga de galeria de H°A°	**m3**	0,42	1.700.000	714.000
		Viga cumbrera	m3	1,04	1.700.000	1.768.000
		Encadenado de H° A° inferior	m3	1,68	1.450.000	2.436.000
		Encadenado de H° A° inferior	m3	1,89	1.450.000	2.740.500
4		**Muro de nivelacion**				0
		de 0,30 cm armada	m2	16,4	100.000	1.640.000
5		**Relleno y apisonado de interiores**	m3	17,6	80.000	1.410.400
6		**Aislacion asfaltica**				0
		de paderos	m2	46,1	20.000	922.000
7		**Muro de elevacion**				0
		de 0,15 para revocar	m2	69,5	50.000	3.473.000
		de 0,15 visto a una caras de ladrillos comunes	m2	84,1	15.000	1.262.100

MUNICIPALIDAD DE ESCOBAR · Secretaria General ·

Ros Ismael Escurra E.
Secretario General
Municipalidad de Escobar

	7213601-9982	Envarillado bajo abertura 2o 8 por hilada(2 hiladas)	ml	42	14.580	612.360	
8		**Pilares**				0	8
		de 0,35 X 0,35 visto para corredor	ml	10,4	140.000	1.456.000	
9		**Techo**				0	9
		de tejas y tejuelones prensado a maquina	m2	120	225.000	27.000.000	
10		**Revoque**				0	10
		de paredes interioro y extrerior a una capa	m2	139	17.622	2.449.458	
		de viga cumbrera, galeria y encadenado de H°A°	m2	50,29	35.000	1.760.150	
		de pilares de H°A°	m2	5,38	30.600	164.628	
11		**Contrapiso**	m2	89,74	26.000	2.333.240	11
12		**Piso de baldosa calcarea**	m2	89,74	65.000	5.833.100	12
		zocalo calcareo	ml	55,9	18.816	1.051.814	
13		**Abertura de madera**				0	13
		Puerta madera de 1,10 x 2,10 tablero	un	1	1.259.000	1.259.000	
		Puerta madera de 1,80 x 2,10 placa	un	2	540.400	1.080.800	
14		**Abertura de metalica**				0	14
		Ventana tipo balancin	m2	12,6	249.000	3.137.400	
		puerta de 0,80x2,10	m3	1,68	248.000	416.640	
15		**Alfaizar de ventana**				0	15
		de revoque 1:3(cemento - arena)	ml	40,6	10.320	418.992	
16		**Pintura**				0	16
		de paredes a la cal	m2	139	12.000	1.668.000	
		de pilares vistos con antimoho incoloro	m2	12,42	15.000	186.300	

	7213601-9982	Envarillado bajo abertura 2o 8 por hilada(2 hiladas)	ml	42	24.500	1.029.000	
8		**Pilares**				0	8
		de 0,35 X 0,35 visto para corredor	ml	10,4	145.000	1.508.000	
9		**Techo**				0	9
		de tejas y tejuelones prensado a maquina	m2	120	145.000	17.400.000	
10		**Revoque**				0	10
		de paredes interioro y extrerior a una capa	m2	139	18.500	2.571.500	
		de viga cumbrera, galeria y encadenado de H°A°	m2	50,29	18.500	930.365	
		de pilares de H°A°	m2	5,38	18.500	99.530	
11		**Contrapiso**	m2	89,74	9.500	852.530	11
12		**Piso de baldosa calcarea**	m2	89,74	70.000	6.281.800	12
		zocalo calcareo	ml	55,9	20.000	1.118.000	
13		**Abertura de madera**				0	13
		Puerta madera de 1,10 x 2,10 tablero	un	1	1.500.000	1.500.000	
		Puerta madera de 1,80 x 2,10 placa	un	2	650.000	1.300.000	
14		**Abertura de metalica**				0	14
		Ventana tipo balancin	m2	12,6	250.000	3.150.000	
		puerta de 0,80x2,10	m3	1,68	1.200.000	2.016.000	
15		**Alfaizar de ventana**				0	15
		de revoque 1:3(cemento - arena)	ml	40,6	24.500	994.700	
16		**Pintura**				0	16
		de paredes a la cal	m2	139	9.000	1.251.000	
		de pilares vistos con antimoho incoloro	m2	12,42	10.500	130.410	

	7213601-9982	Envarillado bajo abertura 2o 8 por hilada(2 hiladas)	ml	42	15.000	630.000
		Pilares				0
		de 0,35 X 0,35 visto para corredor	ml	10,4	140.000	1.456.000
		Techo				0
		de tejas y tejuelones prensado a maquina	m2	120	235.000	28.200.000
		Revoque				0
		de paredes interioro y extrerior a una capa	m2	139	21.500	2.988.500
		de viga cumbrera, galeria y encadenado de H°A°	m2	50,3	39.500	1.986.455
		de pilares de H°A°	m2	5,38	34.500	185.610
		Contrapiso	m2	89,7	25.500	2.288.370
		Piso de baldosa calcarea	m2	89,7	65.000	5.833.100
		zocalo calcareo	ml	55,9	19.000	1.062.100
		Abertura de madera				0
		Puerta madera de 1,10 x 2,10 tablero	un	1	1.100.000	1.100.000
		Puerta madera de 1,80 x 2,10 placa	un	2	850.000	1.700.000
		Abertura de metalica				0
		Ventana tipo balancin	m2	12,6	365.000	4.599.000
		puerta de 0,80x2,10	m3	1,68	365.000	613.200
		Alfaizar de ventana				0
		de revoque 1:3(cemento - arena)	ml	40,6	14.000	568.400
		Pintura				0
		de paredes a la cal	m2	139	11.000	1.529.000
		de pilares vistos con antimoho incoloro	m2	12,4	13.000	161.460

MUNICIPALIDAD DE ESCOBAR · Secretaría General

Carlos Ismael Escurra E.
Secretario General
Municipalidad de Escobar

	de viga cumbrera, galeria, encadenado, y pilares a la cal	m2	50,29	9.000	452.610		de viga cumbrera, galeria, encadenado, y pilares a la cal	m2	50,29	9.000	452.610		de viga cumbrera, galeria, encadenado, y pilares a la cal	m2	50,3	8.500	427.465
	de abertura metalicas con pintura sintetica o ceramico	m2	14,28	25.000	357.000		de abertura metalicas con pintura sintetica o ceramico	m2	14,28	12.500	178.500		de abertura metalicas con pintura sintetica o ceramico	m2	14,3	23.500	335.580
	de ladrillos visto con antimoho incoloro	m2	84,14	18.000	1.514.520		de ladrillos visto con antimoho incoloro	m2	84,14	10.500	883.470		de ladrillos visto con antimoho incoloro	m2	84,1	19.500	1.640.730
	de maderamen y tejuelones con barniz	m2	120	18.000	2.160.000		de maderamen y tejuelones con barniz	m2	120	12.500	1.500.000		de maderamen y tejuelones con barniz	m2	120	19.500	2.340.000
	de abertura de madera con barniz	m2	5,67	26.500	150.255		de abertura de madera con barniz	m2	5,67	12.500	70.875		de abertura de madera con barniz	m2	5,67	26.750	151.673
17	**Revestidos de azulejo**	m2	6,09	78.000	475.020	17	**Revestidos de azulejo**	m2	6,09	70.000	426.300	17	**Revestidos de azulejo**	m2	6,09	74.500	453.705
18	**Vidrios doble**	m2	12,6	250.000	3.150.000	18	**Vidrios doble**	m2	12,6	140.000	1.764.000	18	**Vidrios doble**	m2	12,6	350.000	4.410.000
19	**Desague pluvial**				0	19	**Desague pluvial**				0	19	**Desague pluvial**				0
	canaleta y caño de bajada N° 26 - desarrollo 33 cms	ml	36,6	35.200	1.288.320		canaleta y caño de bajada N° 26 - desarrollo 33 cms	ml	36,6	65.000	2.379.000		canaleta y caño de bajada N° 26 - desarrollo 33 cms	ml	36,6	40.000	1.464.000
20	**Instalaciones electrica**	gl	1	5.000.000	5.000.000	20	**Instalaciones electrica**	gl	1	1.500.000	1.500.000	20	**Instalaciones electrica**	gl	1	6.000.000	6.000.000
21	**Artefactos electricos**	gl	1	3.500.000	3.500.000	21	**Artefactos electricos**	gl	1	1.850.000	1.850.000	21	**Artefactos electricos**	gl	1	6.000.000	6.000.000
22	**Instalación Sanitaria**				0	22	**Instalación Sanitaria**				0	22	**Instalación Sanitaria**				0
	agua corriente	gl	1	500.000	500.000		agua corriente	gl	1	450.000	450.000		agua corriente	gl	1	1.000.000	1.000.000
	Desague clocal	gl	1	165.000	165.000		Desague clocal	gl	1	350.000	350.000		Desague clocal	gl	1	701.856	701.856
23	pileta de cocina con griferia	gl	1	350.000	350.000	23	pileta de cocina con griferia	gl	1	1.316.260	1.316.260	23	pileta de cocina con griferia	gl	1	550.000	550.000
24	**limpieza final**	m2	93,74	3.850	360.899	24	**limpieza final**	m2	93,74	3.500	328.090	24	**limpieza final**	m2	93,7	6.500	609.310
				MONTO TOTAL	**99.648.989**					**MONTO TOTAL**	**80.000.000**					**MONTO TOTAL**	**99.897.954**

MUNICIPALIDAD DE ESCOBAR · Secretaría General

Carlos Ismael Escurra E.
Secretario General
Municipalidad de Escobar