RESOLUCIÓN N° 779 /2021

POR LA CUAL SE RESUELVE LA ADJUDICACIÓN Y SE APRUEBA LA FIRMA DE CONTRATO ABIERTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN EL DEPARTAMENTO DE ITAPÚA - PLURIANUAL. ID N° 402.804. -

Encarnación, 22 de noviembre de 2021.

VISTO:

El Dictamen del Comité de Evaluación Nº 31/2021 referente a la Construcción de sistemas de agua potable en el Departamento de Itapúa - Plurianual, y;

CONSIDERANDO:

Que, resulta necesaria la construcción de sistemas de agua potable en los distritos del Departamento de Itapúa. ----------

Que, el presente llamado se encuentra ajustado a lo establecido en la Ley Nº 2051/2003 "De Contrataciones Públicas", y el Decreto reglamentario Nº 2992/2019. ----------

Que, la Ley Orgánica Departamental Nº 426/1994, "Que establece la Carta Orgánica del Gobierno Departamental" dispone: Artículo 17 Son deberes y atribuciones del Gobernador, Inc. d) Dictar las Resoluciones departamentales necesarias para el ejercicio de sus funciones. ----------

POR TANTO y en uso de sus legítimas atribuciones, ----------

GOBERNACION DE ITAPUA SECRETARIA GENERAL Encarnación - Paraguay

GOBERNACION DE ITAPUA GOBERNADOR Encarnación - Paraguay

Teléfono: +595 71 204568 / Fax: +595 71 204811 - Correo electrónico: general@itapua.gov.py
Avda. Cnel. Luis Irrazábal entre Capitán Pedro Juan Caballero y Sargento Reverchon
Encarnación - Itapúa - Paraguay
www.itapua.gov.py

EL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE ITAPÚA

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°: ADJUDICAR en el presente llamado a **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 04/2021 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN EL DEPARTAMENTO DE ITAPÚA – PLURIANUAL con ID N° 402.804; a favor de la EMPRESA FORMIGHIERI S.A,** en Contrato Abierto Plurianual, por el monto máximo de Gs. 1.279.000.000 (mil doscientos setenta y nueve millones) y monto mínimo de Gs. 639.500.000 (seiscientos treinta y nueve millones quinientos mil), conforme al monto de su oferta de acuerdo a los precios unitarios detallados a continuación que en sumatoria total ascienden a la suma de Gs. 295.499.540 (doscientos noventa y cinco millones cuatrocientos noventa y nueve mil quinientos cuarenta), y con los alcances indicados en el exordio del Dictamen N° 31/2021 del Comité Evaluador. ----------

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido) Gs.
1	Perforación y construcción de pozo artesiano	Unidad	1	
0.1	Estudio hidrogeólico para ubicación de pozo	Costo por Mil	1	5.000.000
0.2	Traslado de maquinaria, montaje de cantero de obra	Unidad	1	1.160.000
0.3	Perforación en Roca con martillo neumático en diámetro de 12" de 0 a 35 mts.	Metro lineal	1	290.000
0.4	Tubería de PVC claser STD 200mm, diámetro, versión geomecánico de 8".	Metro lineal	1	310.000
0.5	Perforación en Roca con martillo neumático en diámetro de 8" de 35 a 100 mts.	Metro lineal	1	264.000
0.6	Perforación en Roca con martillo neumático en diámetro de 8" de 101 a 150 mts.	Metro lineal	1	309.000
0.7	Perforación en Roca con martillo neumático en diámetro de 8" de 151 a 200 mts.	Metro lineal	1	320.000

Teléfono: +595 71 204568 / Fax: +595 71 204811 - Correo electrónico: general@itapua.gov.py
Avda. Cnel. Luis Irrazábal entre Capitán Pedro Juan Caballero y Sargento Reverchon
Encarnación - Itapúa - Paraguay
www.itapua.gov.py

0.8	Perforación en Roca con martillo neumático en diámetro de 8" de 201 a 250 mts.	Metro lineal	1	340.000
0.9	Perforación en Roca con martillo neumático en diámetro de 8" de 251 a 300 mts.	Metro lineal	1	380.000
0.10	Desarrollo y limpieza del pozo	Unidad	1	1.320.000
0.11	Provisión y colocación de tubo de acero sin costura, para soporte de electrobomba, diam. 10".	Unidad	1	1.200.000
0.12	Provisión y colocación de tapón metálico diámetro 10" c/candado.	Unidad	1	242.000
0.13	Ejecución de aislación vertical y sello sanitario.	Metros	1	81.000
0.14	Ejecución de losa de hormigón de 1,00 x 1,00 x 0,30 mts	Unidad	1	800.000
0.15	Ejecución de prueba de bombeo, 48 Hs.	Unidad	1	5.300.000
0.16	Ejecución de análisis de agua.	Unidad	1	1.340.000
2	PROVISIÓN Y MONTAJE DE ELECTROBOMBA SUMERGIBLE, TUBERÍA Y ACCESORIOS	Unidad	1	
0.1	Provisión e instalación de Electrobomba (motor y bomba) sumergible, para pozo artesiano, de 3 HP, monofásica, de 220 Volts, 50 Hz. VER ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	Unidad	1	13.600.000
0.2	Provisión e instalación de Electrobomba (motor y bomba) sumergible, para pozo artesiano, de 5,5 HP, monofásica, de 220 Volts, 50 Hz. VER ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	Unidad	1	17.000.000
0.3	Provisión e instalación de Electrobomba (motor y bomba) sumergible, para pozo artesiano, de 5,5 HP, trifásica, de 220 Volts, 50 Hz. VER ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	Unidad	1	15.000.000
0.4	Provisión e instalación de Electrobomba (motor y bomba) sumergible, para pozo artesiano, de 7,5 HP, trifásica, de 220 Volts, 50 Hz. VER ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	Unidad	1	17.100.000
0.5	Provisión e instalación de Electrobomba (motor y bomba) sumergible, para pozo artesiano, de 10 HP, trifásica, de 220 Volts, 50 Hz. VER ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	Unidad	1	18.100.000
0.6	Provisión e instalación de bomba dosificadora de cloro, con válvula de inyección, con caudal de 0 a 5 lts/hora regulable-Presión 5-7 Bar- Tensión 220 V- Tanque de agua de PVC de 250lts instalado.	Unidad	1	2.600.000
0.7	Provisión e instalación de tablero de comando para electrobomba.	Unidad	1	1.900.000

Teléfono: +595 71 204568 / Fax: +595 71 204811 - Correo electrónico: general@itapua.gov.py
Mcal. Gral. Luis Irrazábal entre Capitán Pedro Juan Caballero y Sargento Reverchon
Encarnación - Itapúa - Paraguay
www.itapua.gov.py

3	Construcción / Montaje de Tanque / Reservorio de Agua	Unidad	1	
3.1	Provisión e instalación de un "Tanque elevado", de metal, con capacidad para 10.000 litros de agua, será fabricado en chapa de acero al carbono, calidad SAEN1010/20. VER ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	Unidad	1	28.400.000
3.2	Provisión e instalación de un "Tanque elevado", de metal, con capacidad para 20.000 litros de agua, será fabricado en chapa de acero al carbono, calidad SAEN1010/20. VER ESPECIFICACIONES TECNICAS	Unidad	1	30.000.000
3.3	Provisión e instalación de un "Tanque elevado", de metal, con capacidad para 30.000 litros de agua, será fabricado en chapa de acero al carbono, calidad SAEN1010/20	Unidad	1	35.000.000
4	RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA	Unidad	1	
4.1	Provisión de caño PVC de 10 kg/cm2 de 1 pulg. con sus accesorios correspondientes.	Metro lineal	1	6.040
4.2	Provisión de caño PVC de 10 kg/cm2 de 1 1/4 pulg. con sus accesorios correspondientes.	Metro lineal	1	8.200
4.3	Provisión de caño PVC de 10 kg/cm2 de 2 pulg. con sus accesorios correspondientes.	Metro lineal	1	17.000
4.4	Provisión de caño pesado de 16 kg PAP dos pulg. de diámetro y accesorios.	Metro lineal	1	19.800
4.5	Provisión de medidor de agua de 20 mm	Unidad	1	165.000
4.6	Excavación y tapado de suelo natural para colocación e instalación de caños	Metro lineal	1	7.500
5	CONSTRUCCIÓN DE GARITA DE MATERIAL PARA UBICACIÓN DE TABLEROS	Unidad	1	
5.1	De 3,50 x 2,50 x 2,30h metros, con techo de Hº Aº. c/Puerta metálica. Incluyen en este rubro pintura, instalaciones eléctricas y demás instalaciones para ser operativa la caseta	Unidad	1	8.800.000
6	INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR ELÉCTRICO	Unidad	1	
6.1	Transformador de 15 KVA [monofásico], con PD poste 12/300 y bajada con medidor de energía eléctrica instalada. CONFORME ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	Unidad	1	15.300.000
6.2	Transformador de 15 KVA [trifásico], con PD poste 12/300 y bajada con medidor de energía eléctrica instalada. CONFORME ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	Unidad	1	22.000.000
6.3	Transformador de 25 KVA [monofásico], con PD poste 12/300 y bajada con medidor de energía eléctrica instalada.	Unidad	1	22.000.000

Teléfono: +595 71 204568 / Fax: +595 71 204811 - Correo electrónico: general@itapua.gov.py
Avda. Raúl Luis Irrazábal entre Capitán Pedro Juan Caballero y Sargento Reverchon
Encarnación - Itapúa - Paraguay
www.itapua.gov.py

6.4	Transformador de 25 KVA [trifásico], con PD poste 12/300 y bajada con medidor de energía eléctrica instalada.	Unidad	1	23.000.000
7	PROVISIÓN Y MONTAJE DE CERCADO PERIMETRAL Y ACCESORIOS	Unidad	1	
7.1	Cercado Perimetral 5x5x2.00mts de altura con poste de HºAº, tejido de 2x2, alambrada Nº 14 con muro de contención de 0,30 metros	Unidad	1	5.620.000
8	Cartel metálico con soporte	Unidad	1	
8.1	Cartel de obra 1,5 m X 2,00 metros en chapa pintada	Unidad	1	1.200.000

ARTÍCULO 2º: SUSCRIBIR el **CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL,** con la **EMPRESA FORMIGHIERI S.A,** con RUC N° 80061772-0, en tres ejemplares de un mismo tenor. ----------

ARTÍCULO 3º: COMUNICAR a quienes corresponda, registrar, publicar y cumplido archivar.

Dra. Erika Kufeld
Secretaria General
Gobernación de Itapúa

Don Christian Brunaga Rotela
Gobernador
Departamento de Itapúa

Teléfono: +595 71 204568 / Fax: +595 71 204811 - Correo electrónico general@itapua.gov.py
Avda. Cnel. Luis Irrazábal entre Capitán Pedro Juan Caballero y Sargento Reverchon
Encarnación - Itapúa - Paraguay
www.itapua.gov.py