MUNICIPALIDAD DE SGTO. JOSE FELIX LOPEZ

CUADRO COMPARATIVO DE CONSTRUCCIN DE UN (1) BAÑO Y REFACCION DE TRES (3) AULAS EN LA ESCUELA BASICA N° 4666 RIO APA. ID. N° 330.939

					MMD CONSTRUCTORA	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL CON IVA INCLUIDO
1	72102802-003	Desmonte de techo de tejas de cemento con reutilización	m2	50	30.000	1.500.000
2	72102802-003	existente 80% sustitucion 20%. Tratamiento de madera con cupiina	m2	50	100.000	5.000.000
3	72102802-003	Demolición de revoque en paredes exteriores, interiores y pilares en mal estado.	m2	30	15.000	450.000
4	72102802-003	Desmonte de viga cumbrera de madera en mal estado, incluye pilar de apuntalamiento	gl	1	600.000	600.000
5	72102802-003	Excavación y carga de Zapata H°A°	m3	0,6	2.400.000	1.440.000
6	72102802-003	Pilar H°A° de 20x30	ml	11	220.000	2.420.000
7	72102802-003	Pilar H°A° de 20x30	Unidad	1	4.500.000	4.500.000
8	72102802-003	cemento, hidrofugo) 3x1	m2	30	35.000	1.050.000
9	72102802-003	Reposición de Vidrios faltantes para ventana balancín	m2	4	180.000	720.000
10	72102802-003	Restauracion de aulas	Unidad	2	120.000	240.000
11	72102802-003	Provisión y Colocación Puerta Tablero	Unidad	1	1.900.000	1.900.000
12	72102802-003	De paredes interior al latex color a definir	m2	120	35.000	4.200.000
13	72102802-003	De pizarrón	m2	2	40.000	80.000
14	72102802-003	De aberturas puerta tablero	m2	2	40.000	80.000
15	72102802-003	funcionamiento provisión e instalación de 4 artefactos florescentes de 2x40w, 2	gl	1	11.000.000	11.000.000
16	72102802-003	Ampliación de Pizarron	Unidad	1	1.000.000	1.000.000
17	72102802-003	Limpieza periodica y final	gl	1	2.500.000	2.500.000
18	72102802-003	De paredes interior y exterior a una capa con hidrofugo, filtrado.	m2	30	40.000	1.200.000
19	72102802-003	Desmonte de techo de tejas de cemento con reutilización	m2	70	30.000	2.100.000
20	72102802-003	existente 80% 20%. Tratamiento de madera con cupiina	m2	70	100.000	7.000.000
21	72102802-003	Demolición de revoque en paredes exteriores, interiores y pilares en mal estado.	m2	90	20.000	1.800.000
22	72102802-003	cemento, hidrofugo) 3x1	m2	90	35.000	3.150.000
23	72102802-003	De paredes interior y exterior a una capa con hidrofugo, filtrado.	m2	90	45.000	4.050.000
24	72102802-003	Reposición de Vidrios faltantes para ventana balancín	m2	10	180.000	1.800.000
25	72102802-003	Reparación y pintura de Balancín	Unidad	4	120.000	480.000
26	72102802-003	Provisión y Colocación Puerta Tablero	Unidad	3	1.900.000	5.700.000
27	72102802-003	De paredes interior y exterior al latex color a definir.	m2	510	45.000	22.950.000
28	72102802 003	De pizarrón	m2	12	40.000	480.000
29	72102802-003	De aberturas puerta tablero	m2	11	40.000	440.000
30	72102802-003	cableado, tuberias, provisión e instalación de 4 artefactos florescentes de 2x40w, 2	gl	1	18.000.000	18.000.000
31	72102802-003	Piso calcareo 20x20 rojo	m2	20	90.000	1.800.000
32	72102802-003	Limpieza periodica y final	gl	1	1.500.000	1.500.000
33	72102802-003	Cartel de Obra	Unidad	1	900.000	900.000
34	72102802-005	Limpieza y Prep. Del terreno	m2	7,6	5.000	38.000
35	72102802-005	Excavación y Carga de Cimiento c/ P.B.C	m3	4	420.000	1.680.000
36	72102802-005	Cartel de Obra	Unidad	1	1.000.000	1.000.000
37	72102802-005	Encadenado H°A° superior de (0,11 x 0,27)	m3	0,5	35.000	17.500
38	72102802-005	Mamposteria de 0,30 armado con 4 Ø 6	m2	5,5	140.000	770.000
39	72102802-005	Relleno y Compactación	m3	4,5	110.000	495.000
40	72102802-005	Aislación de 0,15- Horizontal	m2	8,2	25.000	205.000
41	72102802-005	Mamposteria e 0,15 para Revocar	m2	20,5	95.000	1.947.500
42	72102802-005	Mamposteria 0,15 visto 1 cara de ladrillo comun	m2	35,6	115.000	4.094.000
43	72102802-005	Techo de tejas con tejuelones, tirante maderamen 35% pendiente	m2	17	270.000	4.590.000
44	72102802-005	Revoque Interior - exterior a 1 capa	m2	75	45.000	3.375.000
45	72102802-005	Contrapiso de Ho de cascote	m2	16,6	15.000	249.000
46	72102802-005	Tipo ceramico tipo P!4	m2	16,6	130.000	2.158.000
47	72102802-005	Guarda Obra de alisada de cemento de 0.50 ancho	ml	14	35.000	490.000
48	72102802-005	Marco 0,15 y puerta de 0,70 x 2,10 tablero	Unidad	2	1.600.000	3.200.000
49	72102802-005	Marco de 0,15 (parantes) y puerta de 0,60 x 1,60	Unidad	3	900.000	2.700.000
50	72102802-005	e) Ventanas tipo balancín de 0,60 X 0,40 C/ vidrio	Unidad	2	450.000	900.000
51	72102802-005	a) Mocheta de revoque en aberturas	ml	12,5	35.000	437.500
52	72102802-005	a) De paredes revocadas interior a la Cal - Blanco o latex acrilico	m3	40	24.000	960.000
53	72102802-005	b) De techo, maderamen y tejuelones al barniz	m2	17	24.000	408.000
54	72102802-005	c) De aberturas de madera c/ barniz	m2	8,5	20.000	170.000
55	72102802-005	d)Pintura exterior con silicona	m2	23	20.000	460.000
56	72102802-005	e)Balancines	Unidad	2	25.000	50.000
57	72102802 005	Azulejos blancos 15 x 15 h= 1,20	m2	23	130.000	2.990.000
58	72102802-005	Agua Cte, desague, camara insp, artefactos	gl	1	3.962.700	3.962.700
59	72102802-005	Camara septica 1.90x1.15	gl	1	1.300.000	1.300.000
60	72102802-005	Pozo absorvente de 2.00 de diametro	gl	1	2.200.000	2.200.000
61	72102802-005	Registro con rejilla 0.40x0.40	gl	1	400.000	400.000
62	72102802-005	Construcción e instalaciones eléctricas	gl	1	2.200.000	2.200.000
63	72102802-005	Artefactos Electricos	gl	1	1.500.000	1.500.000
64	72102802-005	Limpieza	m2	7,6	3.000	22.800
		Total				157.000.000

MUNICIPALIDAD SGTO. JOSE FELIX LOPEZ