MUNICIPALIDAD DE YASY CAÑY, DEPARTAMENTO DE CANINDEYU
FUNDADA SEGÚN LEY 2.005/2002
Desarrollo Integral, sostenible y Equitativo de Yasy Cañy
CANINDEYU - PARAGUAY

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CONTRATACIÓN DIRECTA (CD) Nº 05/2019 "CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA BASICA Nro. 3023 6 DE ENERO" con ID: 356404

					ELECTRO YHAGUY		Constructora D&M	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131601-002	Preparacion de obra	Unidad Medida Global	1	1.355.218	1.355.218	0	0
1.1		Limpieza y Preparación del terreno	Metros cuadrados	63,7	9.775	622.668	7.650	487.305
1.2		Replanteo	Metros cuadrados	63,7	11.500	732.550	9.000	573.300
2	72131601-003	Excavación y carga de cimiento en galería de PBC	Metros cúbicos	14	632.500	8.855.000	495.000	6.930.000
3	72131601-004	Estructura de Hº Aº	Unidad Medida Global	1	8.252.400	8.252.400	0	0
3.1		Vigas y dado de Hº Aº.	Metros cúbicos	0,82	2.760.000	2.263.200	2.160.000	1.771.200
3.2		Encadenado de Hº Aº.	Metros cúbicos	2,17	2.760.000	5.989.200	2.160.000	4.687.200
4	72131601-001	Muros de Nivelación	Unidad Medida Global	1	2.945.610	2.945.610	0	0
4.1		De 0,45 cm.	Metros cuadrados	3,6	287.500	1.035.000	225.000	810.000
4.2		De 0,30 cm.	Metros cuadrados	7,5	227.700	1.707.750	178.200	1.336.500
4.3		De 0,60 cm.	Metros cuadrados	0,6	338.100	202.860	264.600	158.760
5	72131601-001	Relleno y Apisado de interiores.	Metros cúbicos	23,3	230.000	5.359.000	180.000	4.194.000
6	72131601-006	Aislación Asfáltica	Unidad Medida Global	1	596.397	596.397	0	0
6.1		De paredes	Metros cuadrados	6,4	93.187	596.397	72.929	466.746
7	72131601-001	Muros de elevación.	Unidad Medida Global	1	10.460.800	10.460.800	0	0
7.1		De 0,15 para revocar.	Metros cuadrados	3,4	72.000	244.800	81.000	275.400
7.2		De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes.	Metros cuadrados	34,5	128.000	4.416.000	144.000	4.968.000
7.3		De 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes.	Metros cuadrados	13,5	128.000	1.728.000	144.000	1.944.000
7.4		De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes.	Metros cuadrados	34,3	112.000	3.841.600	126.000	4.321.800
7.5		Envarillado bajo aberturas 2 ? 8 por hilada (2 hiladas).	Metro lineal	12	19.200	230.400	21.000	252.000
8	72131601-015	Pilares	Unidad Medida Global	1	670.560	670.560	0	0
8.1		De 0,45 cm. x 0,45 cm	Metro lineal	6,6	101.600	670.560	114.300	754.380
9	72131601-007	Techo	Unidad Medida Global	1	21.617.600	21.617.600	0	
9.1		De tejas y tejuelones prensadas a máquina	Metros cuadrados	90,5	224.000	20.272.000	252.000	22.806.000
9.2		Viga de madera y planchuela en galería.	Unidad Medida Global	1	1.345.600	1.345.600	1.513.800	1.513.800
10	72131601-008	Revoques	Unidad Medida Global	1	2.336.000	2.336.000	0	0
10.1		De paredes interiores y exterior a una capa.	Metros cuadrados	64,3	28.000	1.800.400	31.500	2.025.450
10.2		De viga cumbrera de Hº Aº.	Metros cuadrados	10,3	52.000	535.600	58.500	602.550
11	72131601-009	Contrapiso de Hº de cascotes	Metros cuadrados	58	32.000	1.856.000	36.000	2.088.000

Carmina Gonzalez
Encargada de U.O.C

12	72131601-009	Piso de baldosas calcárea.	Metros cuadrados	58	64.000	3.712.000	72.000	4.176.000
13	72131601-009	Zócalo calcáreo	Metro lineal	34	20.800	707.200	23.400	795.600
14	72131601-010	Aberturas de Madera	Unidad Medida Global	1	1.920.000	1.920.000	0	0
14.1		Puerta madera de 1,20 x 2,10	Unidad	1	1.920.000	1.920.000	2.160.000	2.160.000
15	72131601-010	Aberturas Metálicas	Unidad Medida Global	1	5.198.400	5.198.400	0	0
15.1		Ventanas tipo balancines.	Metros cuadrados	6,84	760.000	5.198.400	855.000	5.848.200
16	72131601-001	Alfeizar de Ventanas	Unidad Medida Global	1	144.000	144.000	0	0
16.1		De revoque 1:3 (Cemento- arena)	Metro lineal	5	28.800	144.000	32.000	160.000
17	72131601-012	Servicio de pintura	Unidad Medida Global	1	4.051.760	4.051.760	0	0
17.1		De paredes a la cal.	Metros cuadrados	64,3	12.000	771.600	13.500	868.050
17.2		De pilares vistos con antimoho incoloro	Metros cuadrados	11,9	12.480	148.512	14.000	166.600
17.3		De viga cumbrera a la cal.	Metros cuadrados	10,3	14.400	148.320	16.200	166.860
17.4		De aberturas metálicas con pintura sintética	Metros cuadrados	6,84	23.200	158.688	26.100	178.524
17.5		De ladrillos vistos con antimoho incoloro	Metros cuadrados	111,3	12.800	1.424.640	14.400	1.602.720
17.6		De maderamen y tejuelones con barniz	Metros cuadrados	90,5	14.400	1.303.200	16.200	1.466.100
17.7		De abertura de madera con barniz.	Metros cuadrados	5,5	17.600	96.800	19.500	107.250
18	72131601-001	Vidrios Dobles	Metros cuadrados	6,84	168.000	1.149.120	189.000	1.292.760
19	72131601-001	Desague Pluvial	Unidad Medida Global	1	1.380.000	1.380.000	0	0
19.1		Canaleta y caño de bajada Nº 26- desarrollo 33 cm.	Metro lineal	23	60.000	1.380.000	67.500	1.552.500
20	72131601-001	Instalación Eléctrica	Unidad Medida Global	1	3.760.000	3.760.000	4.230.000	4.230.000
21	72131601-001	Artefactos Eléctricos	Unidad Medida Global	1	2.720.000	2.720.000	3.060.000	3.060.000
22	72131601-001	Mobilarios	Unidad Medida Global	1	1.760.000	1.760.000	0	0
22.1		Pizarrones	Unidad	1	1.760.000	1.760.000	1.980.000	1.980.000
23	72131601-013	Limpieza de obra	Metros cuadrados	60	5.200	312.000	5.500	330.000
24	72131601-001	Cartel indicador medida (2,00 x 1,50 m) chapa Nº 24.	Unidad	1	1.200.000	1.200.000	1.350.000	1.350.000
Precio Total						**92.319.064**		**94.457.555**

MUNICIPALIDAD DE YASY * UOC

.....

Darminia Daniela Gonzalez V.
Encargada de la UOC