MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL DEL PARANA

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES PUBLICA

www.sanrafaeldelparana.gov.py TEL: 021 3290154

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CON CORDON CUNETA EN LA COLONIA DE NARANJITO con ID: 398724

				DARIO SAINGER		ROBERTO CARLOS FERREIRA SOSA		DALARAS S.A.	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CON CORDON CUNETA EN LA COLONIA DE NARANJITO-TRAMO ACCESO AL CEMENTERIO	Unidad Medida Global	1						
1.1	Limpieza general del terreno de obras.-	Metros cuadrados	1.874	320	599,680	320	599,680	330	618,420
1.2	Replanteo y marcación de obra, con Eqúipo Topográfico.-	Metros cuadrados	1.874	540	1,011,960	540	1,011,960	550	1,030,700
1.3	Cartel de obra (Estructura de madera y chapa nro. 24) 2,00 x 1,50 m, con impresión en lona vinílica).-	Unidad Medida Global	1	900,000	900,000	910,000	910,000	914,000	914,000
1.4	Carteles de señalización de chapa Nº 24. (0,30 x 0,80).-	Unidad	2	280,000	560,000	285,000	570,000	290,000	580,000
1.5	Movimiento de Suelo (perfilado) y preparación de caja.-	Metros cuadrados	1.874	1,500	2,811,000	1,500	2,811,000	1,600	2,998,400
1.6	Compactación Mecánica de suelo.-	Metros cuadrados	1.650	2,250	3,712,500	2,250	3,712,500	2,300	3,795,000
1.7	Colchón de tierra colorada limpia para asiento de piedra (esp. 0.20 m).-	Metros cuadrados	1.650	4,400	7,260,000	4,450	7,342,500	4,500	7,425,000
1.8	Pavimento tipo EMPEDRADO, de piedra bruta (espesor mínimo 0.15 m).-	Metros cuadrados	1.650	31,600	52,140,000	32,000	52,800,000	31,800	52,470,000
1.9	CORDÓN CUNETA d Hormigón desar 0,40m alt libre 0.15m espesor d cordón 0,12m ancho libre d CUNETA 0,50m espesor mín 0.12m cargado insitu (1:3:3) moldes metálicos con junta de dilatación c/ 3m. Terminación vista en los paramentos no ocultos Asentados s/ piedra triturada	Metro lineal	273	68,100	18,591,300	67,000	18,291,000	66,800	18,236,400
1.10	CORDON ESCONDIDO de Hº. desarrollo0.30 m. espesor 0.10 m. - cargado in situ.-	Metro lineal	168	41,000	6,888,000	40,000	6,720,000	41,300	6,938,400
1.11	CORDON ESCONDIDO de Hº. desarrollo0.30 m. espesor 0.20 m. - cargado in situ.-	Metro lineal	14	48,900	684,600	48,000	672,000	49,000	686,000
1.12	Enripiado con piedra triturada de 6ª, sobre pavimento empedrado.	Metro lineal	1.650	2,100	3,465,000	2,200	3,630,000	2,000	3,300,000
1.13	Compactación inicial, diaria y final	Metros cuadrados	1.650	2,250	3,712,500	2,300	3,795,000	2,300	3,795,000
1.14	Baden de Hormigon simple e-15cm	Metros cúbicos	9,45	335,000	3,165,750	335,000	3,165,750	330,000	3,118,500

Romina Elizabeth Torres Ibañez
Responsable UOC
Munic. de San Rafael del Paraná

1.15	Limpieza general y final del sitio de obras.	Metros cuadrados	1.874	320	599,680	330	618,420	330	618,420
				Precio Total	106,101,970	Precio Total	106,649,810	Precio Total	106,524,240

LOTE NRO: 2

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CON CORDON CUNETA EN LA COLONIA DE NARANJITO- TRAMO BARRIO COOPERATIVISTA , Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CON CORDON CUNETA EN LA COLONIA DE NARANJITO- TRAMO BARRIO COOPERATIVISTA	Unidad Medida Global	1						
1.1	Limpieza general del terreno de obras.-	Metros cuadrados	728	320	232,960	330	240,240	330	240,240
1.2	Replanteo y marcación de obra, con Equipo Topográfico.-	Metros cuadrados	728	540	393,120	550	400,400	550	400,400
1.3	Cartel de obra (Estructura de madera y chapa nro. 24) 2,00 x 1,50 m, con impresión en lona vinílica).-	Unidad Medida Global	1	900,000	900,000	910,000	910,000	914,000	914,000
1.4	Carteles de señalización de chapa Nº 24. (0,30 x 0,80).-	Unidad	2	280,000	560,000	285,000	570,000	290,000	580,000
1.5	Movimiento de Suelo (perfilado) y preparación de caja.-	Metros cuadrados	728	1,500	1,092,000	1,550	1,128,400	1,600	1,164,800
1.6	Compactación Mecánica de suelo.-	Metros cuadrados	690	2,250	1,552,500	2,300	1,587,000	2,300	1,587,000
1.7	Colchón de tierra colorada limpia para asiento de piedra (esp. 0.20 m).-	Metros cuadrados	690	4,400	3,036,000	4,450	3,070,500	4,500	3,105,000
1.8	Pavimento tipo EMPEDRADO, de piedra bruta (espesor mínimo 0.15 m).-	Metros cuadrados	690	31,600	21,804,000	31,500	21,735,000	31,800	21,942,000
1.9	CORDON ESCONDIDO de Hº. desarrollo0.30 m. espesor 0.10 m. - cargado in situ.-	Metro lineal	182	56,000	10,192,000	57,000	10,374,000	50,000	9,100,000
1.10	Enripiado con piedra triturada de 6ª, sobre pavimento empedrado.	Metros cuadrados	690	2,100	1,449,000	2,200	1,518,000	2,000	1,380,000
1.11	Compactación inicial, diaria y final	Metros cuadrados	690	2,250	1,552,500	2,300	1,587,000	2,300	1,587,000
1.12	Baden de Hormigon simple e-15cm	Metros cúbicos	3	330,000	990,000	330,000	990,000	317,000	951,000
1.13	Limpieza general y final del sitio de obras.	Metros cuadrados	690	320	220,800	330	227,700	330	227,700
				Precio Total	43,974,880	Precio Total	44,338,240	Precio Total	43,179,140

MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL DEL PARANÁ

Romina Elizabeth Torres Ibañez
Responsable UOC
Munic. de San Rafael del Paraná