República del Paraguay
Municipalidad de Coronel José Félix Bogado
Capital Nacional del Chipa Resolución DINAPI Nº 448175
Peatonal Yegros Nº. 839 c/ Mcal. Estigarribia y Julia Cueto de Estigarribia
Teléfono y Fax: (0595) 741-252211
Departamento de Itapúa

CUADRO COMPARATIVO

CONSTRUCCION DE BAÑO SEXADO TIPO 3,35X6,15 MTS. EN LA ESCUELA BASICA Nº6322 DE CAMBARUGUA					FEDERICO FLEITAS		MARIO DANIEL GOMEZ		JOSE DOMINGO CRISTALDO	
ITEMS	**COD. CAT.**	**Descripcion**	**U.M**	**Cant.**	**Precio U.**	**Precio T.**	**Precio U.**	**Precio T.**	**Precio U.**	**Precio T.**
1	72131601-013	LIMPIEZA DE TERRENO	M²	50	3.293	164.650	3.500	175.000	3600	180.000
2	72131601-9974	REPLANTEO	M²	35	5.443	190.505	5.000	175.000	6000	210.000
3	82101502-001	CARTEL DE OBRA	UNIDAD	1	797.129	797.129	895.000	895.000	930000	930.000
4	82101502-001	PLACA DE INAUGURACION	UNIDAD	1	746.666	746.666	810.000	810.000	870000	870.000
5	72103004-005	EXCAVACION Y CARGA DE CIMIENTO CON PBC (0,30 ANCHO X 0,60 PROFUNDIDAD)	M3	5,5	397.672	2.187.196	445.000	2.447.500	460000	2.530.000
6	72131601-9974	EXTRACCION DE UN ARBOL GRANDE (INCLUYE DESTRONQUE + DESALIJO DE TRONCO DEL PATIO DE LA ESCUELA)	UNIDAD	1	327.857	327.857	379.500	379.500	380000	380.000
7	72102209-9995	ENCADENADO INFERIOR	ML	23	58.947	1.355.781	67.500	1.552.500	68000	1.564.000
8	72102209-9995	ENCADENADO SUPERIOR	ML	32,5	61.657	2.003.853	69.000	2.242.500	70000	2.275.000
9	72131601-005	MAMPOSTERIA 0.30 ARMADA PARA BASE DE PAREDES BAÑO	M2	12	142.155	1.705.860	150.000	1.800.000	165000	1.980.000

MUNICIPALIDAD DE CNEL. BOGADO
Unidad Operativa de Contrataciones

10	72102905-001	RELLENO MAS COMPACTACION INTERIOR DE BAÑO	M3	7	77.770	544.390	89.500	626.500	90000	630.000
11	72131601-005	MAMPOSTERIA 0.30 ARMADA PARA BASE DE CAMINERO	M2	12,6	147.065	1.853.019	170.000	2.142.000	160000	2.016.000
12	72102905-001	RELLENO COMPACTACION PARA CAMINEROS DE CONEXION BAÑO - COCINA COMEDOR+ BAÑO - AULAS	M3	18	78.625	1.415.250	90.500	1.629.000	85000	1.530.000
13	72131601-005	MAMPOSTERIA HORIZONTAL S/ LADRILLOS	ML	23	21.601	496.823	24.800	570.400	22000	506.000
14	72131601-005	MAMPOSTERIA 0.15 PARA REVOCAR	M²	20	81.614	1.632.280	94.500	1.890.000	90000	1.800.000
15	72131601-005	MAMPOSTERIA 0.15 VISTO UNA CARA CON LADRILLOS,LAMINADOS	M²	32	99.475	3.183.200	110.000	3.520.000	112000	3.584.000
16	72131601-004	ENVARILLADO CADA 0.85 METROS + BAJO ABERTURA	ML	46	16.220	746.120	17.800	818.800	16000	736.000
17	72131601-007	TECHO DE CHAPAS TRAPEZOIDALES PRE PINTADA No. 24 SOBRE ESTRUCTURA METALICA. PARA CORREA: PERFIL C 75 X 40 15 X 2,5 / VIGAS PERFIL C 100 X 40 X 15 2.5. INCLUYE AISLACION TERMOACUSTICA DE 10 MM SOBRE MALLA DE ALAMBRE No. 16	M2	24	174.459	4.187.016	195.500	4.692.000	200000	4.800.000
18	72101601-002	PROVISION Y COLOCACION DE MACHIMBRE - PRIMERA CALIDAD ACOMPAÑA LA PENDIENTE INCLUYE CORNIZA	M2	24	116.311	2.791.464	130.500	3.132.000	130000	3.120.000

19	72131601-007	CHAPA SOBRE CUMBRERA. DESARROLLO 60 CM ANCHO. TODO EL LARGO DE CUMBRERA	ML	4,2	53.338	224.020	61.500	258.300	60000	252.000
20	72101603-002	CANALETAS + CAÑOS DE BAJADA	ML	13,5	66.480	897.480	75.400	1.017.900	72000	972.000
21	72102304-005	REGISTRO PLUVIAL 0.30 X 0.30 CON REJILLAS. INCLUYE CAÑOS TOTAL 1,60 METROS.	UNIDADES	2	157.783	315.566	182.000	364.000	170000	340.000
22	72131601-012	PINTURA INTERIOR / EXTERIOR A UNA CAPA INCLUYE EL ENCADENADO SUPERIOR	M²	78	24.205	1.887.990	27.500	2.145.000	26000	2.028.000
23	72131601-004	ALFEIZAR DE VENTANAS (DOSAJE 1:3)	ML	10,4	19.032	197.933	21.000	218.400	22000	228.800
24	72131601-009	CONTRAPISO DE Ho. DE CASCOTES - PARA INTERIOR DE BAÑO	M2	12,5	32.518	406.475	36.500	456.250	32000	400.000
25	72131601-009	PISO BALDOZONES DE HORMIGON 40 X 40 PARA GUARDAOBRA + CAMINEROS	M2	44,5	67.373	2.998.099	75.100	3.341.950	76000	3.382.000
26	72131601-009	CONTRAPISO DE Ho. DE CASCOTES GUARDAOBRA + CAMINEROS	M²	44,5	32.270	1.436.015	34.200	1.521.900	32000	1.424.000
27	72131601-009	CARPETA PARA PISO CERAMICO	M2	12,5	25.437	317.963	27.500	343.750	25000	312.500
28	72131601-009	PISO CERAMICO	M²	12,5	71.330	891.625	83.400	1.042.500	75000	937.500
29	72102508-003	REVESTIDO CERAMICO SOBRE PARED ALTURA 1.70 MTS	M2	36	72.330	2.603.880	82.900	2.984.400	76000	2.736.000

MUNICIPALIDAD DE CNEL. BOGADO
Unidad Operativa de Contrataciones

30	72131601-009	ZOCALO SIMILAR AL PISO EN EL INTERIOR DE LOS BAÑOS PARA BASE DE REVESTIMIENTO CERAMICO	ML	27	13.565	366.255	15.100	407.700	12000	324.000
31	72131601-009	ZOCALO EXTERIOR CON MATERIAL DE PISO BALDOZON DE HORMIGON	ML	13	13.536	175.968	14.800	192.400	12500	162.500
32	72102602-005	VENTANAS TIPO BLINDEX -	M²	1,6	329.771	527.634	385.000	616.000	370000	592.000
33	72102602-005	PUERTAS METALICAS 0,80 X 2,10. CHAPA DOBLADA INCLUYE MARCOS METALICOS + HERRAJES	UNIDADES	2	764.669	1.529.338	865.000	1.730.000	850000	1.700.000
34	72102602-005	PUERTAS METALICAS PARA BOXES 0,70 X 1,30 INCLUYE MARCOS METALICOS + HERRAJES	UNIDADES	3	327.235	981.705	370.000	1.110.000	360000	1.080.000
35	72131601-012	PINTURA DE PAREDES AL LATEX	M²	160	18.202	2.912.320	21.500	3.440.000	18000	2.880.000
36	72131601-012	PINTURA DE ABERTURAS METALICAS. PUERTAS. INCLUYE ANTIOXIDO + SINTETICO COLOR NEGRO MATE	M²	12	29.032	348.384	33.500	402.000	30000	360.000
37	72131601-012	PINTURA DE LADRILLOS VISTO - CON LATEX PREVIO TRATAMIENTO CON SELLADOR.	M²	32	17.609	563.488	20.100	643.200	16000	512.000
38	72131601-012	PINTURA DE CANALETAS + CAÑOS DE BAJADA: ANTIOXIDO + SINTETICO 2 MANOS	ML	13,5	19.317	260.780	22.300	301.050	18500	249.750
39	72131601-012	PINTURA SOBRE MACHIMBRE CON BARNIZ SINTETICO 02 MANOS	M2	24	23.302	559.248	27.000	648.000	22000	528.000

40	72102201-003	INSTALACIONES ELECTRICAS: INCLUYE CABLEADOS, LLAVES / CAJASPARA ENCENDIDO	UNIDAD	1	1.200.182	1.200.182	1.195.000	1.195.000	1200000	1.200.000
41	72102201-003	TABLERO GENERAL	UNIDAD	1	488.058	488.058	550.000	550.000	480000	480.000
42	72102201-003	ARTEFACTOS ELECTRICOS: FLUORESCENTES TIPO LED DE UN ELEMENTO. EN EL EXTERIOR CONECTADOS A FOTOCELULA	UNIDADES	3	110.284	330.852	128.945	386.835	106500	319.500
43	72102201-003	ARTEFACTOS ELECTRICOS: FLUORESCENTES DOBLES TIPO LED. EN EL INTERIOR (4)	UNIDADES	2	171.312	342.624	198.500	397.000	180000	360.000
44	72101510-9998	INODORO CON CISTERNA BAJA	UNIDADES	3	379.630	1.138.890	430.000	1.290.000	400000	1.200.000
45	72101510-9998	MIGITORIOS COLOR BLANCO	UNIDADES	2	99.948	199.896	115.000	230.000	10500	21.000
46	72101510-9998	JABONERAS DE EMBUTIR COLOR BLANCO 1 POR LAVATORIO	UNIDADES	2	15.072	30.144	17.500	35.000	15000	30.000
TOTAL:						59.000.000		66.100.385		63.000.000

MUNICIPALIDAD DE CNEL. BOGADO
Unidad Operativa de Contrataciones

Sr. Carlos A. Bareiro
Depto. de UOC