MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ

CUADRO COMPARATIVO

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 26/2021

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE CURUPIKA'Y, TRAMO: AREA NO CENSADA CÑIA. 17º YATAITY, BARRIO MARIA ELSA - ID Nº 389589

OFERENTE:		ING. IGNACIO JAVIER EDWARDS ROJAS - RUC1539157-4				SR CONSTRUCCIONES DE CASTULO GAMARRA ROLON - RUC 1361240-9			
Ítem	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**
1	**CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE CURUPIKA'Y, TRAMO: AREA NO CENSADA CÑIA. 17º YATAITY, BARRIO MARIA ELSA**	**Unidad Medida Global**	**1**	**68.908.300**	**68.908.300**	**Unidad Medida Global**	**1**	**69.004.000**	**69.004.000**
1.1	MARCACION Y REPLANTEO	Metros cuadrados	761	1.000	761.000	Metros cuadrados	761	1.000	761.000
1.2	CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (1,00 x 2,00) m CHAPAN° 24 BASTIDOR CAÑO DE (25 x 25) m BASE: DOS ESTRUCTURAMETALICA CAÑO TUBO 100 x 100 mm., ALTURA 3,20 m (sin excepción)	Unidad	1	600.000	600.000	Unidad	1	600.000	600.000
1.3	DESMONTE DE TERRENO NATURAL	Metros cúbicos	400	20.000	8.000.000	Metros cúbicos	400	20.000	8.000.000
1.4	PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES CORDONES PREFABRICADO de altura: 30 cm, largo: 50 cm, ancho: 10 cm, DOSAJE: 1:3:5	Metro lineal	226	32.000	7.232.000	Metro lineal	226	31.750	7.175.500
1.5	REPOSICIÓN DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARIA + PREPARACION DE TERRENO PARA EMPEDRADO, LA PIEDRA TENDRA UNA FORMA PRISMATICA O POLIEDRICA NO MAYOR A 0,15 x 0,15 + CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICIÓN, NO METEORIZADA (SE EXCLUYE ARENA GORDA)	Metros cuadrados	761	55.000	41.855.000	Metros cuadrados	761	55.000	41.855.000
1.6	COMPACTACION MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS con arena lavada de rio y ripio	Metros cuadrados	761	2.500	1.902.500	Metros cuadrados	761	2.500	1.902.500
1.7	RELLENO DE PROTECCION PARA CORDON CON CASCALLO DE CANTERA	Metros cuadrados	761	9.800	7.457.800	Metros cuadrados	761	10.000	7.610.000
1.8	ENCALADO Y PINTURA DE Cordón (A LA CAL)	Metros cuadrados	45,2	7.500	339.000	Metros cuadrados	45,2	7.500	339.000
1.9	Retiro de escombros, basuras y limpieza final	Metros cuadrados	761	1.000	761.000	Metros cuadrados	761	1.000	761.000
Precio Total					**68.908.300**				**69.004.000**

MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ
Unidad Operativa de Contrataciones

LIC. JUANA MARY ACUÑA QUIROZ
Directora
Unidad Operativa de Contrataciones