CORDILLERA
...mi país en el país!!!

INTENDENCIA

VAPOR CUE

Municipalidad de Caraguatay

Mcal. López Nº 150 e/ Cmdte. Lara y Tte. Chena Molinas - Telefax: (0517) 222 206 - (0517) 222 392 - RUC: 80023887-7

- CIUDAD DEL VAPOR CUÉ -

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LCD N° 12/16

Fecha: 15 de octubre de 2016

"REFACCION DE LA ESCUELA DE LA COMPAÑÍA GENERAL GENES – ID Nº 312715"

Oferente: E.C.R Construcciones de Emilio Cañiza Rolón – RUC Nº 664-599-2

Lista de Cantidades y sus Precios
(Planilla de Cómputo Métrico y Presupuesto)

Nº	Descripción	unid.-	Cant.	P. Unit.	P. Total
	BLOQUE 1				
1	Pintura exterior general del edificio, previo lijado y reparación de las paredes	m^2	346,5	23.211	8.042.612
2	Pintura sintética- guarda de 1,20 m de altura	m^2	400,4	25.442	10.186.976
3	Revoque del zócalo	m^2	137,28	22.139	3.039.242
4	Pintura del zócalo	m^2	137,28	23.211	3.186.406
5	Pintura sintética de puertas, previo lijado de las mismas	m^2	26,46	27.940	739.292
6	Provisión y colocación de cerraduras nuevas, incluye manijas	unid.-	7	80.000	560.000
7	Pintura con esmalte sintético de los balancines	m^2	18,15	27.940	507.111
8	Provisión y colocación de vidrios	m^2	18,1	120.000	2.178.000
9	Reparación de guarda obra - alisada de cemento	m^2	57,9	31.818	1.842.262
10	Provisión y colocación de canaleta - desague pluvial	m	33,2	46.000	1.527.2000
11	Provisión y colocación de 7 caños de bajada	m.	21	46.000	966.000
12	Pintura sintética de canaleta y caño de bajada	m	54,2	17.914	970.939
	BLOQUE 2				
13	Pintura exterior general , previo lijado y reparación de las paredes	m^2	195,02	23.211	4.526.609
14	Pintura sintética- guarda de 1,20m de altura	m^2	57,36	27.940	1.602.638
15	Pintura sintética de puertas, previo lijado de las mismas	m^2	12,6	27.940	352.044
16	Provisión y colocación de cerraduras nuevas, incluye manijas	unid.-	3	80.000	240.000
17	Pintura con esmalte sintético de los balancines	m^2	14,85	27.940	414.909
18	Provisión y colocación de vidrios	m^2	14,85	120.000	1.782.000
19	Provisión y colocación de canaleta - desague pluvial	m	18,4	46.000	846.400
20	Provisión y colocación de 4 caños de bajada	m.	12	46.000	552.000
21	Pintura sintética de canaleta y caño de bajada	m	30,4	17.914	544.586
	BLOQUE 3				
22	Pintura exterior general, previo lijado y reparación de las paredes, (ladrillos con pintura cerámica y paredes revocadas con pintura al látex)	m^2	123,6	23.211	2.868.880
23	Pintura sintética- guarda de 1,20m de altura	m^2	49,44	27.940	1.381.354
24	Pintura sintética- del zócalo de la construcción	m^2	65,92	27.940	1.841.805
25	Pintura sintética de puertas, previo lijado de las mismas	m^2	12,6	27.940	352.044
26	Provisión y colocación de cerraduras nuevas, incluye manijas	unid.-	3	80.000	240.000
27	Pintura con esmalte sintético de los balancines	m^2	14,25	27.940	398.145
28	Provisión y colocación de vidrios	m^2	14,25	120.000	1.710.000
29	Reparar la losa de hormigón (con cemento, cal arena luego	m^2	124,1	85.934	10.664.409

MUNICIPALIDAD DE CARAGUATAY

Eduardo Giménez López
Director de D.D.C.
Municipalidad de Caraguatay

Mcal. López Nº 150 e/ Cmdte. Lara y Tte. Chena Molínas - Telefax: (0517) 222 206 - (0517) 222 392 - RUC: 80023887-7

	colocar membrana asfáltica superflex casarino + bitumex)				
30	Provisión y colocación de rejas (ventana)	m^2	4,5	216.544	974.448
31	Provisión y colocación de rejas (puerta)	m^2	1,89	216.544	409.268
32	Pintura sintética de las rejas	m^2	6,39	27.940	178.537
33	Construcción de guarda obra atrás del bloque 2, contrapiso	m^2	14,8	29.208	432.278
34	Alisada de cemento dosif (1:3)	m^2	14,8	31.818	470.906
35	Reparar pizarra 1 x 3 m, pintura	unid.-	3	250.000	750.000
	BLOQUE SERVICIO HIGÉNICO				
36	Pintura general , previo lijado y reparación de las paredes	m^2	235,5	23.211	5.466.191
37	Pintura sintética- guarda de 1,20m de altura	m^2	51,21	27.940	1.430.807
38	Pintura sintética de puertas, previo lijado de las mismas	unid.-	1,34	27.940	316.840
39	Provisión y colocación de cerraduras nuevas, incluye manijas	unid.-	3	80.000	240.000
40	Pintura con esmalte sintético de los balancines	m^2	3,5	27.940	97.790
41	Provisión y colocación de vidrios	m^2	3,5	120.000	420.000
42	reparar revoque del zócalo y pintura sintética, incluye reparar grada	m^2	10,67	50.079	534.343
43	Puesta en funcionamiento de la plomería	gl	1	2.500.000	2.500.000
44	Provisión de canillas en lavatorios	unid.-	5	64.700	323.500
45	Colocar 3 llaves de paso (una en sshh varones, una en sshh mujeres y una en sshh de prof.)	unid.-	3	92.300	276.900
46	Colocar 1 llave de paso de corte general	unid.-	1	92.300	92.300
47	Reparar las puertas interiores existentes con revestimiento tipo fórmica	m^2	4,8	150.000	720.000
48	Colocar pasadores	unid.-	6	10.000	60.000
49	Cambiar cisternas altas	unid.-	6	58.465	350.790
50	Cambiar tapas de inodoros	unid.-	7	47.059	329.413
51	Instalación electrica, incluye cambio de cables y reemplazo de la luminarias.	gl	1	2.500.000	2.500.000
	AMPLIACION DEL ESCENARIO				
52	Construcción de cimiento de PBC (45x60 cm)	m^3	4,374	299.631	1.310.586
53	Construcción de muro de mampostería de 30 cm	m^2	8,1	136.292	1.103.965
54	Relleno y compactación	m^3	15,3	93.900	1.436.670
55	Construcción de contrapiso de cascotes	m^2	30,6	29.208	893.765
56	Provisión y colocación de piso tipo cantorrodado, unificar con escenario existente	m^2	67	70.000	4.690.000
57	Revoque del zócalo altura prom. 75 cm	m^2	25,65	22.139	567.865
58	Pintura sintética del Zócalo	m^2	25,65	27.940	716.661
59	Construcción de columnas (altura 2,50 m de adelante y las de atrás ajustar para que quede al mismo nivel)	unid.-	8	150.000	1.200.000
60	Revoque de las columnas	m^2	37,68	22.139	834.198
61	Pintura sintética de las columnas	m^2	8	27.139	217.112
62	Provisión y colocación de vigas reticuladas (perfilería), todas deberán estar pintadas con antióxido y terminación con pintura sintética	m	43,16	130.000	5.610.800
63	Provisión y colocación de techo metálico	m^2	81,585	84.542	6.897.539
64	Provisión y colocación de Cenefa metálica, de 50 cm de altura	m^2	3	120.000	360.000
65	Provisión y colocación de Canaleta y	m	22,2	46.000	1.021.200
66	4 caños de bajada	m	12	46.000	552.000
67	pintura de la cenefa con antióxido y esmalte sintético: leyenda a definir con la dirección.	m^2	3	25.000	75.000
68	pintura de la canaleta y caños de bajada con antióxido y esmalte sintético	m	34,2	17.914	612.659

MUNICIPALIDAD DE CARAGUATAY · U.O.C. ·

Eduardo Giménez López
Director de U.O.C.
Municipalidad de Caraguatay

Mcal. López Nº 150 e/ Cmdte. Lara y Tte. Chena Molínas - Telefax: (0517) 222 206 - (0517) 222 392 - RUC: 80023887-7

69	Provisión y colocación de cielorraso de PVC	m^2	78	107.000	8.346.000
70	Instalación eléctrica del área del escenario, incluye una llave de corte seccional	gl	1	1.500.000	1.500.000
71	Provisión y colocación de dos tomas y 4 luces tipo reflectos colocado por la estructura del escenario	gl	1	3.000.000	3.000.000
	VARIOS				
72	Eliminar mástil actual	gl	1	100.000	100.000
73	Construcción de base de mampostería de ladrillo de 30 cm para mástil, de 2,5 x 2,5 altura 60 cm, segunda base de 1,50.	m^2	4,8	136.292	654.202
74	Relleno y compactación	m^3	2,55	93.900	239.445
75	Construcción de contrapiso de cascotes	m^2	8,5	29.208	248.268
76	Reutilizar mástil exitente, pintar con antióxido y pintura sintética antes de colocar	gl	1	150.000	150.000
77	Revocar y pintar con esmalte sintético altura de la base del mástil	m^2	4,8	50.079	240.379
78	Provisión y colocación de alumbrado público, columna de hormigón, incluye lámpara de bajo consumo, y fotocélula	unid.-	6	1.400.000	8.400.000
79	Pintura del portón de acceso, incluye la estructura de hormigón armado	unid.-	1	250.000	250.000
80	Construcción de gradas en desnivel de patios	m	6	136.292	817.752
81	Reparar revoque y pintar el zócalo de 32,50 m, en desnivel de patios (frente al bloque 1 y 2)	m^2	13	50.079	651.027
82	Transladar las cañerías del bebedero, por la pared del bloque 2	gl	1	150.000	150.000
83	Instalación de cañerías de desague	gl	1	250.000	.250.000
84	Construcción de contrapiso de cascotes	m^2	11	29.208	321.288
85	Provisión y colocación de baldosones de cemento ancho 2 m	m^2	11	57.538	632.918
86	Provisión y colocación de azulejo 1 m de altura	m^2	5,5	88.513	486.822
87	Construcción de mesada, azulejada (4m x 0,5 m)	m^2	2	650.000	1.300.000
88	Provisión y colocación de lavamanos empotrados en la mesada	unid.-	3	100.000	300.000
89	Provisión y colocación de canillas pico alto para mesada	unid.-	3	75.587	226.761
90	Provisión y colocación de 1 llave de paso	unid.-	1	92.300	92.300
	TOTAL				139.395.176

El precio total es de Gs. **139.395.176** (Ciento treinta y nueve millones trescientos noventa y cinco mil ciento setenta y seis guaraníes)

MUNICIPALIDAD DE CARAGUATAY · U.O.C. ·

Eduardo Giménez López
Director de U.O.C.
Municipalidad de Caraguatay

Mcal. López Nº 150 e/ Cmdte. Lara y Tte. Chena Molínas - Telefax: (0517) 222 206 - (0517) 222 392 - RUC: 80023887-7

- CIUDAD DEL VAPOR CUÉ -

Oferente: G.C. CONSTRUCCIONE de German Cuenca. - con RUC Nº 1.550.272-4

Lista de Cantidades y sus Precios
(Planilla de Cómputo Métrico y Presupuesto)

Nº	Descripción	unid.-	Cant.	P. Unit.	P. Total
	BLOQUE 1				
1	Pintura exterior general del edificio, previo lijado y reparación de las paredes	m^2	346,5	23.500	8.142.750
2	Pintura sintética- guarda de 1,20 m de altura	m^2	400,4	25.300	10.130.120
3	Revoque del zócalo	m^2	137,28	22.100	2.033.888
4	Pintura del zócalo	m^2	137,28	23.100	3.171.168
5	Pintura sintética de puertas, previo lijado de las mismas	m^2	26,46	27.500	727.650
6	Provisión y colocación de cerraduras nuevas, incluye manijas	unid.-	7	75.000	525.000
7	Pintura con esmalte sintético de los balancines	m^2	18,15	27.500	499.125
8	Provisión y colocación de vidrios	m^2	18,1	125.000	2.268.750
9	Reparación de guarda obra - alisada de cemento	m^2	57,9	31.500	1.523.850
10	Provisión y colocación de canaleta - desague pluvial	m	33,2	45.000	1.494.000
11	Provisión y colocación de 7 caños de bajada	m.	21	45.000	945.000
12	Pintura sintética de canaleta y caño de bajada	m	54,2	18.000	975.600
	BLOQUE 2				
13	Pintura exterior general , previo lijado y reparación de las paredes	m^2	195,02	23.500	4.582.970
14	Pintura sintética- guarda de 1,20m de altura	m^2	57,36	25.300	1.451.208
15	Pintura sintética de puertas, previo lijado de las mismas	m^2	12,6	27.500	346.500
16	Provisión y colocación de cerraduras nuevas, incluye manijas	unid.-	3	75.000	225.000
17	Pintura con esmalte sintético de los balancines	m^2	14,85	27.500	408.375
18	Provisión y colocación de vidrios	m^2	14,85	125.000	1.856.250
19	Provisión y colocación de canaleta - desague pluvial	m	18,4	45.000	828.000
20	Provisión y colocación de 4 caños de bajada	m.	12	45.000	540.000
21	Pintura sintética de canaleta y caño de bajada	m	30,4	18.000	547.200
	BLOQUE 3				
22	Pintura exterior general, previo lijado y reparación de las paredes, (ladrillos con pintura cerámica y paredes revocadas con pintura al látex)	m^2	123,6	23.500	2.904.600
23	Pintura sintética- guarda de 1,20m de altura	m^2	49,44	23.500	1.161.840
24	Pintura sintética- del zócalo de la construcción	m^2	65,92	23.100	1.522.752
25	Pintura sintética de puertas, previo lijado de las mismas	m^2	12,6	27.500	346.500
26	Provisión y colocación de cerraduras nuevas, incluye manijas	unid.-	3	75.000	225.000
27	Pintura con esmalte sintético de los balancines	m^2	14,25	27.500	391.875
28	Provisión y colocación de vidrios	m^2	14,25	125.000	1.3781.250
29	Reparar la losa de hormigón (con cemento, cal arena luego colocar membrana asfáltica superflex casarino + bitumex)	m^2	124,1	81.500	10.114.150
30	Provisión y colocación de rejas (ventana)	m^2	4,5	220.000	990.000
31	Provisión y colocación de rejas (puerta)	m^2	1,89	250.000	472.500
32	Pintura sintética de las rejas	m^2	6,39	27.500	175.725
33	Construcción de guarda obra atrás del bloque 2, contrapiso	m^2	14,8	28.000	414.400
34	Alisada de cemento dosif (1:3)	m^2	14,8	32.000	473.600
35	Reparar pizarra 1 x 3 m, pintura	unid.-	3	250.000	750.000
	BLOQUE SERVICIO HIGÉNICO				

MUNICIPALIDAD DE CARAGUATAY U.O.C.

Eduardo Giménez López
Director de U.O.C.
Municipalidad de Caraguatay

Mcal. López Nº 150 e/ Cmdte. Lara y Tte. Chena Molínas - Telefax: (0517) 222 206 - (0517) 222 392 - RUC: 80023887-7

- CIUDAD DEL VAPOR CUÉ -

36	Pintura general , previo lijado y reparación de las paredes	m^2	235,5	23.500	5.534.250
37	Pintura sintética- guarda de 1,20m de altura	m^2	51,21	23.100	1.182.951
38	Pintura sintética de puertas, previo lijado de las mismas	unid.-	1,34	27.500	311.850
39	Provisión y colocación de cerraduras nuevas, incluye manijas	unid.-	3	75.000	225.000
40	Pintura con esmalte sintético de los balancines	m^2	3,5	27.500	96.250
41	Provisión y colocación de vidrios	m^2	3,5	125.000	437.500
42	reparar revoque del zócalo y pintura sintética, incluye reparar grada	m^2	10,67	50.000	533.500
43	Puesta en funcionamiento de la plomería	gl	1	2.350.000	2.350.000
44	Provisión de canillas en lavatorios	unid.-	5	65.000	325.000
45	Colocar 3 llaves de paso (una en sshh varones, una en sshh mujeres y una en sshh de prof.)	unid.-	3	86.000	258.000
46	Colocar 1 llave de paso de corte general	unid.-	1	90.000	90.000
47	Reparar las puertas interiores existentes con revestimiento tipo fórmica	m^2	4,8	170.000	816.000
48	Colocar pasadores	unid.-	6	12.000	72.000
49	Cambiar cisternas altas	unid.-	6	56.000	336.000
50	Cambiar tapas de inodoros	unid.-	7	45.000	315.000
51	Instalación electrica, incluye cambio de cables y reemplazo de la luminarias.	gl	1	2.450.000	2.450.000
	AMPLIACION DEL ESCENARIO				
52	Construcción de cimiento de PBC (45x60 cm)	m^3	4,374	280.000	1.244.720
53	Construcción de muro de mampostería de 30 cm	m^2	8,1	132.000	1.069.200
54	Relleno y compactación	m^3	15,3	91.000	1.392.300
55	Construcción de contrapiso de cascotes	m^2	30,6	28.500	872.100
56	Provisión y colocación de piso tipo cantorrodado, unificar con escenario existente	m^2	67	68.000	4.556.000
57	Revoque del zócalo altura prom. 75 cm	m^2	25,65	22.000	564.300
58	Pintura sintética del Zócalo	m^2	25,65	23.100	592.515
59	Construcción de columnas (altura 2,50 m de adelante y las de atrás ajustar para que quede al mismo nivel)	unid.-	8	145.000	1.160.000
60	Revoque de las columnas	m^2	37,68	23.000	866.640
61	Pintura sintética de las columnas	m^2	8	25.000	200.000
62	Provisión y colocación de vigas reticuladas (perfilería), todas deberán estar pintadas con antióxido y terminación con pintura sintética	m	43,16	145.000	6.258.200
63	Provisión y colocación de techo metálico	m^2	81,585	83.000	6.771.555
64	Provisión y colocación de Cenefa metálica, de 50 cm de altura	m^2	3	110.000	330.000
65	Provisión y colocación de Canaleta y	m	22,2	45.000	999.000
66	4 caños de bajada	m	12	45.000	540.000
67	pintura de la cenefa con antióxido y esmalte sintético: leyenda a definir con la dirección.	m^2	3	18.000	54.000
68	pintura de la canaleta y caños de bajada con antióxido y esmalte sintético	m	34,2	18.000	615.600
69	Provisión y colocación de cielorraso de PVC	m^2	78	110.000	8.580.000
70	Instalación eléctrica del área del escenario, incluye una llave de corte seccional	gl	1	1.450.000	1.450.000
71	Provisión y colocación de dos tomas y 4 luces tipo reflectos colocado por la estructura del escenario	gl	1	3.000.000	3.000.000
	VARIOS				
72	Eliminar mástil actual	gl	1	120.000	120.000
73	Construcción de base de mampostería de ladrillo de 30 cm para mástil, de 2,5 x 2,5 altura 60 cm, segunda base de 1,50.	m^2	4,8	135.000	648.000
74	Relleno y compactación	m^3	2,55	91.000	232.050

MUNICIPALIDAD DE CARAGUATAY
U.O.C.

Eduardo Giménez López
Director de U.O.C.
Municipalidad de Caraguatay

Mcal. López Nº 150 e/ Cmdte. Lara y Tte. Chena Molínas - Telefax: (0517) 222 206 - (0517) 222 392 - RUC: 80023887-7

- CIUDAD DEL VAPOR CUÉ -

75	Construcción de contrapiso de cascotes	m^2	8,5	28.500	242.250
76	Reutilizar mástil exitente, pintar con antióxido y pintura sintética antes de colocar	gl	1	150.000	150.000
77	Revocar y pintar con esmalte sintético altura de la base del mástil	m^2	4,8	27.500	132.000
78	Provisión y colocación de alumbrado público, columna de hormigón, incluye lámpara de bajo consumo, y fotocélula	unid.-	6	1.200.000	7.200.000
79	Pintura del portón de acceso, incluye la estructura de hormigón armado	unid.-	1	245.000	245.000
80	Construcción de gradas en desnivel de patios	m	6	120.00	720.000
81	Reparar revoque y pintar el zócalo de 32,50 m, en desnivel de patios (frente al bloque 1 y 2)	m^2	13	50.000	650.000
82	Transladar las cañerías del bebedero, por la pared del bloque 2	gl	1	180.000	180.000
83	Instalación de cañerías de desague	gl	1	240.000	240.000
84	Construcción de contrapiso de cascotes	m^2	11	28.500	313.500
85	Provisión y colocación de baldosones de cemento ancho 2 m	m^2	11	55.000	605.000
86	Provisión y colocación de azulejo 1 m de altura	m^2	5,5	85.000	467.500
87	Construcción de mesada, azulejada (4m x 0,5 m)	m^2	2	535.000	1.070.000
88	Provisión y colocación de lavamanos empotrados en la mesada	unid.-	3	120.000	360.000
89	Provisión y colocación de canillas pico alto para mesada	unid.-	3	75.000	225.000
90	Provisión y colocación de 1 llave de paso	unid.-	1	90.000	90.000
	TOTAL				136.566.327

El precio total es de Gs. 136.566.327 (Ciento treinta y seis millones quinientos sesenta y seis mil trescientos veintisiete guaraníes)

MUNICIPALIDAD DE CARAGUATAY U.O.C.

Eduardo Giménez López
Director de U.O.C.
Municipalidad de Caraguatay

CORDILLERA
...mi país en el país!!!

INTENDENCIA

VAPOR CUE

Municipalidad de Caraguatay

Mcal. López Nº 150 e/ Cmdte. Lara y Tte. Chena Molinas - Telefax: (0517) 222 206 - (0517) 222 392 - RUC: 80023887-7

- CIUDAD DEL VAPOR CUÉ -

Oferente: CONSTRUCCIONES TAI de Anastasio Vicente Mendoza Rey - con RUC Nº 1.405.340-3

Lista de Cantidades y sus Precios

(Planilla de Cómputo Métrico y Presupuesto)

Nº	Descripción	unid.-	Cant.	P. Unit.	P. Total
	BLOQUE 1				
1	Pintura exterior general del edificio, previo lijado y reparación de las paredes	m^2	346,5	20.000	6.930.000
2	Pintura sintética- guarda de 1,20 m de altura	m^2	400,4	20.000	8.008.000
3	Revoque del zócalo	m^2	137,28	17.000	2.333.760
4	Pintura del zócalo	m^2	137,28	18.000	2.471.040
5	Pintura sintética de puertas, previo lijado de las mismas	m^2	26,46	20.000	529.200
6	Provisión y colocación de cerraduras nuevas, incluye manijas	unid.-	7	70.000	490.000
7	Pintura con esmalte sintético de los balancines	m^2	18,15	20.000	363.000
8	Provisión y colocación de vidrios	m^2	18,1	110.000	1.996.500
9	Reparación de guarda obra - alisada de cemento	m^2	57,9	27.000	1.563.300
10	Provisión y colocación de canaleta - desague pluvial	m	33,2	36.800	1.221.760
11	Provisión y colocación de 7 caños de bajada	m.	21	36.800	772.800
12	Pintura sintética de canaleta y caño de bajada	m	54,2	18.000	975.600
	BLOQUE 2				
13	Pintura exterior general , previo lijado y reparación de las paredes	m^2	195,02	20.000	3.900.400
14	Pintura sintética- guarda de 1,20m de altura	m^2	57,36	20.000	1.147.200
15	Pintura sintética de puertas, previo lijado de las mismas	m^2	12,6	20.000	252.000
16	Provisión y colocación de cerraduras nuevas, incluye manijas	unid.-	3	70.000	210.000
17	Pintura con esmalte sintético de los balancines	m^2	14,85	20.000	297.000
18	Provisión y colocación de vidrios	m^2	14,85	110.000	1.633.500
19	Provisión y colocación de canaleta - desague pluvial	m	18,4	36.800	677.120
20	Provisión y colocación de 4 caños de bajada	m.	12	36.800	441.600
21	Pintura sintética de canaleta y caño de bajada	m	30,4	16.000	486.400
	BLOQUE 3				
22	Pintura exterior general, previo lijado y reparación de las paredes, (ladrillos con pintura cerámica y paredes revocadas con pintura al látex)	m^2	123,6	20.000	2.472.000
23	Pintura sintética- guarda de 1,20m de altura	m^2	49,44	20.000	988.800
24	Pintura sintética- del zócalo de la construcción	m^2	65,92	20.000	1.318.400
25	Pintura sintética de puertas, previo lijado de las mismas	m^2	12,6	20.000	252.000
26	Provisión y colocación de cerraduras nuevas, incluye manijas	unid.-	3	70.000	210.000
27	Pintura con esmalte sintético de los balancines	m^2	14,25	20.000	285.000
28	Provisión y colocación de vidrios	m^2	14,25	110.000	1.567.500
29	Reparar la losa de hormigón (con cemento, cal arena luego colocar membrana asfáltica superflex casarino + bitumex)	m^2	124,1	70.000	8.687.000
30	Provisión y colocación de rejas (ventana)	m^2	4,5	170.000	765.000
31	Provisión y colocación de rejas (puerta)	m^2	1,89	170.000	321.300
32	Pintura sintética de las rejas	m^2	6,39	20.000	127.800
33	Construcción de guarda obra atrás del bloque 2, contrapiso	m^2	14,8	23.000	340.400
34	Alisada de cemento dosif (1:3)	m^2	14,8	25.000	370.000
35	Reparar pizarra 1 x 3 m, pintura	unid.-	3	200.000	600.000

MUNICIPALIDAD DE CARAGUATAY

Eduardo Giménez López
Director de U.O.C.
Municipalidad de Caraguatay

Mcal. López Nº 150 e/ Cmdte. Lara y Tte. Chena Molínas - Telefax: (0517) 222 206 - (0517) 222 392 - RUC: 80023887-7

- CIUDAD DEL VAPOR CUÉ -

—					
	BLOQUE SERVICIO HIGÉNICO				
36	Pintura general , previo lijado y reparación de las paredes	m^2	235,5	20.000	4.710.000
37	Pintura sintética- guarda de 1,20m de altura	m^2	51,21	20.000	1.024.200
38	Pintura sintética de puertas, previo lijado de las mismas	unid.-	1,34	20.000	226.800
39	Provisión y colocación de cerraduras nuevas, incluye manijas	unid.-	3	70.000	210.000
40	Pintura con esmalte sintético de los balancines	m^2	3,5	20.000	70.000
41	Provisión y colocación de vidrios	m^2	3,5	110.000	385.000
42	reparar revoque del zócalo y pintura sintética, incluye reparar grada	m^2	10,67	40.000	426.800
43	Puesta en funcionamiento de la plomería	gl	1	1.800.000	1.800.000
44	Provisión de canillas en lavatorios	unid.-	5	50.000	250.000
45	Colocar 3 llaves de paso (una en sshh varones, una en sshh mujeres y una en sshh de prof.)	unid.-	3	70.000	210.000
46	Colocar 1 llave de paso de corte general	unid.-	1	75.000	75.000
47	Reparar las puertas interiores existentes con revestimiento tipo fórmica	m^2	4,8	110.000	528.000
48	Colocar pasadores	unid.-	6	9.000	54.000
49	Cambiar cisternas altas	unid.-	6	48.000	288.000
50	Cambiar tapas de inodoros	unid.-	7	40.000	280.000
51	Instalación electrica, incluye cambio de cables y reemplazo de la luminarias.	gl	1	2.000.000	2.000.000
	AMPLIACION DEL ESCENARIO				
52	Construcción de cimiento de PBC (45x60 cm)	m^3	4,374	230.000	1.006.020
53	Construcción de muro de mampostería de 30 cm	m^2	8,1	120.000	972.000
54	Relleno y compactación	m^3	15,3	66.000	1.009.800
55	Construcción de contrapiso de cascotes	m^2	30,6	21.000	642.600
56	Provisión y colocación de piso tipo cantorrodado, unificar con escenario existente	m^2	67	60.000	4.020.000
57	Revoque del zócalo altura prom. 75 cm	m^2	25,65	19.000	487.350
58	Pintura sintética del Zócalo	m^2	25,65	21.000	538.650
59	Construcción de columnas (altura 2,50 m de adelante y las de atrás ajustar para que quede al mismo nivel)	unid.-	8	120.000	960.000
60	Revoque de las columnas	m^2	37,68	20.000	753.600
61	Pintura sintética de las columnas	m^2	8	21.000	168.000
62	Provisión y colocación de vigas reticuladas (perfilería), todas deberán estar pintadas con antióxido y terminación con pintura sintética	m	43,16	100.000	4.316.000
63	Provisión y colocación de techo metálico	m^2	81,585	80.000	6.526.800
64	Provisión y colocación de Cenefa metálica, de 50 cm de altura	m^2	3	110.000	330.000
65	Provisión y colocación de Canaleta y	m	22,2	36.800	816.960
66	4 caños de bajada	m	12	36.800	441.600
67	pintura de la cenefa con antióxido y esmalte sintético: leyenda a definir con la dirección.	m^2	3	22.000	66.000
68	pintura de la canaleta y caños de bajada con antióxido y esmalte sintético	m	34,2	17.000	581.400
69	Provisión y colocación de cielorraso de PVC	m^2	78	80.000	6.240.000
70	Instalación eléctrica del área del escenario, incluye una llave de corte seccional	gl	1	1.200.000	1.200.000
71	Provisión y colocación de dos tomas y 4 luces tipo reflectos colocado por la estructura del escenario	gl	1	2.400.000	2.400.000
	VARIOS				
72	Eliminar mástil actual	gl	1	80.000	80.000

MUNICIPALIDAD DE CARAGUATAY

Eduardo Giménez López
Director de U.O.C.
Municipalidad de Caraguatay

Mcal. López Nº 150 e/ Cmdte. Lara y Tte. Chena Molínas - Telefax: (0517) 222 206 - (0517) 222 392 - RUC: 80023887-7

- CIUDAD DEL VAPOR CUÉ -

73	Construcción de base de mampostería de ladrillo de 30 cm para mástil, de 2,5 x 2,5 altura 60 cm, segunda base de 1,50.	m^2	4,8	105.000	504.000
74	Relleno y compactación	m^3	2,55	83.000	211.650
75	Construcción de contrapiso de cascotes	m^2	8,5	22.000	187.000
76	Reutilizar mástil exitente, pintar con antióxido y pintura sintética antes de colocar	gl	1	105.000	105.000
77	Revocar y pintar con esmalte sintético altura de la base del mástil	m^2	4,8	40.000	192.000
78	Provisión y colocación de alumbrado público, columna de hormigón, incluye lámpara de bajo consumo, y fotocélula	unid.-	6	1.100.000	6.600.000
79	Pintura del portón de acceso, incluye la estructura de hormigón armado	unid.-	1	200.000	200.000
80	Construcción de gradas en desnivel de patios	m	6	105.000	630.000
81	Reparar revoque y pintar el zócalo de 32,50 m, en desnivel de patios (frente al bloque 1 y 2)	m^2	13	38.000	494.000
82	Transladar las cañerías del bebedero, por la pared del bloque 2	gl	1	130.000	130.000
83	Instalación de cañerías de desague—	gl	1	210.000	210.000
84	Construcción de contrapiso de cascotes	m^2	11	22.000	242.000
85	Provisión y colocación de baldosones de cemento ancho 2 m	m^2	11	50.000	550.000
86	Provisión y colocación de azulejo 1 m de altura	m^2	5,5	75.000	412.500
87	Construcción de mesada, azulejada (4m x 0,5 m)	m^2	2	550.000	1.100.000
88	Provisión y colocación de lavamanos empotrados en la mesada	unid.-	3	90.000	270.000
89	Provisión y colocación de canillas pico alto para mesada	unid.-	3	62.000	186.000
90	Provisión y colocación de 1 llave de paso	unid.-	1	90.000	90.000
	TOTAL				113.414.110

El precio total es de Gs. 113.414.110 (Ciento trece millones cuatrocientos catorce mil ciento diez guaraníes)

MUNICIPALIDAD DE CARAGUATAY • U.O.C. •

Eduardo Giménez López
Director de U.O.C.
Municipalidad de Caraguatay