LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N°02/2020 –CONSTRUCCION DE AULA PRE ESCOLAR ESCUELA BASICA N°935 – SAN NICOLAS – ID N°384.172

PLANILLA COMPRATIVA DE OFERTAS

			ING. JORGE CARDOZO		NAHIARA CONSTRUCCIONES		HABITARE SRL	
Ítem	Descripción del Bien	Cant	P unitario	P total	P unitario	P total	P unitario	P total
1	CONSTRUCCION DE AULA PRE ESCOLAR - ESC BAS N°935 SAN NICOLAS	1	175.170.300	175.170.300	142.863.191	142.863.191	146.548.590	146.548.590
1	Preparación de la obra a- Limpieza y preparación del terreno	85	10.500	892.500	8.748	743.580	9.000	765.000
2	Preparación de la obra b- Replanteo	85	8.200	697.000	7.128	605.880	7.500	637.500
3	Excavación y carga de cimiento de PBC.	18	324.200	5.835.600	277.344	4.992.192	285.000	5.130.000
4	Estructura de H° A° : a- Zapatas, pialres y encadenados de H° A°	6,69	2.150.000	14.383.500	1.726.353	11.549.302	1.750.000	11.707.500
5	Muros de nivelación : a- De 0,45 cm.	7	257.000	1.799.000	208.170	1.457.190	210.000	1.470.000
6	Muros de nivelación :b- De 0,30 cm.	21	168.900	3.546.900	136.809	2.872.989	142.000	2.982.000
7	Relleno y apisonado de interiores	35	118.000	4.130.000	95.580	3.345.300	98.000	3.430.000
8	Aislación asfaltica horizontal:a- De paredes	14	65.000	910.000	52.650	737.100	55.000	770.000
9	Muros de elevación :a- De 0,30 para revocar	21	250.000	5.250.000	202.500	4.252.500	205.000	4.305.000
10	Muros de elevación :b- De 0,15 para revocar	46	113.000	5.198.000	91.810	4.223.260	95.000	4.370.000
11	Muros de elevación :a- De 0,30 visto una cara de ladrillo comun	30	250.000	7.500.000	202.500	6.075.000	215.000	6.450.000
12	Muros de elevación :c- De 0,15 visto a una cara de ladrillos comun c/ cantero - parapeto	25	113.000	2.825.000	91.810	2.295.250	95.000	2.375.000
13	Muros de elevación :d- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	43	30.000	1.290.000	24.300	1.044.900	26.500	1.139.500
14	Pilares :a- De 0,30 x 0,45 para revocar	9	180.000	1.620.000	150.660	1.355.940	158.500	1.426.500
15	Techo :a- Techo de chapas color simil teja, sobre estructura metalica	130	228.000	29.640.000	184.680	24.008.400	185.000	24.050.000
16	Revoque :a- De paredes interior y exterior a una capa	164	52.000	8.528.000	42.120	6.907.680	42.500	6.970.000
17	Revoque :b- De pilares	10,8	52.000	561.600	42.120	454.896	42.500	459.000
18	Revoque :c- De nivelacion	18	52.000	936.000	42.120	758.160	42.500	765.000
19	Contrapiso de H° de cascotes 10 cms.	73	46.000	3.358.000	37.260	2.719.980	39.500	2.883.500
20	Piso mosaico granitico base gris pulido según planos y especificaciones tecnicas.	73	144.000	10.512.000	116.964	8.538.372	120.000	8.760.000

21	Zocalo mosaico granitico base gris pulido de 10 cms. De alto. Según especificaciones tecnicas.	40	38.000	1.520.000	31.590	1.263.600	34.000	1.360.000
22	Aberturas de maderas :a de marco 0,15 y puerta de 0,70 x,210 tablero	1	1.250.000	1.250.000	1.020.600	1.020.600	1.050.000	1.050.000
23	Aberturas de maderas :b- de marco de 0,15 y puerta para boxes - baño 0,60 x1,20	2	850.000	1.700.000	696.600	1.393.200	750.000	1.500.000
24	Aberturas metalicas :a- Puerta metàlica de 1,10 x 2,50(dos hojas) con marco y herrajes	1	1.750.000	1.750.000	1.425.600	1.425.600	1.425.000	1.425.000
25	Aberturas metalicas :b-Ventanas balancines 1,50x1,70	10,2	350.000	3.570.000	283.500	2.891.700	285.000	2.907.000
26	Aberturas metalicas :b-Ventanas balancines 1,50x1,00 p/ sshh	6	350.000	2.100.000	283.500	1.701.000	285.000	1.710.000
27	Revestimiento de azulejo	21,5	100.000	2.150.000	81.000	1.741.500	82.500	1.773.750
28	Alfeizar en aberturas :a- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	49	55.000	2.695.000	44.550	2.182.950	45.000	2.205.000
29	Alfeizar de ventanas :b- De ladrillos comunes tipo sardinel	3,5	100.000	350.000	81.000	283.500	85.000	297.500
30	Pinturas :a- De paredes a la cal- Base para Acrilico (2 manos y lijado)	146	21.800	3.182.800	17.658	2.578.068	18.500	2.701.000
31	Pinturas :b- De abertura de madera c/ barniz	3,36	35.000	117.600	29.808	100.155	31.500	105.840
32	Pinturas :c-de mamposteria visto comun latez	60	28.500	1.710.000	23.085	1.385.100	22.500	1.350.000
33	Pinturas :d- de revoque comun al latex	58	28.500	1.653.000	23.085	1.338.930	22.500	1.305.000
34	Pinturas :e- De estructura metalica de techo con pintura sintetica	49	45.000	2.205.000	37.439	1.834.511	40.000	1.960.000
35	Pinturas :f- De aberturas metalicas balancines y puerta de acceso	21	45.000	945.000	37.439	786.219	40.000	840.000
36	colocacion de Vidrios	16	160.000	2.560.000	130.410	2.086.560	140.000	2.240.000
37	Desague Pluviala- Canaleta y caño de bajada	28,8	86.000	2.476.800	70.470	2.029.536	75.000	2.160.000
38	cielo razo de PVC	63	98.000	6.174.000	79.380	5.000.940	85.000	5.355.000
39	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	38,8	85.000	3.298.000	71.280	2.765.664	72.500	2.813.000
40	Instalacion electrica, conexiones y artefactos de iluminacion	1	7.900.000	7.900.000	6.463.800	6.463.800	6.425.000	6.425.000
41	Instalacion sanitaria, agua corriente y desague cloacal	1	10.000.000	10.000.000	8.424.000	8.424.000	8.825.000	8.825.000
42	Rampa (incluye baranda metalica según especificaciones tecnicas)	1	750.000	750.000	608.553	608.553	625.000	625.000
43	equipamiento de mobiliariio:(pizarron de maderal movil c/ pintura de 1,50x10)+ mampara de madera 2,00x1,20 con pintura) + espejo 2,00x0,40 con marco de aluminio)	1	2.500.000	2.500.000	1.960.292	1.960.292	2.000.000	2.000.000
44	construccion de mesada azulejada de 2,30x0,50x0,70	1	1.000.000	1.000.000	842.400	842.400	895.000	895.000
45	Placa de granito	1	1.050.000	1.050.000	858.681	858.681	900.000	900.000
46	Cartel de Obras	1	1.150.000	1.150.000	958.262	958.262	975.000	975.000
	MONTO TOTAL			175.170.300		142.863.191		146.548.590

CRISTIAN R. OJEDA ARECO GLORIA RAQUEL JARA ROSANA BENITEZ