RESOLUCIÓN N° 775/2021

POR LA CUAL SE RESUELVE LA ADJUDICACIÓN Y SE APRUEBA LA FIRMA DE CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE POLIDEPORTIVO MULTIUSO EN EL COLEGIO NACIONAL SAN RAMÓN DEL DISTRITO DE MAYOR OTAÑO - PLURIANUAL. ID N° 403.609. ----------

Encarnación, 22 de noviembre de 2021.

VISTO:

El Dictamen del Comité de Evaluación Nº 42/2021 referente a la Construcción de polideportivo multiuso en el Colegio Nacional San Ramón del Distrito de Mayor Otaño - Plurianual, y; ----------

CONSIDERANDO:

Que, resulta necesaria la construcción de un polideportivo multiuso en el Colegio Nacional San Ramón del Distrito de Mayor Otaño. ----------

Que, el presente llamado se encuentra ajustado a lo establecido en la Ley Nº 2051/2003 "De Contrataciones Públicas", y el Decreto reglamentario Nº 2992/2019. ----------

Que, la Ley Orgánica Departamental Nº 426/1994, "Que establece la Carta Orgánica del Gobierno Departamental" dispone: Artículo 17 Son deberes y atribuciones del Gobernador, Inc. d) Dictar las Resoluciones departamentales necesarias para el ejercicio de sus funciones. ----------

POR TANTO y en uso de sus legítimas atribuciones, ----------

GOBERNACION DE ITAPUA SECRETARIA GENERAL Encarnación - Paraguay

GOBERNACION DE ITAPUA GOBERNADOR Encarnación - Paraguay

Teléfono: +595 71 204568 / Fax: +595 71 204811 - Correo electrónico: general@itapua.gov.py
Avda. Cnel. Luis Irrazábal entre Capitán Pedro Juan Caballero y Sargento Reverchon
Encarnación - Itapúa - Paraguay
www.itapua.gov.py

EL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE ITAPÚA

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°: ADJUDICAR en el presente llamado a **LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 21/2021 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE POLIDEPORTIVO MULTIUSO EN COLEGIO NACIONAL SAN RAMÓN DEL DISTRITO DE MAYOR OTAÑO – PLURIANUAL con ID N° 403.609; a favor del ARQ. FEDERICO FLEITAS ROA, por el monto total de su oferta que asciende a la suma de Gs. 649.000.000 (seiscientos cuarenta y nueve millones);** conforme a la planilla de cómputo y precios detallada en la presente Resolución y con los alcances indicados en el exordio del Dictamen N° 42/2021 del Comité de Evaluación.----------

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido) Gs.	Precio total Gs.
1	72131601-002	Preparación de obra	Unidad	1	45.329.142	45.329.142
1.1		Obrador (3x5 m)	Unidad Medida Global	1	2.013.602	2.013.602
1.2		Demolición de piso existente	Metros cuadrados	900	18.618	16.756.200
1.3		Cartel de obra	Unidad Medida Global	1	932.017	932.017
1.4		Vallado de obra, h= 1,50	Metros cuadrados	225	80.793	18.178.425
1.5		Replanteo	Metros cuadrados	650	2.658	1.727.700
1.6		Limpieza y preparación de terreno	Metros cuadrados	650	2.658	1.727.700

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA SECRETARÍA GENERAL Encarnación - Paraguay

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA GOBERNADOR Encarnación - Paraguay

Teléfono: +595 71 204568 / Fax: +595 71 204811 - Correo electrónico: general@itapua.gov.py
Avda. Cnel. Luis Irrazábal entre Capitán Pedro Juan Caballero y Sargento Reverchon
Encarnación - Itapúa - Paraguay
www.itapua.gov.py

1.7		Placa de inauguración (40x30 cm) según PBC	Metros cuadrados	1	745.578	745.578
1.8		Relleno y compactación	Metros cúbicos	80	40.599	3.247.920
2	72131601-003	Cimiento	Unidad	1	743.291	743.291
2.1		Excavación para cimientos de H°A° (zapatas y encadenado inferior)	Metros cúbicos	23	32.317	743.291
3	72131601-004	Colocación de hormigón armado	Unidad	1	210.740.931	210.740.931
3.1		Zapatas de hormigón (Según plano estructural adjunto) fck=210 kg/cm²	Metros cúbicos	13	1.463.425	19.024.525
3.2		Columnas de hormigón de cara vista, sin esquinas (según plano estructural adjunto) fck=210 kg/cm²	Metros cúbicos	24	1.684.794	40.435.056
3.3		Viga inferior de hormigón (según plano estructural adjunto) fck=210 kg/cm²	Metros cúbicos	10	1.684.794	16.847.940
3.4		Viga intermedia de cara vista, sin esquinas (según plano estructural adjunto) fck=210 kg/cm²	Metros cúbicos	10	1.684.794	16.847.940
3.5		Viga superior de cara vista, sin esquinas (según plano estructural adjunto) fck=210 kg/cm²	Metros cúbicos	8	1.662.550	13.300.400

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA SECRETARIA GENERAL Encarnación - Paraguay

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA GOBERNADOR Encarnación - Paraguay

Teléfono: +595 71 204568 / Fax: +595 71 204811 - Correo electrónico: general@itapua.gov.py
Avda. Cnel. Luis Irrazábal entre Capitán Pedro Juan Caballero y Sargento Reverchon
Encarnación - Itapúa - Paraguay
www.itapua.gov.py

3.6		Graderías (incluye losa, vigas y zapatas de la gradería, según plano estructural adjunto) fck=210 kg/cm²	Metros cúbicos	24	1.662.550	39.901.200
3.7		Piso de hormigón de 0,10 m, alisado con helicóptero fck=210 kg/cm²	Metros cuadrados	530	121.479	64.383.870
4	72131601-005	Mampostería	Unidad	1	2.729.960	2.729.960
4.1		Mampostería de nivelación de 0,30	Metros cuadrados	20	136.498	2.729.960
5	72131601-006	Aislación	Unidad	1	2.157.800	2.157.800
5.1		Aislación horizontal de 0.15 en U	Metro lineal	100	21.578	2.157.800
6	72131601-005	Mampostería	Unidad	1	24.988.468	24.988.468
6.1		Mampostería de elevación de 0,15 ladrillo visto una cara (ladrillo semi prensado)	Metros cuadrados	90	99.159	8.924.310
6.2		Mampostería de elevación de 0,15 ladrillo común. (Paredes interiores)	Metros cuadrados	137	85.169	11.668.153
6.3		Mampostería de elevación de 0,30 ladrillo común. (Paredes de escenario)	Metros cuadrados	27	162.815	4.396.005
7	72131601-007	Construcción/Colocación de techo/tinglado	Unidad	1	146.042.223	146.042.223

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA SECRETARIA GENERAL Encarnación - Paraguay

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA GOBERNADOR Encarnación - Paraguay

Telefono: +595 71 204568 / Fax: +595 71 204811 - Correo electrónico: general@itapua.gov.py
Avda. Cnel. Luis Irrazábal entre Capitán Pedro Juan Caballero y Sargento Reverchon
Encarnación - Itapúa - Paraguay
www.itapua.gov.py

7.1		Cubierta de chapa trapezoidal zincalum N°24 sobre cavadores de perfil "C" y estructura metálica tipo Cabriada - Pend.15% - Sector Polideportivo (Según detalle de estructura) - incluye chapa cumbrera.	Metros cuadrados	612	185.888	113.763.456
7.2		Cubierta de chapa trapezoidal pre-pintada color "cerámica", N°24 sobre vigas doble "C" y perfil correa metálica "C" de 70x30x15x2mm - Pend. 15%	Metros cuadrados	97	251.161	24.362.617
7.3		Cenefa metálica con chapa negra N° 20 y caños 30x30x1,20 (h= 1,00 m)	Metro lineal	55	143.930	7.916.150
8	72131601-009	Colocación de piso - contrapiso	Unidad	1	16.492.131	16.492.131
8.1		Contrapiso de 0,07 m (baños, depósito y escenario)	Metros cuadrados	85	28.841	2.451.485
8.2		Carpeta para piso (baños, depósito y escenario)	Metros cuadrados	85	23.942	2.035.070
8.3		Piso cerámico (0,3x0,30 m) (baños, depósito y escenario)	Metros cuadrados	85	69.456	5.903.760
8.4		Zócalo cerámico	Metro lineal	44	21.768	957.792
8.5		Revestimiento cerámico (Azulejos) h = 1,75 m	Metros cuadrados	82	62.732	5.144.024

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA SECRETARIA GENERAL Encarnación - Paraguay

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA GOBERNADOR Encarnación - Paraguay

Teléfono: +595 71 204568 / Fax: +595 71 204811 - Correo electrónico: general@itapua.gov.py
Avda. Cnel. Luis Irrazábal entre Capitán Pedro Juan Caballero y Sargento Reverchon
Encarnación - Itapúa - Paraguay
www.itapua.gov.py

9	72131601-008	Revoque	Unidad	1	10.057.262	10.057.262
9.1		Revoque con hidrófugo-interior/exterior	Metros cuadrados	418	23.807	9.951.326
9.2		Alfeizar	Metro lineal	6	17.656	105.936
10	72131601-001	Construcción e instalaciones eléctricas	Unidad	1	41.469.689	41.469.689
10.1		Registro con tapa de HºAº , dimensiones interior : 40 x 40 x 40 cm . Fondo 10 cm de piedra triturada	Unidad	6	372.789	2.236.734
10.2		Suministro e instalación de tablero metálico con barras trifásico 24 módulos	Unidad	1	655.721	655.721
10.3		Alimentación eléctrica subterránea a 40 cm de profundidad en electro ducto con protección mecánica, cable subterráneo tipo NYY 4x16mm²	Metro lineal	115	70.763	8.137.745
10.4		Puesta a tierra; una jabalina instalado en registro soldadura exotérmica con cable desnudo de 16mm²	Unidad Medida Global	1	347.358	347.358
10.5		Suministro e instalación de disyuntor termomagnético trifásico	Unidad	2	148.516	297.032
10.6		Suministro e instalación de disyuntor diferencial trifásico	Unidad	1	453.698	453.698

GOBERNACIÓN DE ITAPUA SECRETARIA GENERAL Encarnación - Paraguay

GOBERNACIÓN DE ITAPUA GOBERNADOR Encarnación - Paraguay

Teléfono: +595 71 204568 / Fax: +595 71 204811 - Correo electrónico: general@itapua.gov.py
Avda. Cnel. Luis Irrazábal entre Capitán Pedro Juan Caballero y Sargento Reverchon
Encarnación - Itapua - Paraguay
www.itapua.gov.py

10.7		Suministro e instalación de disyuntor termomagnético monofásico	Unidad	13	111.507	1.449.591
10.8		Suministro e instalación de reflector LED mínimo 20000Lm, máx. 200W	Unidad	12	310.701	3.728.412
10.9		Suministro e instalación de reflector LED mínimo 9000 Lm, máx. 200W	Unidad	3	1.111.873	3.335.619
10.10		Suministro e instalación de panel led tipo adosar luz fría 24W	Unidad	17	155.351	2.640.967
10.11		Suministro e instalación de artefacto lumínico tipo proyector led de 30W luz cálida temperatura 3000°K	Unidad	14	111.881	1.566.334
10.12		Suministro e instalación de artefacto lumínico tipo AP, abierto con lámparas led de 70W, encendido con fotocélula, con contactor	Unidad	8	465.964	3.727.712
10.13		Alimentación de circuito de luces, en electroductos antillama	Unidad	4	932.100	3.728.400
10.14		Alimentación de circuito de tomas, en electroductos antillama	Unidad	3	683.488	2.050.464
10.15		Toma corriente común	Unidad	14	93.175	1.304.450
10.16		Toma corrientes tipo shuko	Unidad	2	111.881	223.762

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA SECRETARIA GENERAL Encarnación - Paraguay

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA GOBERNADOR Encarnación - Paraguay

Teléfono: +595 71 204568 / Fax: +595 71 204811 - Correo electrónico: general@itapua.gov.py
Avda. Cnel. Luis Irrazábal entre Capitán Pedro Juan Caballero y Sargento Reverchon
Encarnación - Itapúa - Paraguay
www.itapua.gov.py

10.17		Toma corriente trifásico 3x32A con conductores sección mínima 6 mm²	Unidad	2	559.228	1.118.456
10.18		Suministro e instalación de fotocélula	Unidad	1	118.028	118.028
10.19		Puesto de distribución eléctrica. Incluye. Cimiento, aislación, mamp de 0,30 visto una cara,, registro de conexión, loseta, tablero metálico de distribución, conexión y adecuación de la conexión existente en la llave principal, y registro eléctrico . Incluye puesta a tierra- ver detalle	Unidad	1	4.349.206	4.349.206
11	72131601-011	Instalaciones sanitarias - Agua corriente	Unidad	1	4.152.938	4.152.938
11.1		Provisión e instalación de caño PVC rígido de 1"	Metro lineal	21	32.932	691.572
11.2		Provisión e instalación de caño PVC rígido de 3/4"	Metro lineal	23	28.541	656.443
11.3		Provisión e instalación de caño PVC rígido de 1/2"	Metro lineal	25,5	24.238	618.069
11.4		Provisión e instalación de canilla de servicio de 1/2", cromado	Unidad	4	106.875	427.500
11.5		Provisión e instalación de llave de paso de 1", cromado con campana símil FV	Unidad	2	186.438	372.876

GOBERNACIÓN DE ITAPUA SECRETARIA GENERAL Encarnación - Paraguay

GOBERNACIÓN DE ITAPUA GOBERNADOR Encarnación - Paraguay

Teléfono: +595 71 204568 / Fax: +595 71 204811 - Correo electrónico: general@itapua.gov.py
Avda. Cnel. Luis Irrazábal entre Capitán Pedro Juan Caballero y Sargento Reverchon
Encarnación - Itapúa - Paraguay
www.itapua.gov.py

11.6		Provisión e instalación de llave de paso de 3/4", cromado con campana símil FV	Unidad	6	151.575	909.450
11.7		Provisión e instalación de llave de paso de 1/2", cromado con campana símil FV	Unidad	4	119.257	477.028
12	72101510-007	Construcción de desague cloacal	Unidad	1	8.278.152	8.278.152
12.1		Provisión e instalación de caño PVC rígido de 100 mm	Metro lineal	30	41.011	1.230.330
12.2		Provisión e instalación de caño PVC rígido de 50 mm	Metro lineal	10	3.051	30.510
12.3		Provisión e instalación de caño PVC rígido de 40 mm	Metro lineal	35	27.312	955.920
12.4		Provisión e instalación de RPS de 15 cm	Unidad	5	106.293	531.465
12.5		Registros cloacales de 60x60x40 , con doble tapa	Unidad	4	434.965	1.739.860
12.6		Cámara séptica de 1,50x1,20x1,10- ver detalles	Unidad	1	3.355.102	3.355.102
12.7		Poso absorbente diámetro de 2,00 m y h= 3 m - ver detalles	Unidad	1	434.965	434.965
13	72131601-011	Instalaciones sanitarias - Artefactos sanitarios	Unidad	1	8.496.624	8.496.624

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA SECRETARIA GENERAL Encarnación - Paraguay

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA GOBERNADOR Encarnación - Paraguay

Telefono: +595 71 204568 / Fax: +595 71 204811 - Correo electrónico: general@itapua.gov.py
Avda. Cnel. Luis Irrazábal entre Capitán Pedro Juan Caballero y Sargento Reverchon
Encarnación - Itapúa - Paraguay
www.itapua.gov.py

13.1		Provisión e instalación de inodoro de porcelana blanco, asiento, y cisterna alta, incluye, bajada, bujes, flexibles, anilla de vedación	Unidad	5	583.433	2.917.165
13.2		Provisión e instalación de inodoro con cisterna baja de porcelana blanco, asiento,- incluye, bajada, bujes, flexibles, anilla de vedación	Unidad	1	686.740	686.740
13.3		Provisión e instalación de lavatorio tipo pedestal, mediano, color blanco	Unidad	7	291.996	2.043.972
13.4		Provisión e instalación de mingitorio, color blanco	Unidad	3	344.248	1.032.744
13.5		Provisión e instalación canilla de pico bajo cromado, para lavamanos . Incluye flexibles de conexión	Unidad	7	155.351	1.087.457
13.6		Provisión e instalación de ducha eléctrica - 5000 W	Unidad	1	231.138	231.138
13.7		Jabonera, de adosar, metálico	Unidad	8	31.088	248.704
13.8		Porta rollos de adosar, metálico	Unidad	8	31.088	248.704
14	72101510-005	Construcción de desague pluvial	Unidad	1	31.269.778	31.269.778

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA SECRETARIA GENERAL Encarnación - Paraguay

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA EL GOBERNADOR Encarnación - Paraguay

Telefono: +595 71 204568 / Fax: +595 71 204811 - Correo electrónico: general@itapua.gov.py
Avda. Cnel. Luis Irrazábal entre Capitán Pedro Juan Caballero y Sargento Reverchon
Encarnación - Itapua - Paraguay
www.itapua.gov.py

14.1		Canaleta alero de 0,60 de desarrollo chapa galvanizada N° 24	Metro lineal	76	124.240	9.442.240
14.2		Caños de bajada de PVC de 100 mm	Metro lineal	135	39.782	5.370.570
14.3		Registro 40x40,con rejilla metálica	Unidad	18	259.328	4.667.904
14.4		Caños PVC de 100 mm, con protección mecánica de ladrillo común- hasta la calle	Metro lineal	226	52.164	11.789.064
15	72131601-010	Aberturas	Unidad	1	5.840.625	5.840.625
15.1		Ventiluz 1,00x0,5/1,60	Unidad	4	301.273	1.205.092
15.2		Ventiluz 0,6x0,6/1,80	Unidad	2	235.446	470.892
15.3		Puerta metálica de 0,80x2,10 m (marco de chapa N° 18, bastidor 40x40x1,20, y enchapado con chapa N° 20)	Unidad	3	588.387	1.765.161
15.4		Puerta metálica de 0,90x2,10 m (marco de chapa N°18, bastidor 40x40x1,20, y enchapado con chapa N°20)	Unidad	1	588.387	588.387
15.5		Puerta placa de madera de 0,70x2,10 para baños de oficina de profesores	Unidad	1	588.661	588.661
15.6		Puerta de 0,70x1,65 para boxes, vaivén	Unidad	4	305.608	1.222.432
16	72131601-012	Servicio de pintura	Unidad	1	38.957.251	38.957.251

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA SECRETARIA GENERAL Encarnación - Paraguay

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA GOBERNADOR Encarnación - Paraguay

Telefono: +595 71 204568 / Fax: +595 71 204811 - Correo electronico: general@itapua.gov.py
Avda. Cnel. Luis Irrazabal entre Capitán Pedro Juan Caballero y Sargento Reverchon
Encarnación - Itapua - Paraguay
www.itapua.gov.py

16.1		Pintura látex interior/exterior sin enduido (paredes de mampostería revocadas y pilares de hormigón)	Metros cuadrados	336	15.744	5.289.984
16.2		Tratamiento de ladrillo visto (limpieza y siliconado)	Metros cuadrados	90	14.187	1.276.830
16.3		De aberturas de madera con barniz sintético	Metros cuadrados	11	19.327	212.597
16.4		De estructuras metálicas de techo, con pintura sintética y barandas	Metros cuadrados	612	28.920	17.699.040
16.5		Canaleta, cenefas y caño de bajada con pintura sintética	Metro lineal	55	18.868	1.037.740
16.6		Pintura de cancha (fondo y líneas de área con pintura polideportiva-según plano)	Metros cuadrados	316	42.535	13.441.060
17	72131601-9984	Obras Complementarias	Unidad	1	47.945.335	47.945.335
17.1		Escalera y rampa de acceso al escenario	Unidad Medida Global	1	2.211.769	2.211.769
17.2		Arcos metálicos para fútbol (según diseño-incluye red de arco) - 2 unidades	Unidad Medida Global	1	2.640.661	2.640.661
17.3		Torre de básquet, rebatible, con sistema de protección (según diseño) - 2 unidades	Unidad Medida Global	1	32.964.337	32.964.337

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA SECRETARIA GENERAL Encarnación - Paraguay

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA GOBERNADOR Encarnación - Paraguay

Teléfono: +595 71 204568 / Fax: +595 71 204811 - Correo electrónico: general@itapua.gov.py
Avda. Cnel. Luis Irrazábal entre Capitán Pedro Juan Caballero y Sargento Reverchon
Encarnación - Itapúa - Paraguay
www.itapua.gov.py

17.4		Poste para red de vóley (Caño galv de 3"- según diseño)	Unidad Medida Global	1	1.212.224	1.212.224
17.5		Baranda de caño metálico para gradería, pasamanos escalera rampa de escenario (según planos)	Metro lineal	29	63.624	1.845.096
17.6		Cielo raso de PVC (color blanco - no incluye pista de hormigón)	Metros cuadrados	85	69.330	5.893.050
17.7		Espejo para baños con bordes de madera (2,20x0,60, - 0,85x0,60 - 0,75x0,60 - 1,90x0,60)	Metros cuadrados	3,5	221.432	775.012
17.8		Vidrios para ventanas	Metros cuadrados	3,5	115.196	403.186
18	72153507-003	Servicio de retiro de vallado	Metros cuadrados	225	5.006	1.126.350
19	72131601-013	Limpieza de obra	Metros cuadrados	650	3.357	2.182.050

ARTÍCULO 2º: SUSCRIBIR el **CONTRATO** con el **ARQ. FEDERICO FLEITAS ROA,** con RUC N° 1706456-2, en tres ejemplares de un mismo tenor. ----------

ARTÍCULO 3º: COMUNICAR a quienes corresponda, registrar, publicar y cumplido archivar.

Dra. Erika Kufeld
Secretaria General
Gobernación de Itapúa

Don Christian Brunaga Rotela
Gobernador
Departamento de Itapúa

Teléfono: +595 71 204568 / Fax: +595 71 204811 - Correo electrónico: general@itapua.gov.py
Avda. Cnel. Luis Irrazábal entre Capitán Pedro Juan Caballero y Sargento Reverchon
Encarnación - Itapúa - Paraguay
www.itapua.gov.py