ANEXO B-02-08

MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

San Antonio – Central

Cuadro Comparativo de Ofertas

Contratación N° 10/2019 para la construcción de Empedrado

			Arq. Ramon A. Gaona				
Item	**Descripción**	**Unidad de Medida**	**Marca**	**Procedencia**	**Cantidad**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)**	**Precio Total (Precio unitario por cantidad)**
1	Construcción de empedrado en la Calle Mariano Roque Alonso L:352,57m	Metros cuadra	*	*	3173,13	**49.793**	158.000.600
1,1	Movilización, señalizaciones e instalación de equipos	GL	*	*	1	2000000	2.000.000
1,2	Trabajos de topografía, planimetría y altimetría	GL	*	*	1	1820000	1.820.000
1,3	Perfilado de suelo incluido preparación de base	m2	*	*	3173,13	2900	9.202.077
1,4	Nivelación , relleno y compactación	m3	*	*	317,31	7950	2.522.615
1,5	Arena lavada para colchón H:20 cms	m2	*	*	3173,13	7950	25.226.384
1,6	Pavimento tipo empedrado H: 20 cms	m2	*	*	3173,13	27500	87.261.075
1,7	Cordón de hormigón elaboración y colocación	ml	*	*	705,14	20000	14.102.800
1,8	Compactación y terminación	m2	*	*	3173,13	3000	9.519.390
1,9	Limpieza Final	m2	*	*	3173,13	2000	6.346.260
							158.000.600

MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO U.O.C.

Santiago Abad
U.O.C.