República del Paraguay
Municipalidad de Coronel Bogado
Peatonal Yegros Nº. 839 e/ Mcal. Estigarribia y Julia Cueto de Estigarribia
Teléfono y Fax: (0595) 741-252211
Departamento de Itapúa.

CUADRO COMPARATIVO

CONTRATACION DIRECTA N° PARA LA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO SOBRE LA CALLE TACUARY ENTRE LA CALLE SAN COSME Y AVDA. ITURBE.					EL TAGUA CONSTRUCCIONES		MB INGENIERIA	
Ítems	Código de Catalogo	Descripción	U.M	Cant.	Precio U.	Precio T.	Precio U.	Precio T.
1	82101502-004	Cartel de Obra de 1,40 x 2,80 de chapa con marco metálico	un	1,00	950.000	950.000	1.000.000	1.000.000
2	72103002-001	Plano de levantamiento planialtimetrico con proyección de desagüe del entorno con verificación final con teodolito.	un	1,00	1.500.000	1.500.000	1.458.000	1.458.000
3	72131601-002	Replanteo General y fijación de cotas.	m2	919,78	2.800	2.575.384	2.950	2.713.351
4	72131601-002	Movimiento de suelo, hasta la subrrasante con motoniveladora 0,60 de boca y 0,40 de fondo.	m2	919,78	2.500	2.299.450	2.450	2.253.461
5	72101703-004	Cordón Cuneta de Hormigón simple dosaje 1:3:3.	ml	211,50	72.000	15.228.000	74.900	15.841.350
6	72131701-002	Empedrado de piedra negra basáltica sobre arena lavada, rejunte con polvillo de piedra, compactada con pisón a mano y terminación con vibrocompactador.	m2	816,90	39.000	31.859.100	47.850	39.088.665
7	72131601-013	Limpieza final, retirando todos los escombros.	gl	1,00	560.000	560.000	611.296	611.296
Total						54.971.934		62.966.123

CARLOS BAREIRO
Responsable Dpto. UOC