MUNICIPALIDAD DE MINGA PORÃ

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Alto Paraná Py – Creada por Ley 116/90 - Promulgada el 04/ 01/91

ANEXO B-02-08

LICITACIÓN POR CONTRATACIÓN DIRECTA N° 07/2018
"CONSTRUCCIÓN DE 01 (UN) TINGLADO EN LA ESCUELA BASICA N°2.681
11 DE JULIO"– ID 3352374

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Item	Código de Catálogo	Descripción	Cantidad	U.M.	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
		CONSTRUCCION DE TINGLADO				
1	72131601-002	**TRABAJOS PRELIMINARES**				
1.1		Cartel de Obra	3.00	m2	495,000	1,485,000
1.2		Replanteo y marcación	475.20	m2	2,450	1,164,240
1.3		Excavación para fundaciones	27.60	m3	69,650	1,922,340
2	72131601-004	**ESTRUCTURA DE Hº Aº**				
2.1		Zapata HºAº (1.40x1.40x35)cm	8.10	m3	1,691,500	13,701,150
2.2		Columna HºAº de (25x50)cm	6.00	m3	1,691,500	10,149,000
3	72131601-007	**TECHO**				
3.1		Techo chapa zinc sobre estructura metálica Nº 26	570.20	m2	99,500	56,734,900
3.2		Cabreada metálica	105.60	ml	164,000	17,318,400
3.3		Tensores de cabreadas	182.00	ml	9,950	1,810,900
3.4		Canaleta y bajada	74.40	ml	59,700	4,441,680
4	72131601-012	**PINTURA**				
4.1		Pintura de cabreada	105.60	ml	24,800	2,618,880
5	72131601-009	**CONSTRUCCION DE PISTA ESTRUCTURA DE Hº Aº**				
5.1		Pista de Hº espesor 5 cm, alisada terminacion fina (según especificación técnica y plano)	475.20	m3	45,000	21,384,000
6	72131601-012	**PINTURA**				
6.1		Pintura tipo "Deportiva"	475.20	m2	34,900	16,584,480
7	72131601-013	**LIMPIEZA FINAL**				
7.1		Trabajos de limpieza final y retiro de desechos	475.20	m2	1,450	689,040
TOTAL GUARANÍES						**150,004,010**

MUNICIPALIDAD DE MINGA PORÃ – UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES – U.O.C. – ALTO PARANÁ - PARAGUAY

Lisia Raquel Benítez Morel
Encargada de la UOC