UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

Ruta V Gral. Bernardino Caballero Km. 2 – Campus Universitario

Unidad Operativa de Contrataciones (U.O.C.)

Cuadro Comparativo de Ofertas

ANEXO B - 02 - 08

CONCURSO DE OFERTAS Nº 04/2023 "CONSTRUCCIÓN DE SALÓN AUDITORIO PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA U.N.C. FILIAL HORQUETA - AD REFERÉNDUM AÑO 2023 - ID 422.132.

Oferentes			Unidad de Medida	AGFI CONSTRUCCIONES - ING. ANDRÉS ANÍBAL AGÜERO FIGARI. RUC 3965457-5.			CONSTRUCTORA FENAR – NERY PASSI RUMICH AYALA. RUC 720953-3.			SAN EXPEDITO CONSULTORA – ROLANDO PORFIRIO AMARILLA SERVIAN. RUC 1513152-1.		
Ítems	Código de Catalogo	Descripción de Rubros		Cant.	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total
		TRABAJOS PRELIMINARES										
1	72131601-9974	Replanteo y marcación	m^2	112	5.815	651.280	112	6.960	779.520	112	6.380	714.560
		MOVIMIENTO DE SUELO										
2	72131601-002	Excavación para cimentaciones.	m^3	7	56.942	398.594	7	68.160	477.120	7	71.000	497.000
3	72141510-001	Demolición de piso y relleno del terreno h: 30 cm.	m^3	16	63.358	1.013.728	16	75.840	1.213.440	16	69.520	1.112.320
		FUNDACIONES Y ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO										
4	72131601-003	Cimiento de Piedra Bruta Colocada	m^3	7	360.900	2.526.300	7	432.000	3.024.000	7	396.000	2.772.000
5	72131601-004	Viga cadena inferior de fundación Hº Aº	ml	35	120.300	4.210.500	35	144.000	5.040.000	35	132.000	4.620.000
6	72131601-004	Zapatas	m^3	7	2.085.200	14.596.400	7	2.496.000	17.472.000	7	2.288.000	16.016.000
7	72131601-015	Pilares	m^3	3	2.085.200	6.255.600	3	2.496.000	7.488.000	3	2.288.000	6.864.000
8	72131601-004	Vigas altura 2,50 m	m^3	1,8	1.924.800	3.464.640	1,8	2.304.000	4.147.200	1,8	2.112.000	3.801.600
		MAMPOSTERÍA Y MUROS										
9	72131601-005	Nivelación de 0.30 m. de ladrillo común.	m^2	10	140.350	1.403.500	10	168.000	1.680.000	10	141.750	1.417.500
10	72131601-005	Elevación de 0,15 con ladrillos huecos y común. Mixto.	m^2	220	66.165	14.556.300	220	79.200	17.424.000	220	66.825	14.701.500
11	72131601-005	Elevación de 0,20 con ladrillos huecos y común. Mixto.	m^2	20	108.270	2.165.400	20	129.600	2.592.000	20	109.350	2.187.000
		AISLACIÓN HIDRÓFUGA										
12	72131601-006	Horizontal en U de mampostería de ladrillos comunes - alisado con mortero 1:3 + hidrófugo, imprimación asfáltica	m	42	19.649	825.258	42	23.520	987.840	42	19.845	833.490
13	72131601-006	En varillado - a la altura antepecho marcos de ventanas - 2Ø 8 mm asentado en mortero 1:3, sobre mampostería ladrillo común	m	42	24.060	1.010.520	42	28.800	1.209.600	42	24.300	1.020.600
		CONTRAPISOS										
14	72131601-009	De cascotes u Hº de ripio, espesor 10 cm, dosificación 1:8 (Cemento Portland: Ripio)	m^2	115	38.897	4.473.155	115	46.560	5.354.400	115	48.500	5.577.500
		PISOS										
15	72131601-009	Pisos tipo cerámico porcelanato	m^2	115	154.385	17.754.275	115	184.800	21.252.000	115	192.500	22.137.500
		ZOCALOS										
16	72101607-005	Zocalo tipo cerámico porcelanato	m	60	64.160	3.849.600	60	76.800	4.608.000	60	70.400	4.224.000
		COBERTURA (TECHO)										
17	72131601-007	Estructura metálica - vigas y correas - en ángulos y chapa doblada terminación pintura base epoxi. Cobertura en CHAPAS tipo Termopanel de 50mm.de zinc sección TRAPEZOIDAL.	m^2	135	328.820	44.390.700	135	393.600	53.136.000	135	360.800	48.708.000
		REVOQUES										
18	72101607-006	Revoque de pared	m^2	420	30.476	12.799.920	420	36.480	15.321.600	420	33.440	14.044.800
19	72131601-008	Revoque de pilares y encadenado de Hº Aº	m^2	50	30.476	1.523.800	50	36.480	1.824.000	50	33.440	1.672.000
		CENEFA							-			-
20	72101607-002	CENEFA TIPO ACM	m^2	90	152.380	13.714.200	90	182.400	16.416.000	90	167.200	15.048.000
		DESAGÜE PLUVIAL										
21	72102304-005	Rejilla de piso de desague pluvial de 20x 30 cm	unidad	2	112.280	224.560	2	134.400	268.800	2	123.200	246.400
22	72102304-005	Caños de PVC de 150 mm	m	30	40.100	1.203.000	30	48.000	1.440.000	30	44.000	1.320.000
23	72102304-005	Canaleta abierta, de chapa zinc nº 26, desarrollo 60 cm.	m	13	64.160	834.080	13	76.800	998.400	13	70.400	915.200
24	72102304-005	Bajadas caño PVC de 100mm. Externas y embutidas en Pilares.	m	30	56.140	1.684.200	30	67.200	2.016.000	30	61.600	1.848.000

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

Ruta V Gral. Bernardino Caballero Km. 2 – Campus Universitario

Unidad Operativa de Contrataciones (U.O.C.)

Cuadro Comparativo de Ofertas

ANEXO B - 02 - 08

CONCURSO DE OFERTAS Nº 04/2023 "CONSTRUCCIÓN DE SALÓN AUDITORIO PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA U.N.C. FILIAL HORQUETA - AD REFERÉNDUM AÑO 2023 - ID 422.132.

Oferentes			Unidad de Medida	AGFI CONSTRUCCIONES - ING. ANDRÉS ANÍBAL AGÜERO FIGARI. RUC 3965457-5.			CONSTRUCTORA FENAR – NERY PASSI RUMICH AYALA. RUC 720953-3.			SAN EXPEDITO CONSULTORA – ROLANDO PORFIRIO AMARILLA SERVIAN. RUC 1513152-1.		
Ítems	Código de Catalogo	Descripción de Rubros		Cant.	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total
		ABERTURAS										
25	72131601-010	Puerta de acceso vidrio templado	m^2	5,8	661.650	3.837.570	5,8	792.000	4.593.600	5,8	825.000	4.785.000
26	72131601-010	Ventanas de vidrios templados	m^2	4,4	613.530	2.699.532	4,4	734.400	3.231.360	4,4	765.000	3.366.000
27	72131601-010	Balancines de vidrios templados	m^2	3,2	613.530	1.963.296	3,2	734.400	2.350.080	3,2	673.200	2.154.240
		INSTALACIÓN ELÉCTRICA										
28	72131601-001	Luces y llaves. (Electroductos 3/4) "	unidad	14	136.340	1.908.760	14	163.200	2.284.800	14	170.000	2.380.000
29	72131601-001	Toma corriente. (electroductos 3/4) "	unidad	12	136.340	1.636.080	12	163.200	1.958.400	12	170.000	2.040.000
30	72131601-001	Toma especial con tierra. Electroductos 3/4"	unidad	2	64.160	128.320	2	76.800	153.600	2	80.000	160.000
31	72131601-001	Circuitos a tableros. Electroductos 1"	unidad	1	681.700	681.700	1	816.000	816.000	1	850.000	850.000
32	72131601-001	Circuito para acondicionador de aire. Electroductos 3/4"	unidad	4	104.260	417.040	4	124.800	499.200	4	130.000	520.000
33	72131601-001	Provisión de ventilador de techo. (Electroductos 3/4")	unidad	8	441.100	3.528.800	8	528.000	4.224.000	8	550.000	4.400.000
34	72131601-001	Reflectores. (con Electroductos tipo 4p de 1")	unidad	4	601.500	2.406.000	4	720.000	2.880.000	4	660.000	2.640.000
		PINTURAS										
35	72131601-012	De pared interior con enduido	m^2	220	28.070	6.175.400	220	33.600	7.392.000	220	29.750	6.545.000
36	72131601-012	De pared exterior con enduido	m^2	220	28.070	6.175.400	220	33.600	7.392.000	220	29.750	6.545.000
37	72131601-012	De canaletas y bajadas	m	43	20.050	862.150	43	24.000	1.032.000	43	21.250	913.750
		VARIOS										
38	72131601-013	Limpieza final de obra	Gl	1	977.670	977.670	1	1.170.278	1.170.278	1	1.072.755	1.072.755
TOTAL						**188.927.228**			**226.147.238**			**210.670.715**

Obs. La empresa AGFI CONSTRUCCIONES - ING. ANDRÉS ANÍBAL AGÜERO FIGARI con RUC 3965457-5, ha presentado una oferta total de G. 188.927.172, debiendo ser G. 188.927.228 según el presente cuadro comparativo (error aritmético en el ítem 1).

Universidad Nacional de Concepción - Rectorado - Dirección de U.O.C. - Concepción - Paraguay

Ing. José Arcides Abente Morín
Director de U.O.C.
Universidad Nacional de Concepción