Municipalidad de Ñacunday
Unidad Operativa de Contrataciones
Puerto Paranambú
ALTO PARANÁ – PARAGUAY

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

LCD N° 09/2.023 "Construcción de Cercado Perimetral en la Cancha Municipal Paranambu." ID N° 434.155.-

			AGUIRRE MCF de Anabela Aguirre Villalba con RUC 6572328-7				Empresa 2				Empresa 3			
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	U.M.	Cant.	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	U.M.	Cant.	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	U.M.	Cant.	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)
1	82101502-004	Cartel de Obra 1 x 2 m (obs: estructura metálica)	Metros cuadrados	2	663,334	1,326,668	Metros cuadrados	2		0	Metros cuadrados	2		0
2	72131601-9974	Replanteo y marcación	Metros cuadrados	418	5,738	2,398,484	Metros cuadrados	418		0	Metros cuadrados	418		0
3	72103004-001	Excavaciones para fijación de poste	Unidad	146	43,498	6,350,708	Unidad	146		0	Unidad	146		0
4	72103004-001	Excavación para nivelación	Metros cúbicos	55.50	94,243	5,230,487	Metros cúbicos	55,5		0	Metros cúbicos	55,5		0
5	72131601-005	Mampostería de nivelación de 0,15 m de ladrillo común a la vista	Metros cuadrados	183.50	121,390	22,275,065	Metros cuadrados	183,5		0	Metros cuadrados	183,5		0
6	72131601-004	Base de postes con hormigón ciclópeo profundidad de 0,85 m y 0,30 m de diámetro	Unidad	146	59,700	8,716,200	Unidad	146		0	Unidad	146		0
7	40141705-008	Caño metálico de 2", con separación cada 2,50 m y altura total de 2,50 m del nivel de suelo, con tapa	Unidad	124	120,196	14,904,304	Unidad	124		0	Unidad	124		0
8	40141705-008	Caño metálico de 2", con separación cada 2,50 m y altura total de 5,00 m del nivel de suelo, con tapa y refuerzo en horizontal a altura de 2,50 con caño de 2"	Unidad	22	179,100	3,940,200	Unidad	22		0	Unidad	22		0
9	73121602-005	Alambre liso acerado N.° 17 - 4 hiladas	Metro lineal	1,468	4,975	7,303,300	Metro lineal	1.468		0	Metro lineal	1.468		0
10	73121602-005	Tejido de alambre malla N.° 6	Metros cuadrados	882	24,875	21,939,750	Metros cuadrados	882		0	Metros cuadrados	882		0
11	72102401-002	Pintura de ladrillo común	Metros cuadrados	367	23,781	8,727,627	Metros cuadrados	367		0	Metros cuadrados	367		0
12	72102401-001	Pintura de Caños con antióxido y pintura final	Metro lineal	554	22,885	12,678,290	Metro lineal	554		0	Metro lineal	554		0
13	73121602-002	Portón metálico para acceso vehicular de 3 m de ancho en cercado perimetral incluye la construcción de dos pilares de H° A° de 0,25x0,25x2,50 m para soporte de portones con sus respectivas bases de cimentación H° A° 0,50x0,50x0,25.	Unidad	1	3,980,000	3,980,000	Unidad	1		0	Unidad	1		0
14	72131601-99[illegible]	Red para Arco	Unidad	2	926,345	1,852,690	Unidad	2		0	Unidad	2		0
				Precio Total		121,623,773		Precio Total		0		Precio Total		0

MUNICIPALIDAD DE ÑACUNDAY
U.O.C

Lic. Freedy Hicron Varela
Responsable de la UOC

Escaneado con CamScanner