Comparación de Precios - Construcción de Pavimento tipo empedrado en el Distrito de Capitán Miranda, desde la intersección de la Ruta VI km 9,5 y Camino Público hasta área urbana (barrio Ytororó) - Plurianual. I.D.Nº 369.800

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Delgado Neher S.R.L.		Corporación Constructiva S.R.L.	
					Precio unitario (IVA incluído) Gs.	Precio total Gs.	Precio unitario (IVA incluído) Gs.	Precio total Gs.
1	72131701-002	Construcción de empedrado	Unidad	1				
1.1		Trabajos Preliminares: Movilización, Obrador, Cartel de Obra, Obras y Servicios Complementarios.	Unidad Medida Global	1	16.750.000	16.750.000	15.000.000	15.000.000
1.2		Elaboración del Proyecto Ejecutivo. Con planos y cortes por progresivas firmado por un profesional.	Unidad Medida Global	1	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
1.3		Movimiento de Suelo; Corte y terraplenado de terreno para respetar proyecto ejecutivo.	Metros cuadrados	8.040	4.000	32.160.000	2.000	16.080.000
1.4		DRENAJE Y PROTECCION DE LA PLATAFORMA; Alcantarillado tubular doble de Hº Aº (Incluye: Provisión y colocación de tuberías de Hº Aº simple de Ø= 1,0 m, espesor de 12 cm; Asiento de Hº Pobre y Cabeceras de H° A°).	Metro lineal	10	1.500.000	15.000.000	1.170.000	11.700.000

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA
Unidad Operativa de Contrataciones

Abg. Eva Lapierre
Jefa de la U.O.C.
Gobernación - Itapúa

1.5		DRENAJE Y PROTECCIÓN DE LA PLATAFORMA; Alcantarillado tubular simple de Hº Aº (Incluye: Provisión y colocación de tuberías de Hº Aº simple de Ø= 0,50 m, espesor de 12 cm; Asiento de Hº Pobre y Cabeceras de H° A°).	Metro lineal	20	**530.000**	**10.600.000**	**500.000**	**10.000.000**
1.6		DRENAJE Y PROTECCIÓN DE LA PLATAFORMA; Cordon simple de H°S° (15 cm x 30 cm)	Metro lineal	2.800	**39.400**	**110.320.000**	**42.000**	**117.600.000**
1.7		Pavimento Tipo Empedrado con colchon de suelo de la zona. Según plano.	Metros cuadrados	8.040	**30.000**	**241.200.000**	**35.000**	**281.400.000**
1.8		Limpieza final de Obra.	Medida Global	1	**2.800.000**	**2.800.000**	**2.500.000**	**2.500.000**
Monto Total Gs.						**433.830.000**		**459.280.000**

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA
Unidad Operativa de Contrataciones

Abg. Eva Lapierre
Jefa de la U.O.C.
Gobernación - Itapúa