MUNICIPALIDAD DE MINGA PORÃ

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Alto Paraná Py – Creada por Ley 116/90 - Promulgada el 04/ 01/91

ANEXO B-02-08

LICITACIÓN POR CONTRATACIÓN DIRECTA DE Nº 10/2021
"REPARACIÓN DE 1 (UN) PABELLÓN DE AULAS EN LA ESCUELA BÁSICA N° 2.843 SAN MIGUEL - ID N° 401253

Cuadro Comparativo de Ofertas

		Empresa 1: S & V SERVIS DEL GRUPO MEGGA IMP. EXP. S.A.				Empresa 2: CR CONSTRUCCIONES				Empresa 3:			
Ítem	**Descripción**	U.M	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total	U.M	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total	U.M	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total
1	**Trabajos preliminares**												
1.1	Cartel de Obra (2,00x1,00)	m2	2.00	505,000	1,010,000	m2	2.00	517,000	1,034,000				
1.2	Replanteo y marcación	m2	156.15	5,100	796,365	m2	156.15	5,250	819,788				
1.3	Retiro de Puertas Existentes (según especificación técnica)	un	4.00	63,300	253,200	un	4.00	64,800	259,200				
1.4	Retiro de techo s/ Especificaciones Tecnicas	m2	170.00	21,150	3,595,500	m2	170.00	21,600	3,672,000				
1.5	Excavación para zapatas	m3	6.14	109,000	669,260	m3	6.14	111,500	684,610				
2	**Estructura de Hº Aº**												
2.1	Pilar adosado a una cara por la pared de HºAº (0,20 x 0,15) con Zapata (0,80x0,60x0,80)	m3	1.80	1,995,400	3,591,720	m3	1.80	2,045,000	3,681,000				
2.2	Pilar y tronco de pilar de HºAº 20 x 20 en Galería con Zapata (0,80x0,80x1,00)	m3	1.50	1,995,400	2,993,100	m3	1.50	2,045,000	3,067,500				
2.3	Encadenado Superior de HºAº (0,15 x 0,30) (según especificación técnica)	m3	1.20	1,995,400	2,394,480	m3	1.20	2,045,000	2,454,000				
2.4	Encadenado Superior en Galería (0,20 x 0,25)	m3	1.00	1,995,400	1,995,400	m3	1.00	2,045,000	2,045,000				
3	**Mampostería**												
3.1	Elevación de mampostería áreas afectadas (según esficificación técnica)	m2	40.00	89,110	3,564,400	m2	40.00	91,000	3,640,000				
4	**Revoque: Fratachado y filtrado**												
4.1	Paredes interior y exterior a una capa con cal viva (filtrado)	m2	98.00	36,250	3,552,500	m2	98.00						

MUNICIPALIDAD DE MINGA PORÃ – UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES – U.O.C. – ALTO PARANÁ - PARAGUAY

MUNICIPALIDAD DE MINGA PORÃ

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Alto Paraná Py – Creada por Ley 116/90 - Promulgada el 04/ 01/91

ANEXO B-02-08

LICITACIÓN POR CONTRATACIÓN DIRECTA DE Nº 10/2021
"REPARACIÓN DE 1 (UN) PABELLÓN DE AULAS EN LA ESCUELA BÁSICA N° 2.843 SAN MIGUEL - ID N° 401253

	(según espicificación técnica)							37,150	3,640,700					
5	**Techo**													
5.1	Techo de chapa trapezoidal Nº 26 con membrana isolant de 5mm sobre estructura metálica	m2	195.00	194,898	38,005,110	m2	195.00	199,700	38,941,500					
6	**Aberturas de Madera**													
6.1	Puerta tablero de 0,80 x 2,10 (incluye marco, contramarco, cerradura)	un	4.00	1,522,100	6,088,400	un	4.00	1,560,000	6,240,000					
7	**Abertura Metálicas**													
7.1	Ventanas tipo Balancín (según especificación técnica)	m2	17.60	378,000	6,652,800	m2	17.60	387,000	6,811,200					
8	**Piso**													
8.1	Contra piso de cascote (según especificación técnica)	m2	152.00	45,000	6,840,000	m2	152.00	46,150	7,014,800					
8.2	Carpeta de regularización para piso (según espicificación técnica)	m2	152.00	30,000	4,560,000	m2	152.00	30,750	4,674,000					
8.3	Cerámico en aulas y galería, Pi4 (según espicificación técnica)	m2	152.00	90,250	13,718,000	m2	152.00	92,500	14,060,000					
8.4	Zócalo Cerámico	ml	95.75	21,600	2,068,200	ml	95.75	22,150	2,120,863					
8.5	Guarda Obra Baldoson de Hormigón con Contrapiso y cordón de ladrillo común	m2	45.50	90,000	4,095,000	m2	45.50	92,250	4,197,375					
9	**Desagüe pluvial**													
9.1	Canaletas	ml	39.50	70,000	2,765,000	ml	39.50	71,750	2,834,125					
9.2	Bajadas	ml	15.60	70,000	1,092,000	ml	15.60	71,750	1,119,300					
10	**Instalación Eléctrica**													
10.1	Caja de llaves seccional, con 2 termo magnética tipo francesa en cada aula	un	4.00	213,000	852,000	un	4.00	218,000	872,000					
10.2	Caja de llaves seccional, con termo magnética tipo francesa en sanitario	un	4.00	281,000	1,124,000	un	4.00	288,000	1,152,000					
10.3	Luces y tomadas, con cables de 2mm y 4 mm, con tapa ciega y 1 toma para aire acondicionado (a ser determinados por la fiscalización)	gl	1.00	8,106,000	8,106,000	gl	1.00	8,300,000	8,300,000					
10.4	Fluorescente de 2 elementos y 40 watts	un	15.00	265,000	3,975,000	un	15.00							

U.O.C. ALTO PARANÁ - PARAGUAY

MUNICIPALIDAD DE MINGA PORÃ

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Alto Paraná Py – Creada por Ley 116/90 - Promulgada el 04/ 01/91

ANEXO B-02-08

LICITACIÓN POR CONTRATACIÓN DIRECTA DE Nº 10/2021
"REPARACIÓN DE 1 (UN) PABELLÓN DE AULAS EN LA ESCUELA BÁSICA N° 2.843 SAN MIGUEL - ID N° 401253

								271,000	4,065,000				
10.5	Fluorescente de 1 elemento y 40 watts	un	8.00	122,000	976,000	un	8.00	125,000	1,000,000				
10.6	Ventiladores de techo con caja metálica	un	8.00	510,000	4,080,000	un	8.00	522,000	4,176,000				
11	**Pizarrón**												
11.1	Reposición de Pizarra , tamaño con marco y porta pincel de madera a lo largo (según especificacion técnica)	un	3.00	1,225,200	3,675,600	un	3.00	1,255,000	3,765,000				
12	**Pintura**												
12.1	Pared látex interior con enduido, sellador y pintura a dos manos	m2	276.00	40,000	11,040,000	m2	276.00	41,000	11,316,000				
12.2	Pared látex Exterior con enduido, sellador y pintura a dos manos	m2	145.00	42,000	6,090,000	m2	145.00	43,050	6,242,250				
12.3	De abertura de madera	m2	13.50	25,500	344,250	m2	13.50	26,100	352,350				
12.4	De abertura metálica	m2	17.00	24,000	408,000	m2	17.00	24,500	416,500				
12.5	De Canaletas y bajas , anti oxido y pintura final.	ml	55.10	23,750	1,308,625	ml	55.10	24,300	1,338,930				
13	**Limpieza Final**												
13.1	Limpieza Final y retiro de desechos (según especificación técnica)	gl	1.00	3,152,115	3,152,115	gl	1.00	3,152,115	3,152,115				
	TOTAL GUARANÍES				**155,432,025**				**159,159,105**				

MUNICIPALIDAD DE MINGA PORÃ - UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN - ALTO PARANÁ - PARAGUAY

ELIZA MARIBEL CARRERA
Responsable U.O.C