Ítems del llamado URGENCIA IMPOSTERGABLE PARA LA REPARACIÓN Y REHABILITACIÓN DE CAMINOS POR LA EMERGENCIA VIAL EN EL DEPARTAMENTO"con ID 414981

Construcción de Canchas de Futbol de Campo , Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultaneo: No

LOTE N° 1

UBICACION: CNEL MARTINEZ

Tramo Tte Bogado a Potrero Villar a enripiar (Coordenadas en UTM)	Inicio del tramo: Y: 7153611,90 ; X:540878,75	Fin del tramo: Y: 7157483,32 ; X:540854,67	Distancia: 5.300,00 metros
Tramo 1 (Capellan) a enripiar (Coordenadas en UTM)	Inicio del tramo: Y: 7150368,07 ; X:537792,05	Fin del tramo: Y: 7149838,93 ; X:535631,77	Distancia: 2.275,00 metros
Tramo 2 (capellan) a enripiar (Coordenadas en UTM)	Inicio del tramo: Y: 7150581,98 ; X:536325,94	Fin del tramo: Y: 7150254,78 ; X:536405,80	Distancia: 335,00 metros
Tramo 1 en Tte Bogado a enripiar (Coordenadas en UTM)	Inicio del tramo: Y: 7153131,25 ; X:540532,29	Fin del tramo: Y: 7153588,77 ; X:539943,37	Distancia: 700,00 metros
Tramo 2 en Tte Bogado a enripiar (Coordenadas en UTM)	Inicio del tramo: Y: 7153658,16 ; X:540467,84	Fin del tramo: Y: 7153920,07 ; X:539731,17	Distancia: 850,00 metros
Tramo 3 en Tte Bogado a enripiar (Coordenadas en UTM)	Inicio del tramo: Y: 7153203,83 ; X:540327,63	Fin del tramo: Y: 7153782,44 ; X:540249,77	Distancia: 550,00 metros

DESCRIPCION: MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES

ÍTEM 1	Código de Catálogo	Descripcion	Unidad de medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1.1	72131701-001	Trabajo preliminares (limpieza y perfilada con motoniveladora) 6,00 metros de anchos	km	10,00	6.500.000	65.000.000
1.2		Limpieza de canal con retroexcavadora	km	6,00	7.500.000	45.000.000
1.3		Construccion y limpieza de cunetas/Ensachamiento de calles con motoniveladora	km	10,00	6.530.000	65.300.000
1.4		Relleno con ripios y compactacion mecanica	m3	5.954,00	35.000	208.390.000
		Sub Total				**383.690.000**

ENTUBAMIENTO EN CAMINOS VECINALES COMPAÑÍA TTE. BOGADO Y TRAMO COSTA BARRIOS A MONGES HUGUA

Coordenadas en UTM (Y: 7153391,67; X:540360,17)

ITEM 2	Código de Catálogo	Descripcion	Unidad de medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
2.1	72131701-001	Movilización y transporte de equipos	gl	1,00	2.000.000	2.000.000
2.2		Movimiento de suelo y excavación	m3	10,00	150.000	1.500.000
2.3		Provisión y colocación de tubo de H° A° de d=1,00m.	un	6,00	750.000	4.500.000
2.4		Muro de nivelacion de 0,45 cm de ladrillo comun	m2	1,70	185.000	314.500
2.5		Muro de elevacion de 0,30 cm de ladrillo comun a revocar una cara	m2	12,00	125.000	1.500.000
2.6		Revoque a 1 capa de muros a 1 capa	m2	14,10	30.000	423.000
2.7		Platea de Hormigòn armado e= 12 cm.	m2	3,50	160.000	560.000
2.8		Relleno y compactación con plancha vibradora. Limpieza de obra.	gl	1,00	2.000.000	2.000.000
		Sub Total				**12.797.500**

Coordenadas en UTM (Y: 7153436,81; X:540039,64)

ÍTEM 3	Código de Catálogo	Descripcion	Unidad de medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
3.1	72131701-001	Movilización y transporte de equipos	gl	1,00	2.000.000	2.000.000
3.2		Movimiento de suelo y excavación	m3	10,00	150.000	1.500.000
3.3		Provisión y colocación de tubo de H° A° de d=1,00m.	un	6,00	750.000	4.500.000
3.4		Muro de nivelacion de 0,45 cm de ladrillo comun	m2	1,70	185.000	314.500
3.5		Muro de elevacion de 0,30 cm de ladrillo comun a revocar una cara	m2	12,00	125.000	1.500.000
3.6		Revoque a 1 capa de muros a 1 capa	m2	14,10	30.000	423.000
3.7		Platea de Hormigòn armado e= 12 cm.	m2	3,50	160.000	560.000
3.8		Relleno y compactación con plancha vibradora. Limpieza de obra.	gl	1,00	2.000.000	2.000.000
		Sub Total				**12.797.500**

DANIEL GAUTO B.
RUC: 4.244.397-0
ARARY POTY SERVICIOS

Escaneado con CamScanner

Coordenadas en UTM (Y: 7153570,40; X:539948,64)

ÍTEM 4	Código de Catálogo	Descripcion	Unidad de medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
4.1	72131701-001	Movilización y transporte de equipos	gl	1,00	2.000.000	2.000.000
4.2		Movimiento de suelo y excavación	m3	10,00	150.000	1.500.000
4.3		Provisión y colocación de tubo de Hº Aº de d=0,60m.	un	8,00	500.000	4.000.000
4.4		Muro de nivelacion de 0,45 cm de ladrillo comun	m2	1,70	185.000	314.500
4.5		Muro de elevacion de 0,30 cm de ladrillo comun a revocar una cara	m2	5,20	125.000	650.000
4.6		Revoque a 1 capa de muros a 1 capa	m2	10,00	30.000	300.000
4.7		Platea de Hormigòn armado e= 12 cm.	m2	3,50	160.000	560.000
4.8		Relleno y compactación con plancha vibradora. Limpieza de obra.	gl	1,00	2.000.000	2.000.000
		Sub Total				**11.324.500**

Coordenadas en UTM (Y: 7153157,94; X:540508,25)

ÍTEM 5	Código de Catálogo	Descripcion	Unidad de medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
5.1	72131701-001	Movilización y transporte de equipos	gl	1,00	1.500.000	1.500.000
5.2		Movimiento de suelo y excavación	m3	8,00	150.000	1.200.000
5.3		Provisión y colocación de tubo de Hº Aº de d=0,40m.	un	6,00	250.000	1.500.000
5.4		Muro de nivelacion de 0,45 cm de ladrillo comun	m2	1,70	185.000	314.500
5.5		Muro de elevacion de 0,30 cm de ladrillo comun a revocar una cara	m2	4,80	125.000	600.000
5.6		Revoque a 1 capa de muros a 1 capa	m2	9,00	30.000	270.000
5.7		Platea de Hormigòn armado e= 12 cm.	m2	3,50	160.000	560.000
5.8		Relleno y compactación con plancha vibradora. Limpieza de obra.	gl	1,00	1.500.000	1.500.000
		Sub Total				**7.444.500**

Coordenadas en UTM (Y: 7153639,87; X:540282,49)

ÍTEM 6	Código de Catálogo	Descripcion	Unidad de medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
6.1	72131701-001	Movilización y transporte de equipos	gl	1,00	1.500.000	1.500.000
6.2		Movimiento de suelo y excavación	m3	8,00	150.000	1.200.000
6.3		Provisión y colocación de tubo de Hº Aº de d=0,40m.	un	6,00	250.000	1.500.000
6.4		Muro de nivelacion de 0,45 cm de ladrillo comun	m2	1,70	185.000	314.500
6.5		Muro de elevacion de 0,30 cm de ladrillo comun a revocar una cara	m2	4,80	125.000	600.000
6.6		Revoque a 1 capa de muros a 1 capa	m2	9,00	30.000	270.000
6.7		Platea de Hormigòn armado e= 12 cm.	m2	3,50	160.000	560.000
6.8		Relleno y compactación con plancha vibradora. Limpieza de obra.	gl	1,00	1.500.000	1.500.000
		Sub Total				**7.444.500**

Coordenadas en UTM (Y: 715396,94; X:539807,06)

ÍTEM 7	Código de Catálogo	Descripcion	Unidad de medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
7.1	72131701-001	Movilización y transporte de equipos	gl	1,00	1.500.000	1.500.000
7.2		Movimiento de suelo y excavación	m3	8,00	150.000	1.200.000
7.3		Provisión y colocación de tubo de Hº Aº de d=0,40m.	un	6,00	250.000	1.500.000
7.4		Muro de nivelacion de 0,45 cm de ladrillo comun	m2	1,70	185.000	314.500
7.5		Muro de elevacion de 0,30 cm de ladrillo comun a revocar una cara	m2	4,80	125.000	600.000
7.6		Revoque a 1 capa de muros a 1 capa	m2	9,00	30.000	270.000
7.7		Platea de Hormigòn armado e= 12 cm.	m2	3,50	160.000	560.000
7.8		Relleno y compactación con plancha vibradora. Limpieza de obra.	gl	1,00	1.500.000	1.500.000
		Sub Total				**7.444.500**

DANIEL GAUTO B.
RUC: 4.244.397-0
ARARY POTY SERVICIOS

Escaneado con CamScanner

Coordenadas en UTM (Y: 7153652,75; X:540364,71)

ÍTEM 8	Código de Catálogo	Descripcion	Unidad de medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
8.1	72131701-001	Movilización y transporte de equipos	gl	1,00	2.000.000	2.000.000
8.2		Movimiento de suelo y excavación	m3	9,00	150.000	1.350.000
8.3		Provisión y colocación de tubo de Hº Aº de d=0,60m.	un	6,00	500.000	3.000.000
8.4		Muro de nivelacion de 0,45 cm de ladrillo comun	m2	1,70	185.000	314.500
8.5		Muro de elevacion de 0,30 cm de ladrillo comun a revocar una cara	m2	5,20	125.000	650.000
8.6		Revoque a 1 capa de muros a 1 capa	m2	10,00	30.000	300.000
8.7		Platea de Hormigòn armado e= 12 cm.	m2	3,50	160.000	560.000
8.8		Relleno y compactación con plancha vibradora. Limpieza de obra.	gl	1,00	2.000.000	2.000.000
		Sub Total				**10.174.500**

Coordenadas en UTM (Y: 7153287,17; X:540353,86)

ÍTEM 9	Código de Catálogo	Descripcion	Unidad de medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
9.1	72131701-001	Movilización y transporte de equipos	gl	1,00	2.000.000	2.000.000
9.2		Movimiento de suelo y excavación	m3	9,00	150.000	1.350.000
9.3		Provisión y colocación de tubo de Hº Aº de d=0,60m.	un	6,00	500.000	3.000.000
9.4		Muro de nivelacion de 0,45 cm de ladrillo comun	m2	1,70	185.000	314.500
9.5		Muro de elevacion de 0,30 cm de ladrillo comun a revocar una cara	m2	5,20	125.000	650.000
9.6		Revoque a 1 capa de muros a 1 capa	m2	10,00	30.000	300.000
9.7		Platea de Hormigòn armado e= 12 cm.	m2	3,50	160.000	560.000
9.8		Relleno y compactación con plancha vibradora. Limpieza de obra.	gl	1,00	2.000.000	2.000.000
		Sub Total				**10.174.500**

Coordenadas en UTM (Y: 7153305,08; X:540212,46)

ÍTEM 10	Código de Catálogo	Descripcion	Unidad de medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
10.1	72131701-001	Movilización y transporte de equipos	gl	1,00	2.000.000	2.000.000
10.2		Movimiento de suelo y excavación	m3	9,00	150.000	1.350.000
10.3		Provisión y colocación de tubo de Hº Aº de d=0,60m.	un	6,00	500.000	3.000.000
10.4		Muro de nivelacion de 0,45 cm de ladrillo comun	m2	1,70	185.000	314.500
10.5		Muro de elevacion de 0,30 cm de ladrillo comun a revocar una cara	m2	5,20	125.000	650.000
10.6		Revoque a 1 capa de muros a 1 capa	m2	10,00	30.000	300.000
10.7		Platea de Hormigòn armado e= 12 cm.	m2	3,50	160.000	560.000
10.8		Relleno y compactación con plancha vibradora. Limpieza de obra.	gl	1,00	2.000.000	2.000.000
		Sub Total				**10.174.500**

Coordenadas en UTM (Y: 7156012,26; X:538989,14)

ÍTEM 11	Código de Catálogo	Descripcion	Unidad de medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
11.1	72131701-001	Movilización y transporte de equipos	gl	1,00	2.000.000	2.000.000
11.2		Movimiento de suelo y excavación	m3	9,00	150.000	1.350.000
11.3		Provisión y colocación de tubo de Hº Aº de d=0,60m.	un	6,00	500.000	3.000.000
11.4		Muro de nivelacion de 0,45 cm de ladrillo comun	m2	1,70	185.000	314.500
11.5		Muro de elevacion de 0,30 cm de ladrillo comun a revocar una cara	m2	5,20	125.000	650.000
11.6		Revoque a 1 capa de muros a 1 capa	m2	10,00	30.000	300.000
11.7		Platea de Hormigòn armado e= 12 cm.	m2	3,50	160.000	560.000
11.8		Relleno y compactación con plancha vibradora. Limpieza de obra.	gl	1,00	2.000.000	2.000.000
		Sub Total				**10.174.500**

DANIEL GAUTO B.
RUC: 4.244.397-0
ARARY POTY SERVICIO

Escaneado con CamScanner

Coordenadas en UTM (Y: 7152764,76; X:537720,92)

ÍTEM 12	Código de Catálogo	Descripcion	Unidad de medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
12.1	72131701-001	Movilización y transporte de equipos	gl	1,00	2.000.000	2.000.000
12.2		Movimiento de suelo y excavación	m3	9,00	150.000	1.350.000
12.3		Provisión y colocación de tubo de Hº Aº de d=0,60m.	un	6,00	500.000	3.000.000
12.4		Muro de nivelacion de 0,45 cm de ladrillo comun	m2	1,70	185.000	314.500
12.5		Muro de elevacion de 0,30 cm de ladrillo comun a revocar una cara	m2	5,20	125.000	650.000
12.6		Revoque a 1 capa de muros a 1 capa	m2	10,00	30.000	300.000
12.7		Platea de Hormigòn armado e= 12 cm.	m2	3,50	160.000	560.000
12.8		Relleno y compactación con plancha vibradora. Limpieza de obra.	gl	1,00	2.000.000	2.000.000
		Sub Total				**10.174.500**

Coordenadas en UTM (Y: 7150447,76; X:536378,82)

ÍTEM 13	Código de Catálogo	Descripcion	Unidad de medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
13.1	72131701-001	Movilización y transporte de equipos	gl	1,00	2.000.000	2.000.000
13.2		Movimiento de suelo y excavación	m3	10,00	150.000	1.500.000
13.3		Provisión y colocación de tubo de Hº Aº de d=1,00m.	un	6,00	750.000	4.500.000
13.4		Cabecera de piedra bruta colocada	m3	7,00	455.500	3.188.500
13.5		Revoque a 1 capa de muros a 1 capa	m2	14,10	30.000	423.000
13.6		Platea de Hormigòn armado e= 12 cm.	m2	3,50	160.000	560.000
13.7		Relleno y compactación con plancha vibradora. Limpieza de obra.	gl	1,00	2.000.000	2.000.000
		Sub Total				**14.171.500**

Coordenadas en UTM (Y: 7150336,74; X:536384,30)

ÍTEM 14	Código de Catálogo	Descripcion	Unidad de medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
14.1	72131701-001	Movilización y transporte de equipos	gl	1,00	2.000.000	2.000.000
14.2		Movimiento de suelo y excavación	m3	10,00	150.000	1.500.000
14.3		Provisión y colocación de tubo de Hº Aº de d=1,00m.	un	6,00	750.000	4.500.000
14.4		Cabecera de piedra bruta colocada	m3	7,00	455.500	3.188.500
14.5		Revoque a 1 capa de muros a 1 capa	m2	14,10	30.000	423.000
14.6		Platea de Hormigòn armado e= 12 cm.	m2	3,50	160.000	560.000
14.7		Relleno y compactación con plancha vibradora. Limpieza de obra.	gl	1,00	2.000.000	2.000.000
		Sub Total				**14.171.500**

LOTE N° 2

UBICACIÓN: ITAPE

Tramo a enripiar (Coordenadas en UTM) Inicio del tramo: Y: 7140252,94 ; X:538654,47

Descripcion: Mantenimiento de Caminos Vecinales.

ÍTEM 1	Código de Catálogo	Descripcion	Unidad de medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1.1	72131701-001	Trabajo preliminares (limpieza y perfilada con motoniveladora) 6,00 metros de anchos	km	7,30	6.500.000	47.450.000
1.2		Movimiento de suelo y canalizaciones con retroexcavadora	m3	200,00	130.000	26.000.000
1.3		Construccion y limpieza de cunetas/Ensachamiento de calles con motoniveladora	km	7,30	6.530.000	47.669.000
1.4		Relleno con ripios y compactacion mecanica	m3	3.695,00	35.000	129.325.000
		Sub Total				**250.444.000**

DANIEL GAUTO B.
RUC: 4.244.397-0
ARARY POTY SERVICIOS

Escaneado con CamScanner

Coordenadas en UTM (Y: 7138831,07; X:539213,11)

ÍTEM 2	Código de Catálogo	Descripcion	Unidad de medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
2.1	72131701-001	Movilización y transporte de equipos	gl	1,00	1.500.000	1.500.000
2.2		Movimiento de suelo y excavación	m3	7,00	150.000	1.050.000
2.3		Provisión y colocación de tubo de Hº Aº de d=0,40m.	un	6,00	250.000	1.500.000
2.4		Muro de nivelacion de 0,45 cm de ladrillo comun	m2	1,70	185.000	314.500
2.5		Muro de elevacion de 0,30 cm de ladrillo comun a revocar una cara	m2	4,80	125.000	600.000
2.6		Revoque a 1 capa de muros a 1 capa	m2	9,00	30.000	270.000
2.7		Platea de Hormigòn armado e= 12 cm.	m2	3,50	160.000	560.000
2.8		Relleno y compactación con plancha vibradora. Limpieza de obra.	gl	1,00	1.500.000	1.500.000
		Sub Total				**7.294.500**

Coordenadas en UTM (Y: 7137978,20 ; X:540219,69)

ÍTEM 3	Código de Catálogo	Descripcion	Unidad de medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
3.1	72131701-001	Movilización y transporte de equipos	gl	1,00	1.500.000	1.500.000
3.2		Movimiento de suelo y excavación	m3	7,00	150.000	1.050.000
3.3		Provisión y colocación de tubo de Hº Aº de d=0,40m.	un	6,00	250.000	1.500.000
3.4		Muro de nivelacion de 0,45 cm de ladrillo comun	m2	1,70	185.000	314.500
3.5		Muro de elevacion de 0,30 cm de ladrillo comun a revocar una cara	m2	4,80	125.000	600.000
3.6		Revoque a 1 capa de muros a 1 capa	m2	9,00	30.000	270.000
3.7		Platea de Hormigòn armado e= 12 cm.	m2	3,50	160.000	560.000
3.8		Relleno y compactación con plancha vibradora. Limpieza de obra.	gl	1,00	1.500.000	1.500.000
		Sub Total				**7.294.500**

LOTE Nº 3

UBICACIÓN: Tebicuary

Tramo 1 a enripiar (Coordenadas en UTM) Inicio del tramo: Y: 7147460,01 ; X:535532,96

Tramo 2 a enripiar (Coordenadas en UTM) Inicio del tramo: Y: 7141544,21 ; X:533687,56

Tramo 3 a enripiar (Coordenadas en UTM) Inicio del tramo: Y: 7141804,02 ; X:534517,43

DESCRIPCION: Mantenimiento de Caminos Vecinalses - Tebicuary

ÍTEM 1	Código de Catálogo	Descripcion	Unidad de medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1.1	72131701-001	Trabajo preliminares (limpieza y perfilada con motoniveladora) 6,00 metros de anchos	km	4,30	6.500.000	27.950.000
1.2		Movimiento de suelo y canalizaciones con retroexcavadora	m3	350,00	130.000	45.500.000
1.3		Construccion y limpieza de cunetas/Ensachamiento de calles con motoniveladora	km	4,30	6.530.000	28.079.000
1.4		Relleno con ripios y compactacion mecanica	m3	4.191,00	35.000	146.685.000
		Sub Total				**248.214.000**

Coordenadas en UTM (Y: 7147029,71 ; X:535900,24)

ÍTEM 2	Código de Catálogo	Descripcion	Unidad de medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
2.1	72131701-001	Movilización y transporte de equipos	gl	1,00	1.500.000	1.500.000
2.2		Movimiento de suelo y excavación	m3	7,00	150.000	1.050.000
2.3		Provisión y colocación de tubo de Hº Aº de d=0,40m.	un	6,00	250.000	1.500.000
2.4		Muro de nivelacion de 0,45 cm de ladrillo comun	m2	1,70	185.000	314.500

DANIEL GAUTO B.
RUC: 4.244.397-0
ARARY POTY SERVICIOS

Escaneado con CamScanner

2.5	Muro de elevacion de 0,30 cm de ladrillo comun a revocar una cara	m2	4,80	125.000	600.000
2.6	Revoque a 1 capa de muros a 1 capa	m2	9,00	30.000	270.000
2.7	Platea de Hormigòn armado e= 12 cm.	m2	3,50	160.000	560.000
2.8	Relleno y compactación con plancha vibradora. Limpieza de obra.	gl	1,00	1.500.000	1.500.000
	Sub Total				**7.294.500**

Coordenadas en UTM (Y: 7141510,85 ; X:533803,35)

ÍTEM 3	Código de Catálogo	Descripcion	Unidad de medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
3.1	72131701-001	Movilización y transporte de equipos	gl	1,00	1.500.000	1.500.000
3.2		Movimiento de suelo y excavación	m3	7,00	150.000	1.050.000
3.3		Provisión y colocación de tubo de H° A° de d=0,40m.	un	6,00	250.000	1.500.000
3.4		Muro de nivelacion de 0,45 cm de ladrillo comun	m2	1,70	185.000	314.500
3.5		Muro de elevacion de 0,30 cm de ladrillo comun a revocar una cara	m2	4,80	125.000	600.000
3.6		Revoque a 1 capa de muros a 1 capa	m2	9,00	30.000	270.000
3.7		Platea de Hormigòn armado e= 12 cm.	m2	3,50	160.000	560.000
3.8		Relleno y compactación con plancha vibradora. Limpieza de obra.	gl	1,00	1.500.000	1.500.000
		Sub Total				**7.294.500**
		MONTO TOTAL				**1.049.994.500**

EL PRECIO TOTAL DE LA OFERTA ES DE GUARANÍES MIL CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS----------

Firma: _____

Nombre: DANIEL GAUTO BENITEZ

En calidad de REPRESENTANTE LEGAL

El día veinte del mes de mayo del año dos mil veintidos

DANIEL GAUTO B.
RUC: 4.244.397-0
ARARY POTY SERVICIOS

Escaneado con CamScanner