Llamado MANTENIMIENTO, REPARACION Y REMODELACION DE LOS CAMINEROS DE LA INSTITUCION
Modalidad Concurso de Ofertas — ID N° 420728
Cuadro Comparativo de Ofertas — Año 2023

Item	Descripción del Artículo	Unidad de Medida	Procedencia	Cantidad	Precio Referencial	Precio Referencial menos el 25%	Precio Referencial más el 25%	MORA CONSTRUCCIONES DE GUSTAVO RAMON MORA FARIÑA		NSA CONSTRUCTORA S.A. OFERTA DESCALIFICADA	
								Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
1	Demolición y remoción de carpeta de hormigón con equipo [illegible]	M2	UNI	1 365	20 000	15 000	21 000	20 000	27 300 000	5 000	6 825 000
2	Mano de obra de demolición y remoción de carpeta de hormigón con equipo [illegible]	M2	UNI	1 365	39 767	29 825	45 712	39 700	54 190 500	32 500	44 362 500
3	Preparación y [illegible]	M3	UNI	615	31 533	23 650	36 263	31 500	19 372 500	7 000	4.305 000
4	Mano de obra de preparación y [illegible]	M3	UNI	615	29 067	21 800	33 427	29 000	17 835 000	52 000	31 980.000
5	Provision de materiales para la preparación de [illegible]	M2	UNI	1 365	118 333	88 750	136 083	118 100	161 479.500	90.000	122 850.000
6	Mano de Obra de preparación de [illegible]	M2	UNI	1 365	34 667	26 000	39 867	34 600	47.229.000	45 500	62 107 500
7	Provision de Cordon prefabricado de H° A 30x0 20x0 10 con relleno	ml	UNI	1 275	55 000	41 250	63.250	55.000	70.125.000	113 000	144.075.000
8	Mano de Obra de colocación de cordon prefabricado de H° A 30x0 20x0 10 con relleno	ml	UNI	1 275	23 500	17 625	27 025	23 500	29.962.500	26.000	33.150.000
9	Provision de materiales para relleno para soporte de cordones	M3	UNI	50	243 333	182 500	279 833	243 300	12.165.000	600.000	30.000.000
10	Mano de Obra de relleno para soporte de cordones	M3	UNI	50	32 500	24 375	37 375	32 500	1.625.000	35 000	1.750.000
11	Provision de materiales para la preparación, excavación y carga de base de H° A con medidas de 0 10x0 80x0 50 de profundidad. Medidas de altura con variacion de acuerdo al nivel de terreno)	M3	UNI	15	1 304 333	978.250	1.499.983	1 304 300	19.564.500	1.020 000	15.300.000
12	Mano de Obra de preparación, excavación y carga de base de H° A con medidas de 0 30x0 80x0 50 de profundidad (Medidas de altura con variacion de acuerdo al nivel de terreno)	M3	UNI	15	798 333	598 750	918.083	798 300	11.974.500	300.000	4.500.000
13	Provision de materiales para la fabricacion y montaje de estructura metalica de techo de camineros con Tubo 100x100x2mm, correas con perfil C. Techado con chapa ondulada de 0 28mm color natural	M2	UNI	435	313 333	235.000	360.333	313 300	136.285.500	460.000	200.100.000
14	Mano de Obra de fabricacion, montaje de estructura metalica de techo de camineros con Tubo 100x100x2mm, correas con perfil C y Techado con chapa ondulada de 0 28mm color natural. Terminación con fondo anticorrosivo negro	M2	UNI	435	193.333	145 000	222 333	193 300	84.085.500	72.000	31.320.000
15	Provision de materiales para pintura de estructuras metalicas con esmalte sintetico automotivo negro fosco	M2	UNI	435	58.667	44.000	67.467	58 600	25.491.000	70.000	30.450.000
16	Mano de obra de Pintura de estructuras metalicas	M2	UNI	435	26.667	20.000	30.667	26.600	11.571.000	12.000	5.220.000
17	Provision de Canaleta embutida con bajada de desague pluvial	ml	UNI	175	98.333	73.750	113 083	98.300	17.202.500	120.000	21.000.000
18	Mano de Obra de colocación de canaleta embutida con bajada de desague pluvial	ml	UNI	175	38.667	29 000	44 467	38.600	6.755.000	45.000	7.875.000
19	Provision de materiales para registro de desgue pluvial 0,50x0.50 con tapa de reylla metalica de 0,30x0.30	UNI	UNI	50	270.000	202.500	310.500	270.000	13.500.000	350.000	17.500.000
20	Mano de Obra de preparación de registro de desgue pluvial 0 50x0 50 con tapa de reylla metalica de 0,30x0,30	UNI	UNI	50	81 000	60.750	93 150	81.000	4.050.000	150.000	7.500.000
21	Provision de material para Ramal de desague pluvial con caño de 100 mm pvc con 1% mnimo de pendiente	ml	UNI	280	58.000	43.500	66 700	58.000	16.240.000	92.000	25.760.000
22	Mano de Obra para preparación y colocación de ramal de desague pluvial con caño de 100 mm pvc con 1% mnimo de pendiente	ml	UNI	280	26.000	19.500	29.900	26.000	7.280.000	32 000	8.960.000
23	Provisión de materiales para la entalacion de Cenefa de estructura metalica h 1.50 con placa acm negro, con letras corporeas de pvc en color blanco de 4mm	ml	UNI	27	476.667	357 500	548.167	476.600	12.868.200	460.000	12.420.000
24	Mano de Obra de colocación de cenefa de estructura metalica h 1,50 con placa acm y colocación de letras corporeas de pvc	ml	UNI	27	126.667	95.000	145 667	126 600	3.418.200	75.000	2.025.000
	TOTAL DE LAS OFERTAS								811.569.900		871,335.000

Lic. Fátima Cañete Vargas
Encargada de Suministros
Facultad de Filosofía - UNE

Abog. Cristino Ortiz Aranda
Asesor Jurídico
Facultad de Filosofía - UNE

Dra. Ada Luz Olmedo V.
Direc. de Adm. y Finanzas
Facultad de Filosofía - UNE

Llamado "MANTENIMIENTO, REPARACION Y REMODELACION DE LOS CAMINEROS DE LA INSTITUCION"
Modalidad Concurso de Ofertas — ID Nº : 426728
Cuadro Adjudicado — Año 2023

					MORA CONSTRUCCIONES DE GUSTAVO RAMON MORA FARIÑA	
Item	Descripción del Artículo	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Unitario Final (Gs.)	Precio Total Final (Gs.)
1	Demolición y remoción de vereda de hormigón con malla soldada existente y carga de escombros con disposición de residuos en contenedor	M2	UNI	1 365	20 000	27 300.000
2	Mano de obra de demolición y remoción de vereda de hormigón con malla soldada existente y carga de escombros con disposición de residuos en contenedor	M2	UNI	1 365	19 700	54 190.500
3	Preparación y desbroce de caja a - 2 50 h 0 15	M3	UNI	615	31 500	19 372.500
4	Mano de obra de preparación y desbroce de caja a - 1 10 h 0 15	M3	UNI	615	29 000	17 835.000
5	Provisión de materiales para la preparación de colchón de triturada 0/4 h 0 10 m, provisión de pavimentación de adoquín tipo pavers DORMIDO de H° tipo loseta 20x10x4 cm COLOR NATURAL en el centro y color CERAMICO en el borde, compactación de adoquinado con placa vibratoria, relleno y esparcimiento de arena tamizada sobre pavimento de adoquín para terminación (contemplando ex, ciras y cargas de puntos específicos existentes)	M2	UNI	1 365	118 300	161 479.500
6	Mano de Obra de preparación de colchón de triturada y colocación de pavimentación de adoquín tipo pavers	M2	UNI	1 365	34 600	47.229.000
7	Provisión de Cordón prefabricado de H° 0 80x0 20x0 10 con relleno	ml	UNI	1 275	55.000	70.125.000
8	Mano de Obra de colocación de cordón prefabricado de H° 0 80x0 20x0 10 con relleno	ml	UNI	1 275	23 500	29.962.500
9	Provisión de materiales para relleno para soporte de cordones	M3	UNI	50	243 300	12.165.000
10	Mano de Obra de relleno para soporte de cordones	M3	UNI	50	32 500	1.625.000
11	Provision de materiales para la preparación, excavación y carga de base de H° A° con medidas de 0 30x0 80x0 50 de profundidad (Medidas de altura con variación de acuerdo al nivel de terreno)	M3	UNI	15	1.304.300	19.564.500
12	Mano de Obra de preparación, excavación y carga de base de H° A° con medidas de 0 30x0 80x0 50 de profundidad (Medidas de altura con variación de acuerdo al nivel de terreno)	M3	UNI	15	798.300	11.974.500
13	Provisión de materiales para la fabricación y montaje de estructura metálica de techo de camineros con Tubo 100x100x2mm, correas con perfil C Techado con chapa ondulada de 0,28mm color natural	M2	UNI	435	313.300	136.285.500
14	Mano de Obra de fabricación, montaje de estructura metálica de techo de camineros con Tubo 100x100x2mm, correas con perfil C y Techado con chapa ondulada de 0,28mm color natural. Terminación con fondo en antioxido negro	M2	UNI	435	193.300	84.085.500
15	Provision de materiales para pintura de estructuras metálicas con esmalte sintetico automotivo negro fosco	M2	UNI	435	58.600	25.491.000
16	Mano de obra de Pintura de estructuras metálicas	M2	UNI	435	26.600	11.571.000
17	Provisión de canaleta embutida con bajada de desague pluvial	ml	UNI	175	98.300	17.202.500
18	Mano de Obra de colocación de canaleta embutida con bajada de desague pluvial	ml	UNI	175	38.600	6.755.000
19	Provisión de materiales para registro de desgue pluvial 0,50x0,50 con tapa de rejilla metálica de 0,30x0,30	UNI	UNI	50	270.000	13.500.000
20	Mano de Obra de preparación de registro de desgue pluvial 0,50x0,50 con tapa de rejilla metálica de 0,30x0,30	UNI	UNI	50	81.000	4.050.000
21	Provisión de material para Ramal de desague pluvial con caño de 100 mm pvc con 1% mínimo de pendiente	ml	UNI	280	58.000	16.240.000
22	Mano de Obra para preparación y colocación de ramal de desague pluvial con caño de 100 mm pvc con 1% mínimo de pendiente	ml	UNI	280	26.000	7.280.000
23	Provisión de materiales para la instalación de Cenefa de estructura metálica h 1,50 con placa acm negro, con letras corporeas de pvc en color blanco de 4mm	ml	UNI	27	476.600	12.868.200
24	Mano de Obra de colocación de cenefa de estructura metalica h 1,50 con placa acm y colocación de letras corporeas de pvc	ml	UNI	27	126 600	3.418.200
	TOTAL DE LAS OFERTAS					811.569.900

Abog. Cristino Ortiz Aranda
Asesor Jurídico
Facultad de Filosofía - UNE

Dra. Ada Luz Olmedo V.
Direc. de Adm. y Finanzas
Facultad de Filosofía - UNE