Municipalidad de Capitán Miranda – Paraguay
Telef. N° 071-211-215 – e.mail -
municipalidadcmiranda@gmail.com

MODALIDAD: LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS LCO N°07/2022
ID N° 418.057

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN LA INTERSECCIÓN DE LA CALLE C CON LA RUTA PY06"

		EMPRESA N°1- RENOVATIO PARAGUAY S.R.L				EMPRESA N°2- JULIO GAMON				EMPRESA N°3- GUSTAVO CARDOZO				EMPRESA N°4-FABIO LOPEZ			
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Unidad	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Unidad	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Unidad	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)
1	**Replanteo y marcación**		1		**1.600.800**		1		**1.722.400**		1		**1.497.600**		1		**1.552.800**
1.1	Relevamiento topografico, marcación y replanteo	m2	800	2.001	1.600.800	m2	800	2.153	1.722.400	m2	800	1.872	1.497.600	m2	800	1.941	1.552.800
2	**Manteniminetо de camino terraplenado**		1		**46.170.000**		1		**49.500.000**		1		**43.200.000**		1		**44.820.000**
2.1	Terraplenado y nivelación de calle, capacidad de camiones 10m3	unidad	300	153.900	46.170.000	unidad	300	165.000	49.500.000	unidad	300	144.000	43.200.000	unidad	300	149.400	44.820.000
3	**Servicio de mateniminetо de tierras**		1		**6.002.100**		1		**5.686.200**		1		**5.616.000**		1		**5.826.600**
3.1	Movimiento de suelo y apertura de caja	m2	2.340	2.565	6.002.100	m2	2.340	2.430	5.686.200	m2	2.340	2.400	5.616.000	m2	2.340	2.490	5.826.600
4	**Construcción de empedrado**		1		**76.608.000**		1		**77.280.000**		1		**85.120.000**		1		**74.368.000**
4.1	Construcción de pavimento tipo empedrado de piedra esp 0,20m. Incluye provisión de tierra para colchon de empedrado.	m2	2.240	34.200	76.608.000	m2	2.240	34.500	77.280.000	m2	2.240	38.000	85.120.000	m2	2.240	33.200	74.368.000
5	**Construcción de cordon**		1		**28.386.000**		1		**31.872.000**		1		**26.560.000**		1		**27.556.000**
5.1	Cordon escondido de borde de empedrado de 15x30cm Dos 1:2:4	ml	664	42.750	28.386.000	ml	664	48.000	31.872.000	ml	664	40.000	26.560.000	ml	664	41.500	27.556.000
6	**Servicio de excavación estructural**		1		**107.730**		1		**126.000**		1		**105.000**		1		**104.580**
6.1	Excavación para construcción de cabecera.	m3	3	35.910	107.730	m3	3	42.000	126.000	m3	3	35.000	105.000	m3	3	34.860	104.580
7	**Colocación de hormigon armado**		1		**5.643.000**		1		**6.072.000**		1		**5.280.000**		1		**5.478.000**
7.1	Zapata de H°A° de cabecera de 1y2 con doble armadura de varillas de 10mm c/20cm Dos 1:3:3	m3	3	1.881.000	5.643.000	m3	3	2.024.000	6.072.000	m3	3	1.760.000	5.280.000	m3	3	1.826.000	5.478.000

8	**Colocacion de hormigon armado**		1		**7.524.000**		1		**8.096.000**		1		**7.040.000**		1		**7.304.000**
8.1	Muro de cabecera de H°A° Esp 0,20m doble armaduras con varillas de 10mm c/20cm Dos 1:3:3	m3	4	1.881.000	7.524.000	m3	4	2.024.000	8.096.000	m3	4	1.760.000	7.040.000	m3	4	1.826.000	7.304.000
9	**Revoques**		1		**157.320**		1		**184.000**		1		**147.200**		1		**152.720**
9.1	Revoque de guarda de circulación vehicular	m2	4,6	34.200	157.320	m2	4,6	40.000	184.000	m2	4,6	32.000	147.200	m2	4,6	33.200	152.720
10	**Servicio de pintura**		1		**102.258**		1		**119.600**		1		**119.600**		1		**99.268**
10.1	Pintura sintetica de guarda de circulación vehicular	m2	4,6	22.230	102.258	m2	4,6	26.000	119.600	m2	4,6	26.000	119.600	m2	4,6	21.580	99.268
11	**Construcción de losa**		1		**820.800**		1		**960.000**		1		**960.000**		1		**796.800**
11.1	Losa de hormigon ciclopeo de 2,20m de espesor Dos 1:3:5	m3	0,8	1.026.000	820.800	m3	0,8	1.200.000	960.000	m3	0,8	1.200.000	960.000	m3	0,8	996.000	796.800
12	**Servicio de tubos de desague y bajantes**		1		**5.601.960**		1		**6.552.000**		1		**6.552.000**		1		**5.438.160**
12.1	Colocación de tubos para canalización de 1,20m sin campana y armadura simple. Armadura longitudinal de 4 varillas de 6mm y armadura transversal con 5 varillas de 6mm y vibrado Esp 10cm, diametro interior de 1,20m y diametro exterior 1,40m	Unidad	9	622.440	5.601.960	Unidad	9	728.000	6.552.000	Unidad	9	728.000	6.552.000	Unidad	9	604.240	5.438.160
13	**Servicio de retiro de escombro**		1		**1.001.520**		1		**1.076.400**		1		**1.170.000**		1		**971.100**
13.1	Limpieza final	m2	2.340	428	1.001.520	m2	2.340	460	1.076.400	m2	2.340	500	1.170.000	m2	2.340	415	971.100
14	**Replanteo y marcación**		1		**1.600.560**		1		**1.516.320**		1		**1.872.000**		1		**1.553.760**
14.1	Relevamiento topografico, marcación y replanteo	m2	2.340	684	1.600.500	m2	2.340	648	1.516.320	m2	2.340	800	1.872.000	m2	2.340	664	1.553.760
15	**Servicio de movimiento de tierras**		1		**6.002.100**		1		**5.686.200**		1		**702.000**		1		**5.826.600**
15.1	Movimiento de suelo y apertura de caja	m2	2.340	2.565	6.002.100	m2	2.340	2.430	5.686.200	m2	2.340	3.000	702.000	m2	2.340	2.490	5.826.600
16	**Construcción de empedrado**		1		**76.608.000**		1		**77.280.000**		1		**80.640.000**		1		**74.368.000**
16.1	Construcción de pavimento tipo empedrado de piedra esp 0,20m. Incluye provisión de tierra para colchon de empedrado.	m2	2.240	34.200	76.608.000	m2	2.240	34.500	77.280.000	m2	2.240	36.000	80.640.000	m2	2.240	33.200	74.368.000
17	**Construcción de cordon**		1		**28.386.000**		1		**31.872.000**		1		**29.880.000**		1		**27.556.000**

17.1	Cordon escondido de borde de empedrado de 15x30cm Dos 1:2:4	ml	664	42.750	28.386.000	ml	664	48.000	31.872.000	ml	664	45.000	29.880.000	ml	664	41.500	27.556.000
18	**Colocación de Hprmigon Armado**		**1**		**3.933.000**		**1**		**3.800.000**		**1**		**4.000.000**		**1**		**3.818.000**
18.1	Baden H°A° de 1,50m de ancho Esp 0,10m con malla metálica simple de varillas de 10mm cada 15cm Dos 1:2:4	m3	2	1.966.500	3.933.000	m3	2	1.900.000	3.800.000	m3	2	2.000.000	4.000.000	m3	2	1.909.000	3.818.000
19	**Colocación de hormigon armado**		**1**		**1.966.500**		**1**		**2.116.000**		**1**		**2.000.000**		**1**		**1.909.000**
19.1	Ampliación de cabecera 1 con muro de H°A° de 30cm de ancho. Armadura doble de varilla de 8mm c/20cm Dos 1:2:4	m3	1	1.966.500	1.966.500	m3	1	2.116.000	2.116.000	m3	1	2.000.000	2.000.000	m3	1	1.909.000	1.909.000
20	**Colocación de hormigon armado**		**1**		**3.343.050**		**1**		**3.597.200**		**1**		**3.570.000**		**1**		**3.245.300**
20.1	Ampliación de cabecera 2 con muro de H°A° de 30cm de ancho. Armadura doble de varilla de 8mm c/20cm	m3	1,7	1.966.500	3.343.050	m3	1,7	2.116.000	3.597.200	m3	1,7	2.100.000	3.570.000	m3	1,7	1.909.000	3.245.300
21	**Construcción de muro de contención**		**1**		**769.500**		**1**		**900.000**		**1**		**900.000**		**1**		**747.000**
21.1	Construcción de cabecera 3 con muro de PBC de 40cm de ancho	m3	2	384.750	769.500	m3	2	450.000	900.000	m3	2	450.000	900.000	m3	2	373.500	747.000
22	**Retiro de escombro**		**1**		**1.001.520**		**1**		**947.700**		**1**		**1.170.000**		**1**		**971.100**
22.1	Limpieza final	m2	2.340	428	1.001.520	m2	2.340	405	947.700	m2	2.340	500	1.170.000	m2	2.340	415	971.100
	TOTAL GENERAL				**303.335.718**				**316.962.020**				**314.019.400**				**294.462.788**

MUNICIPALIDAD DE CAPITAN MIRANDA U.O.C.

Firma del Responsable de la U.O.C.
Denise Casco