GOBERNACIÓN DEL DÉCIMO TERCER DEPARTAMENTO DE AMAMBAY

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

14 de Mayo N° 255 - Teléfax (0336) 270 707 - Pedro Juan Caballero

Institucion: **GOBERNACIÓN DEL DÉCIMO TERCER DEPARTAMENTO DE AMAMBAY**
Llamado: **REMODELACION DE FACHADA DEL PREDIO INSITIUCIONAL - AD REFERENDUM**
Licitacion: **LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N° 17/2014**

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Item	APESTEGUI ARQUITECTURA					
	Descripcion	PROCEDENCIA	MARCA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	*REMODELACION DE FACHADA DEL PREDIO INSTITUCIONAL - AD REFERENDUM*	Nacional	APESTEGUI ARQUITETURA	1	398.448.887	398.448.887
						398.448.887

PLANILLA DE COMPUTO METRICO - DESGLOSE

Nº	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	**Trabajos preliminares**				
1,1	Cerco Perimetral	ml	56,5	40.300	2.276.950
1,2	Obrador	unid	1	6.800.000	6.800.000
1,3	Baño para personales	unid	1	1.250.000	1.250.000
2	**Demoliciones y destronque de arboles**				
2,1	Aberturas	m2	8	30.000	240.000
2,2	Piedras Decorativas	m2	50,5	12.000	606.000
2,3	Mamposteria	m3	91,75	6.500	596.375
2,4	Revoques	m3	331	4.500	1.489.500
2,5	Instalacion Electrica	gl	1	480.000	480.000
2,6	Instalacion Hidraulica	gl	1	390.000	390.000
2,7	Vereda Acceso	m2	204	5.500	1.122.000
2,8	Mastil	unid	3	35.000	105.000
2,9	Desmonte de arboles	unid	8	150.000	1.200.000
3	**Fachada Principal**				
3,1	Replaneo y Marcacion	m2	324	3.500	1.134.000
3,2	Excavaciones para fuente de agua	m3	50,4	39.000	1.965.600
3,3	Estructura de Hormigon (Fuente)	m3	15	1.420.000	21.300.000
3,4	Aislacion en Estructura	m2	68	29.988	2.039.184
3,5	Mamposteria (Pared de 0,25 cm)	m2	86	98.300	8.453.800
3,6	Revoque	m2	331	24.500	8.109.500
3,7	Azulejos	m2	124,8	125.000	15.600.000
3,8	Instalacion Hidraulica para Jardineria	gl	1	1.500.000	1.500.000
3,9	Instalacion Hidraulica de fuente	gl	1	53.500.000	53.500.000
3,10	Aberturas: De vidrios templados de 10 mm	m2	53,04	580.000	30.763.200
3,11	Marquesina	m2	63	297.500	18.742.500
3,13	Marquesina con lámparas tipo led	gl	1	20.468.000	20.468.000
3,14	Fuente	gl	1	33.600.000	33.600.000
3,15	Pintura	gl	1		
3,16	Mamposterias	m1	331	29.800	9.863.800
3,17	Estructuras	gl	1	6.580.000	6.580.000
3,18	Vereda	m2l	204	55.000	11.220.000

GOBERNACION XIII DEPARTAMENTO AMAMBAY
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
PARAGUAY

3,19	Granitos	ml	81	189.000	15.309.000
3,20	Área Verde	gl	1	8.900.000	8.900.000
4	**COLUMNAS Y MOLDURAS**				
4,1	Columnas de 0,50 cm de Ø y6,19m de altura de H° A°	unid	4	2.499.000	9.996.000
4,2	Columnas de Ø 0,30 cm x 4,00 m + tubo galvanizado de Ø 0,75 cm en H° A°	unid	10	1.250.000	12.500.000
4,3	Estructura melalica tipo piramide de 1,00 x 0,15 x 6,50 revestido en placa cementicia + tubo galvanizado de ø 0,75 cm	unid	2	5.875.000	11.750.000
5	**Fachada Central**				
5,1	Base mayor	Ud	4	550.000	2.200.000
5,2	Capitel mayor	Ud	4	550.000	2.200.000
5,3	Columna mayor	Ud	4	1.500.000	6.000.000
5,4	Ornisamento, frontis	ml	30	170.000	5.100.000
6	**Terminacion Frontal (moldura)**				
6,1	Base menor	Ud	8	400.000	3.200.000
6,2	Capitel menor	Ud	8	400.000	3.200.000
6,3	Columna menor	Ud	8	1.000.000	8.000.000
6,4	Ornisamento, frontis	ml	30	190.000	5.700.000
6,5	Molduras de aberturas	ml	120	190.000	22.800.000
6,7	Moldurado del balcón	ml	24	190.000	4.560.000
6,8	Dirección y fiscalización de obras 5% valor de la oferta			12.338.478	12.338.478
7	**Limpieza Final**	gl	1	3.300.000	3.300.000
					398.448.887

GOBERNACIÓN XIII DEPARTAMENTO AMAMBAY
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
PARAGUAY