MUNICIPALIDAD DE OBLIGADO

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES (UOC)

e-mail: uoc.obligado@gmail.com

Avda. Fulgencio Yegros - Obligado Itapúa-Paraguay TEL. (0717)20026

ANEXO B-02-08 (Decreto 3866/2010)

CUADRO COMPRATIVO DE OFERTAS

CONSTRUCCION DE HORMIGON ARMADO PARA GRADERIAS EN EL POLIDEPORTIVO DEL BARRIO SANTA RITA ID 436635

MUNICIPALIDAD DE OBLIGADO

OFERENTES PRESENTADOS				GUSTAVO CARDOZO	
Nº	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Letrero de Obra de 2x1,50m de chapa negra Nº24, impreso en lona o adhesivo, con datos de la obra, contratista, monto, nº de contrato	un	1,00	1.818.300	1.818.300
2	Preparacion y Limpieza del terreno	m2	205,00	6.800	1.394.000
3	Replanteo y marcacion	m2	205,00	6.167	1.264.235
4	Demolicion de piso, contrapiso, incluye retiro de escombros	m2	58,45	22.500	1.315.125
5	Excavacion para fundar- Zapatas y vigas de fundacion	m3	68,90	84.000	5.787.600
6	Relleno y compactacion de tierra	m3	39,69	108.000	4.286.520
7	Zapatas de hormigon armado	m3	25,00	1.978.000	49.450.000
8	Vigas de fundacion de hormigon armado + Anclaje o amarrado al existente con producto quimico	m3	4,00	2.583.400	10.333.600
9	Pilares de hormigon armado	m3	3,30	3.630.000	11.979.000
10	Vigas superiores de hormigon armado	m3	12,50	2.586.000	32.325.000
11	Graderias superiores, escaleras y losa de hormigon armado	m3	21,65	2.908.000	62.958.200
12	Contrapiso de cascotes, 10cm	m2	56,63	70.000	3.964.100
13	Alisada de cemento, Carpeta hidrofuga	m2	56,63	47.000	2.661.610
14	Barandas metálicas de hierro de 2 1/2" en graderías	ml	48,00	320.900	15.403.200
15	Limpieza final y retiro de escombros	m2	205,00	4.700	963.500
				TOTAL:	**205.903.990**

MUNICIPALIDAD DE OBLIGADO UOC

Liliana D. Melgarejo F.
UOC
Municipalidad de Obligado