CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS ANEXO "A"

PROYECTO: UN BLOQUE DE DOS AULAS TIPO 5,80 X 6,80 EN ESCUELA BÁSICA N° 3323 SAN JOSÉ

		CONSTRUCCIONES RODRÍGUEZ				OJEDA CONSTRUCCIONES				CONSTRUCCIONES PAÑIAGUA			
N°	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	PREPARACIÓN DE LA OBRA												
	Limpieza de Terreno y preparacion del suelo	M2	125	5.000	625.000	M2	125	6.000	750.000	M2	125	6.000	750.000
	Replanteo	M2	125	5.000	625.000	M2	125	4.000	500.000	M2	125	4.000	500.000
2	Excavación y Carga de Cimiento de P.B.C.	M3	23	245.000	5.733.000	M3	23	215.000	5.031.000	M3	23	215.000	5.031.000
3	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO												
	Vigas y dados de H°A°	M3	2	1.400.000	2.100.000	M3	2	1.400.000	2.100.000	M3	2	1.400.000	2.100.000
	Estructura de Hormigon Armado: Encadenado de base 0,20 x 0,20 Varillas de 8 mm	M3	4	1.400.000	5.208.000	M3	4	1.500.000	5.580.000	M3	4	1.500.000	5.580.000
4	MUROS DE NIVELACIÓN												
	Mampostería de Nivelación de 0,45m	M2	6	185.000	1.017.500	M2	6	200.000	1.100.000	M2	6	200.000	1.100.000
	Mampostería de Nivelación de 0,30 m	M2	13	125.000	1.637.500	M2	13	110.000	1.441.000	M2	13	110.000	1.441.000
	Mampostería de Nivelación de 0,60 m	M2	1	225.000	202.500	M2	1	210.000	189.000	M2	1	210.000	189.000
5	**Relleno y apisonado de Interiores**	M3	46	65.000	2.990.000	M3	46	70.000	3.220.000	M3	46	70.000	3.220.000
6	AISLACIÓN HORIZONTAL												
	Aislación asfáltica de paredes	M2	11	25.000	275.000	M2	11	30.000	330.000	M2	11	30.000	330.000
7	MUROS DE ELEVACIÓN												
	Mampostería de Elevación 0,30m para revocar	M2	7	125.000	818.750	M2	7	110.000	720.500	M2	7	110.000	720.500
	Mampostería de Elevación 0,15m para revocar	M2	7	85.000	569.500	M2	7	70.000	469.000	M2	7	70.000	469.000
	Mampostería de Elevación 0,30m visto ambas caras de ladrillos comunes	M2	52	125.000	6.437.500	M2	52	115.000	5.922.500	M2	52	115.000	5.922.500
	Mampostería de Elevación 0,30m visto una cara de ladrillos comunes	M2	14	125.000	1.687.500	M2	14	110.000	1.485.000	M2	14	110.000	1.485.000
	Mampostería de Elevación 0,15m visto una cara de ladrillos comunes	M2	69	90.000	6.174.000	M2	69	70.000	4.802.000	M2	69	70.000	4.802.000
	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ML	24	45.000	1.080.000	ML	24	26.000	624.000	ML	24	26.000	624.000
8	PILARES												
	De 0,45x0,45 Visto para corredor	ML	11	215.000	2.365.000	ML	11	120.000	1.320.000	ML	11	120.000	1.320.000
9	TECHOS												
	Techo de Tejas españolas, y tejuelones prensados a maquina	M2	169	205.000	34.542.500	M2	169	260.000	43.810.000	M2	169	220.000	37.070.000
	Viga de madera y planchuela en galeria	global	1	4.500.000	4.500.000	global	1	7.200.000	7.200.000	global	1	7.200.000	7.200.000
10	REVOQUES												
	Revoque de paredes interiores y exteriores a una capa	M2	128	28.000	3.586.800	M2	128	27.000	3.458.700	M2	128	27.000	3.458.700
	De Viga cumbrera de H°A°	M2	18	30.000	543.000	M2	18	27.000	488.700	M2	18	27.000	488.700
11	CONTRAPISOS												
	Contrapiso de Hormigon de Cascotes	M2	115	25.000	2.875.000	M2	115	25.000	2.875.000	M2	115	25.000	2.875.000
	PISOS												

12	Piso baldosas calcáreas	M2	115	60.000	6.900.000	M2	115	60.000	6.900.000	M2	115	60.000	6.900.000
	Piso perimetral de cascotes con alisado de cemento 1m alrededor de la edificacion exterior	M2	50	55.000	2.750.000	M2	50			M2	50		
13	Zócalo calcáreo	ML	67	16.500	1.105.500	ML	67	16.000	1.072.000	ML	67	16.000	1.072.000
14	ABERTURAS DE MADERA												
	Puerta Tablero de cedro 1,20x2,10.	UN	2	1.200.000	2.400.000	UN	2	1.200.000	2.400.000	UN	2	1.200.000	2.400.000
15	ABERTURAS METÁLICAS												
	Ventanas tipo balancines	M2	14	265.000	3.625.200	M2	14	240.000	3.283.200	M2	14	240.000	3.283.200
16	ALFEIZAR DE VENTANA												
	Alfeizar de ventana de revoque 1:3 (cemento -arena)	ML	10	30.000	300.000	ML	10	25.000	250.000	ML	10	25.000	250.000
17	PINTURAS												
	De paredes a la cal	M2	128	10.500	1.345.050	M2	128	9.000	1.152.900	M2	128	9.000	1.152.900
	De pilares visto con antimoho incoloro	M2	20	13.500	270.000	M2	20	14.000	280.000	M2	20	14.000	280.000
	De viga cumbrera a la cal	M2	18	10.500	190.050	M2	18	9.000	162.900	M2	18	9.000	162.900
	De aberturas metálicas con pintura sintetica	M2	24	14.000	331.520	M2	24	18.000	426.240	M2	24	18.000	426.240
	De ladrillos vistos con antimoho incoloro	M2	175	13.500	2.357.100	M2	175	14.000	2.444.400	M2	175	14.000	2.444.400
	De maderamen y tejuelones con barniz	M2	169	12.000	2.022.000	M2	169	16.000	2.696.000	M2	169	16.000	2.696.000
	De aberturas de madera con barniz	M2	11	12.000	132.000	M2	11	13.000	143.000	M2	11	13.000	143.000
18	Vidrios dobles	M2	14	95.000	1.299.600	M2	14	75.000	1.026.000	M2	14	75.000	1.026.000
19	DESAGUE PLUVIAL												
	Canaletas y caño de bajada N°26- desarrollo 33 cm	ML	44	53.000	2.392.500	ML	44	45.000	1.957.500	ML	44	45.000	1.957.500
20	INSTALACIÓN ELÉCTRICA												
	Extensión de Linea e Instalación Eléctrica	GL	1	1.600.000	1.600.000	GL	1	1.500.000	1.500.000	GL	1	1.500.000	1.500.000
	Artefactos Eléctricos	GL	1	2.500.000	2.500.000	GL	1	2.500.000	2.500.000	GL	1	2.500.000	2.500.000
16	Pizarrones adosados a la pared con aislante, enduido y pintura especial 1,20x4 m con contramarco de borde y posatiza empotrado lineal	UN	2	650.000	1.300.000	UN	2	650.000	1.300.000	UN	2	650.000	1.300.000
17	LIMPIEZA FINAL	M2	125	5.000	625.000	M2	125	4.000	500.000	M2	125	4.000	500.000
	TOTAL GENERAL				119.038.570				123.410.540				116.670.540