Municipalidad de Paraguarí
Trabajando por una ciudad diferente
Asunción esq. 19 de Enero
Paraguarí- Paraguay

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CONSTRUCCIÓN DE CANALIZACIÓN EN EL BARRIO SAN FRANCISCO 2 con ID: 337041

OFERENTES				EFICSA S.A.		JOB CONSTRUCCIONES		FAPA GROUP CONSTRUCCIONES Y EQUIPAMIENTOS	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	TRABAJOS PRELIMINARES	Unidad Medida Global	1						
1.1	Nivelación topográfica, replanteo y marcación de obra	Metro lineal	225	7.000	1.575.000	6.500	1.462.500	6.500	1.462.500
2	MOVIMIENTO DE SUELO	Unidad Medida Global	1						
2.1	Excavación manual en suelo duro (vol=0,45 m3/ml)	Metro lineal	225	15.000	3.375.000	14.500	3.262.500	13.000	2.925.000
2.2	Demolición de estructuras existentes	Metro lineal	22	28.000	616.000	27.500	605.000	27.500	605.000
2.3	Relleno y compactación de suelo	Metros cúbicos	153,6	35.000	5.376.000	33.400	5.130.240	35.000	5.376.000
2.4	Retiro de basuras y material excedente	Metros cúbicos	83,8	13.500	1.131.300	12.000	1.005.600	15.000	1.257.000
3	CUNETA DE HORMIGÓN SIMPLE	Unidad Medida Global	1						
3.1	Contrapiso de material seleccionado y compactado	Metro lineal	225	25.000	5.625.000	23.000	5.175.000	22.000	4.950.000
3.2	Cuneta de hormigón simple de espesor =10cm fck=18Mpa, con junta de isopor (e=8mm cada 3.00m)	Metro lineal	225	187.000	42.075.000	187.600	42.210.000	185.000	41.625.000
4	EMPASTADO	Metros cuadrados	345	15.000	5.175.000	13.500	4.657.500	13.500	4.657.500
5	ACCESO VEHICULAR Y PEATONAL A PROPIEDADES PARTICULARES	Unidad Medida Global	1						
5.1	Muro de piedra bruta colocada visto 1 cara con mortero 1:3 (cemento: arena lavada) con bocas de laterales para entrada de agua	Metros cúbicos	9,38	380.000	3.564.400	390.000	3.658.200	375.000	3.517.500

Lic. Cinthia Velázquez
Encargada de U.O.C.

5.2	Losa de Hº Aº fck 21 Mpa	Metros cúbicos	11,74	1.700.000	19.958.000	1.675.000	19.664.500	1.650.000	19.371.000
5.3	Servicios Generales (señalización de obra, instalación de baños portátiles, equipos de protección para el personal)	Unidad Medida Glob	1	1.500.000	1.500.000	2.000.000	2.000.000	1.200.000	1.200.000
6	LIMPIEZA FINAL DE OBRA	Metros cuadrados	675	2.000	1.350.000	1.750	1.181.250	1.500	1.012.500
				Precio Total	**91.320.700**		**90.012.290**		**87.959.000**

MUNICIPALIDAD DE PARAGUARÍ
Unidad Operativa de Contrataciones UOC

Lic. Cinthia Velázquez
Encargada de la UOC