ANEXO B-02-08

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto Nº_____

**CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS**

**CONTRATACIÓN DIRECTA Nº13/2023 PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE ENRIPIADO SOBRE CALLE 4 ENTRE CALLE J Y L, CONSTRUCCIÓN DE CABECERAS SOBRE ENTUBADOS SOBRE CALLE K ENTRE CALLE 4 Y 3 Y SOBRE CALLE 4 ENTRE CALLE J Y K.**

**ID 436685**

| Ítem | Descripción | Julio Cesar Gamón Benitez Ruc: 807.052-0 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Marca | Procedencia | Cantidad | Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) | Precio Total (Precio unitario por cantidad) |
| 1 | Cartel de Obra | N/A | Paraguay | 1 | 870.000 | 870.000 |
| 2 | Marcación y Replanteo. (8 mts de ancho) | N/A | Paraguay | 2.015 | 990 | 1.994.850 |
| 3 | Movimiento de suelo, desmonte, rellenos y perforación. (8 mts de ancho) | N/A | Paraguay | 2.015 | 29.000 | 58.435.000 |
| 4 | Provision, esparcido y Relleno con ripio, espesor 15 cm. terminado y compactación mecánica con rodillo liso con vibrador. (incluye el costo y traslado del ripio) (8 mts de ancho) | N/A | Paraguay | 2.015 | 7.600 | 15.314.000 |
| 5 | Marcación y Replanteo. (8 mts de ancho) | N/A | Paraguay | 2.015 | 990 | 1.994.850 |
| 6 | Movimiento de suelo, desmonte, rellenos y perforación. (8 mts de ancho) | N/A | Paraguay | 2.015 | 29.000 | 58.435.000 |
| 7 | Provision, esparcido y Relleno con ripio, espesor 15 cm. terminado y compactación mecánica con rodillo liso con vibrador. (incluye el costo y traslado del ripio) (8 mts de ancho) | N/A | Paraguay | 2.015 | 7.600 | 15.314.000 |
| 8 | Excavación para pilotines, diametro 40cm, altura promedio 1,00 mts. | N/A | Paraguay | 21 | 79.000 | 1.659.000 |
| 9 | Estructura de Hormigon Armado - Hormigonado de pilotines, diametro 40cm. | N/A | Paraguay | 2,64 | 2.150.000 | 5.676.000 |
| 10 | Estructura de Hormigon Armado - Hormigonado de columnas, sección 20x30 cm, altura promedio 2,30 mts. | N/A | Paraguay | 1,932 | 2.150.000 | 4.153.800 |
| 11 | Estructura de Hormigon Armado - Encadenado inferior, sección 20x30 cm. | N/A | Paraguay | 1,8 | 2.150.000 | 3.870.000 |
| 12 | Estructura de Hormigon Armado - Viga superior, sección 20x30 cm. | N/A | Paraguay | 1,8 | 2.150.000 | 3.870.000 |
| 13 | Muro de contención con PBC, ancho 30cm. | N/A | Paraguay | 19,7 | 520.000 | 10.244.000 |
| 14 | Colocación y macizado de tubos de hormigón de 0,60 m. | N/A | Paraguay | 5 | 342.000 | 1.710.000 |
| 15 | Colocación y macizado de tubos de hormigón de 0,80 m. | N/A | Paraguay | 2 | 511.500 | 1.023.000 |
| | | | | | TOTAL | 184.563.500 |

Lic. Guillermo Gonzalez
Encargado del Dpto UOC

Firmado digitalmente por GUILLERMO ANDRES GONZALEZ RUDNIK
Fecha: 2023.11.21 14:34:06 -03'00'

**Lic. Guillermo Gonzalez Rudnik**
**Encargado de UOC**
**Municipalidad de Fram**