MUNICIPALIDAD DE PARAGUARI
"Trabajando por una ciudad diferente"
Calle Asunción c/ 19 enero
Telefax: 0531 432 204
Paraguarí – Paraguay

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ACCESO AL HOSPITAL REGIONAL DE PARAGUARI con ID: 366.403

OFERENTES				LEGION DE SERVICIOS S.A		JOB CONSTRUCCONES		INGENIO VISUAL.	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	TRABAJOS PRELIMINARES	Unidad Medida Global	1						
1.1	Limpieza del lugar y desbroce de la capa vegetal	Metros cuadrados	719,17	1.000	719.170	1.200	863.004	1.150	827.046
1.2	Replanteo y marcación de la obra	Metros cuadrados	719,17	750	539.378	850	611.295	800	575.336
2	MOVIMIENTO DE SUELO	Unidad Medida Global	1						
2.1	Ajuste de nivel, excavación y corte del terraplen	Metros cuadrados	719,17	6.500	4.674.605	7.500	5.393.775	7.000	5.034.190
2.2	Retiro de basuras y material excedente	Metros cúbicos	25,1	16.500	414.150	16.000	401.600	17.000	426.700
2.3	Colchon de arena con espesor promedio igual a 20cm	Metros cúbicos	143,83	47.500	6.831.925	45.000	6.472.350	48.000	6.903.840
3	CORDON DE HORMIGON SIMPLE	Unidad Medida Global	1						
3.1	Excavación manual en suelo duro	Metros cúbicos	10,08	34.500	347.760	33.500	337.680	35.000	352.800
3.2	Provisión y colocación de cordones de hormigon prefabricados de espesor=10cm, altura = 40cm (fck=18MPA)	Metro lineal	252	35.000	8.820.000	37.000	9.324.000	38.000	9.576.000
3.3	Macizada de cordones con mortero 1:3 (cemento:arena lavada)	Metro lineal	252	4.350	1.096.200	4.500	1.134.000	4.500	1.134.000
4	PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO	Unidad Medida Global	1						

MUNICIPALIDAD DE PARAGUARI · Unidad Operativa de Contrataciones U.O.C.

ABG. EDGAR GIMENEZ
Encargado de U.O.C.
Municipalidad de Paraguarí

4.1	Provisión de piedra bruta	Metros cúbicos	137,05	68.500	9.387.925	69.000	9.456.450	69.000	9.456.450
4.2	Colocación de piedra (incluye la maceada de la piedra)	Metros cuadrados	719,17	13.500	9.708.795	14.000	10.068.380	14.000	10.068.380
6	LIMPIEZA FINAL	1					0		0
5.1	Limpieza final y habilitacion al trafico	Metros cuadrados	719,17	1.400	1.006.838	1.200	863.004	1.200	863.004
Precio Total					**43.546.746**		**44.925.538**		**45.217.746**

MUNICIPALIDAD DE PARAGUARI
Unidad Operativa de Contrataciones U.O.C.

Abog. Edgar Gimenez
Encargado de UOC