CUADRO COMPARATIVO							
Ítems del llamado Reparación de Pavimento Tipo Empedrado - Compañía San Vicente con ID: 410425							
				ANIBAL IGNACIO RIVAS		**LORENA BEATRIZ DUARTE GUTIERREZ**	
Ítem	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**
1	**REPARACIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMEPEDRADO**	Unidad Medida Global	1		**4.227.300**		**3.851.540**
1.1	Cartel de Obra	Unidad Medida Global	1	1.417.500	1.417.500	1.291.500	1.291.500
1.2	Desmonte de Empedrado existente (Reparación de empedrado, levantar y volver a colocar y completar piedra y arena)	Metros cuadrados	70	29.025	2.031.750	26.445	1.851.150
1.3	Compactación con plancha compactadora	Metros cuadrados	70	4.995	349.650	4.551	318.570
1.4	Terminación con triturada 6ta.	Metros cuadrados	70	6.120	428.400	5.576	390.320
2	**REPARACIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMEPEDRADO A NUEVO**	**Unidad Medida Global**	**1**		**54.311.250**		**49.500.450**
2.1	Replanteo	Metro lineal	110	6.930	762.300	6.314	694.540
2.2	Preparación de terreno 110 m x 6 m	Metros cuadrados	660	6.480	4.276.800	5.904	3.896.640
2.3	Desmonte de Empedrado Existente (Sacar empedrado existente 110 m x 6 m)	Metros cuadrados	660	14.850	9.801.000	13.530	8.929.800
2.4	Cordón pre fabricado de hormigón	Metro lineal	110	26.775	2.945.250	24.395	2.683.450
2.5	Colchón de arena	Metros cuadrados	660	11.200	7.392.000	10.230	6.751.800
2.6	Empedrado	Metros cuadrados	660	31.050	20.493.000	28.290	18.671.400
2.7	Compactación con plancha compactadora	Metros cuadrados	660	4.995	3.296.700	4.551	3.003.660
2.8	Terminación con triturada 6ta	Metros cuadrados	660	6.120	4.039.200	5.576	3.680.160
2.9	Limpieza final	Unidad Medida Global	1	1.305.000	1.305.000	1.189.000	1.189.000
3	**CONSTRUCCIÓN DE CUNETA CIELO ABIERTO CON PIEDRA BRUTA COLOCADA 110 ML**	Unidad Medida Global	1		**93.130.370**		**84.836.091**
3.1	Replanteo	Metro lineal	110	6.930	762.300	6.314	694.540

MUNICIPALIDAD DE ATYRÁ U.O.C. Unidad Operativa de Contrataciones

3.2	Excavación de 1.80 x 1.20 de profundidad x 110 ml	Metros cúbicos	237,6	30.250	7.187.400	27.527	6.540.415
3.3	Retiro de tierra	Metros cúbicos	237,6	25.600	6.082.560	23.296	5.535.130
3.4	Muro de piedra bruta colocada 0,40 + 0,40 de ancho x 1,20 de profundidad x 110 ml	Metros cúbicos	105,6	647.325	68.357.520	589.785	62.281.296
3.5	Piso de hormigón 0,10 de espesor x 1 m de ancho	Metro lineal	110	90.369	9.940.590	82.336	9.056.960
3.6	Limpieza final	Unidad Medida Global	1	800.000	800.000	727.750	727.750
				Precio Total	**151.668.920**	Precio Total	**138.188.081**

MUNICIPALIDAD DE ATYRÁ
U.O.C.
Unidad Operativa de Contrataciones