MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS
Avda. César Gianotti esq. José Asunción Flores
Dirección electrónica: *uoc@hernandarias.gov.py - Teléf. (0631) 20558*

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES - MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS

LICITACION POR CONTRATACION DIRECTA Nº 22/2020 "Reconstrucción de un puente de Hormigón Armado" con ID Nº 385340

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

ITEM	DESCRIPCION	ARANDA CONSTRUCCIONES de Osvaldo Alcides Aranda Alfonzo					
		Marca	Proced.	U.M.	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	**Reconstruccion de Puente de Hº Aº**						
1.1	REPLANTEO Y NIVELACION	N/A	N/A	Unidad Medida Global	1	1.500.000	1.500.000
1.2	CARTEL DE OBRA	N/A	N/A	Metros cuadrados	3	685.000	2.055.000
1.3	EXCAVACIONES PARA CIMIENTO	N/A	N/A	Metros cúbicos	40	113.500	4.540.000
1.4	RELLENO Y COMPACTACION	**N/A**	**N/A**	Metros cúbicos	40	58.000	2.320.000
1.5	CIMIENTO DE PIEDRA BRUTA COLOCADA 0,8 X 1,00M	N/A	N/A	Metros cúbicos	12	940.000	11.280.000
1.6	MURO DE PIEDRA BRUTA COLOCADA DE 0,45M	N/A	N/A	Metros cúbicos	15,4	940.000	14.476.000
1.7	VIGAS DE Hº. Aº 0,25 X 0,50M	**N/A**	**N/A**	Metros cúbicos	2,6	3.110.000	8.086.000
1.8	LOSA DE HORMIGON ARMADO 0,20M DE ESPESOR	N/A	N/A	Metros cúbicos	2,56	3.110.000	7.961.600
1.9	VIGA DE BORDE 0,25 X 0,30M	**N/A**	**N/A**	Metros cúbicos	0,3	3.100.000	930.000
1.10	LEVANTAMIENTO Y RECOLOCACION DE EMPEDRADO	N/A	N/A	Metros cuadrados	80	65.000	5.200.000
1.11	REPOSICION DE CORDONES	N/A	N/A	Metro lineal	20	31.000	620.000
1.12	LIMPIEZA DE OBRA	N/A	N/A	Unidad Medida Global	1	1.750.000	1.750.000
	TOTAL						**60.718.600**

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS U.O.C.

Abog. Esteban Gomez Armoa
Responsable - UOC