MUNICIPALIDAD DE EDELIRA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES (UOC)
Cuadro Comparativo de Ofertas

Ítems del llamado CONSTRUCCION DE SUPERVISION EDUCATIVA en EDELIRA KM 65 -DISTRITO DE EDELIRA con ID: 436665							
				HECTOR OMAR MERELES		DANIEL QUINTANA	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Me	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	Limpieza y preparación del terreno y la zona de obra.	Metros cuadrados	82,72	5.000	413.600	6.000	496.320
2	Replanteo y marcación.	Metros cuadrados	82,72	4.500	372.240	4.500	372.240
3	Vallado de obra 1,80 m de altura de chapas con postes de madera 3¨x3¨ cada 3,00 metros.	Metro lineal	48,5	35.000	1.697.500	35.000	1.697.500
4	Excavación (para nivelación, viga cadena y fundación).	Metros cúbicos	13,5	110.000	1.485.000	110.000	1.485.000
5	Relleno y Compactación de Nivelación.	Metros cúbicos	35	60.000	2.100.000	60.000	2.100.000
6	Cartel de obra (Estructura metálica con chapa nro. 24) Con impresión adhesiva.	Unidad	1	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
7	PODA DE ARBOLES Poda y desarraigo de árboles pequeños.	Unidad	3	150.000	450.000	150.000	450.000
8	ESTRUCTURA DE HºAº Zapata de HºAº (detalles en planos).	Metros cúbicos	2,25	2.600.000	5.850.000	2.600.000	5.850.000
9	Encadenado inferior de HºAº 0,15x0,30 cm (detalles en planos).	Metros cúbicos	2,45	2.600.000	6.370.000	2.600.000	6.370.000
10	Columna de HºAº 0,15x0,30 cm (detalles en planos).	Metros cúbicos	1,8	2.600.000	4.680.000	2.600.000	4.680.000
11	Encadenado superior de HºAº 0,15x0,30 cm (detalles en planos).	Metros cúbicos	2,45	2.600.000	6.370.000	2.600.000	6.370.000
12	ALBAÑILERIA Mampostería de nivelación de 0,30 cm.	Metros cuadrados	41,25	195.000	8.043.750	195.000	8.043.750
13	Aislación asfáltica de paredes.	Metro lineal	70,8	27.000	1.911.600	27.000	1.911.600
14	Mampostería de ladrillos huecos de 0,15 para revocar.	Metros cuadrados	165,5	85.000	14.067.500	85.000	14.067.500
15	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas). Y reparación de fisuras en zonas necesarias.	Metro lineal	36	25.000	900.000	25.000	900.000
16	CUBIERTA Provisión y colocación de techo de chapa termoacústica de 4mm prepintado color cerámico, sobre estructura metálica. Incluye provisión y colocación de cumbrera y bordes laterales de chapa doblada Nº 26.	Metros cuadrados	105,85	360.000	38.106.000	360.000	38.106.000

MUNICIPALIDAD DE EDELIRA

17	Canaleta de chapa Nº 26 con desarrollo 40 cms, pintura sintética.	Metro lineal	19,6	90.000	1.764.000	90.000	1.764.000
18	Caño de bajada de chapa Nº 26. con pintura sintética.	Metro lineal	16,8	90.000	1.512.000	90.000	1.512.000
19	Provisión y colocación de viga cumbrera de perfil "U" de 100 con reticulado de ángulo de 1 1/4 x 1/8 cada 30 cm.-	Metro lineal	9,8	320.000	3.136.000	320.000	3.136.000
20	Provisión y colocación de viga cumbrera de perfil "U" de 100 con reticulado de ángulo de 1 1/4 x 1/8 cada 30 cm.- REVOQUES De paredes a 1 capa espesor 1,5 cm con hidrófugo alisado para exteriores (1:4:16).	Metros cuadrados	165,5	33.000	5.461.500	33.000	5.461.500
21	De paredes a 1 capa espesor 1,5 cm sin hidrófugo, alisado para interiores (1:4:16).	Metros cuadrados	215,5	33.000	7.111.500	33.000	7.111.500
22	PISOS Contrapiso de cascote de 8 cm (1/4:1:4:6).	Metros cuadrados	82,72	40.000	3.308.800	40.000	3.308.800
23	Carpeta de cemento 2 cm (1:3).	Metros cuadrados	82,72	35.000	2.895.200	35.000	2.895.200
24	Piso cerámico PI5 40x40.	Metros cuadrados	82,72	95.000	7.858.400	95.000	7.858.400
25	Zócalo cerámico h: 8cm.	Metro lineal	70,8	35.000	2.478.000	35.000	2.478.000
26	Guarda Obra y caminero de acceso: contrapiso de 10 cm. de cascotes, carpeta de cemento 2 cm con junta de dilatación asfáltica de 1 cm y cordón de ladrillo común.-	Metros cuadrados	45	90.000	4.050.000	90.000	4.050.000
27	REVESTIMIENTOS Revestido de azulejo en sanitarios y cocina. h: 2,10 m.	Metros cuadrados	22,6	95.000	2.147.000	95.000	2.147.000
28	ABERTURAS Provisión y colocación de puerta blindex corrediza de 1,20x2,10 m. con marco de aluminio. Incluye cerradura de primera línea y accesorios.	Unidad	1	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
29	Provisión y colocación de puerta tipo placa con marco y contra marco 0,70x2,10. Incluye cerradura de primera línea y pintura al sintético.	Unidad	2	1.150.000	2.300.000	1.150.000	2.300.000
30	Provisión y colocación de puerta tipo placa con marco y contra marco 0,80x2,10. Incluye cerradura de primera línea y pintura al sintético.	Unidad	3	1.250.000	3.750.000	1.250.000	3.750.000
31	Provisión y colocación de puerta tipo tablero con marco y contra marco 0,90x2,10. Incluye cerradura de primera línea y pintura al sintético.	Unidad	1	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000
32	Provisión y colocación de puerta metálica con marco 0,80x2,10. Incluye cerradura de primera línea y pintura al sintético.	Unidad	1	1.890.000	1.890.000	1.890.000	1.890.000
33	Provisión y colocación de ventanas vidrios blindex templado de 8 mm. Con estructura de aluminio.	Metros cuadrados	7,65	585.000	4.475.250	585.000	4.475.250
34	PINTURAS Exterior e interior al látex acrílico sin enduido. Incluye textura en zonas indicadas en el proyecto.	Metros cuadrados	381	22.000	8.382.000	22.000	8.382.000
35	Pintura de muro de nivelación, caminero y guarda obra.	Metros cuadrados	45	20.000	900.000	20.000	900.000
36	INSTALACION ELECTRICA Instalación de tablero general con capacidad para 12 llaves.	Unidad	1	750.000	750.000	750.000	750.000

MUNICIPALIDAD DE EDELIRA

37	Alimentación de circuitos de luces.	Unidad	22	90.000	1.980.000	90.000	1.980.000
38	Alimentación de circuitos de puntos y tomas.	Unidad	34	90.000	3.060.000	90.000	3.060.000
39	Alimentación de circuitos TC.	Unidad	1	240.000	240.000	240.000	240.000
40	Alimentación de con cables NYY de 6mm de línea principal al TG.	Unidad	1	650.000	650.000	650.000	650.000
41	Alimentación de aire acondicionado.	Unidad	2	160.000	320.000	160.000	320.000
42	ARTEFACTOS ELECTRICOS Foco LED de 50W colgante.	Unidad	13	180.000	2.340.000	180.000	2.340.000
43	Foco LED de 40W para exterior con protector.	Unidad	9	160.000	1.440.000	160.000	1.440.000
44	INSTALACION SANITARIA/ AGUA CORRIENTE/DESAGUE CLOACAL Instalación de agua corriente frio/caliente; incluye griferías y accesorios, artefactos sanitarios, rejillas de piso, cañerías cloacales (según planos).	Unidad Medida Global	1	10.500.000	10.500.000	10.500.000	10.500.000
45	Registros cloacales de 40x40.	Unidad	4	285.000	1.140.000	285.000	1.140.000
46	Cámara séptica según detalles en planos.	Unidad	1	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
47	Pozo absorbente según detalles en planos.	Unidad	1	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
48	LIMPIEZA FINAL Limpieza final y retiro de escombros de la zona de obra.	Unidad Medida Global	1	300.000	300.000	500.000	500.000
					190.056.840	Precio Total	**190.339.560**

Oscar Ramon Cabrera
Miembro

MUNICIPALIDAD DE EDELIRA
COMITÉ EVALUADOR

Eva Maria Riveros
Miembro

Jorgelina Beatriz Godoy Delvalle
Miembro