Anexo al Decreto 3866/2010

**Cuadro Comparativo de Ofertas**

**LCD Nº 20/2.018 " Construcción de Cocina Comedor Tipo 1 en la Esc. Básica Nº 3.804 San Roque" Plurianual con ID Nº 353.658.-**

| | | | •Aria Servicios de Mario Rubén Insfrán Aquino con RUC 3684715-1 | | | | Empresa 2 | | | | Empresa 3 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Item | Código de Catálogo | Descripción | U.M | Cant. | Precio Unitario (IVA incluido si corresp.) | Precio Total (Precio unitario por cant.) | U.M | Cant. | Precio Unitario (IVA incluido si corresp.) | Precio Total (Precio unitario por cant.) | U.M | Cant. | Precio Unitario (IVA incluido si corresp.) | Precio Total (Precio unitario por cant.) |
| **1** | **72153605-001** | **Construcción de Cocina Comedor Tipo 1 en la Esc. Básica Nº 3.804 San Roque** | **Unidad Medida Global** | **1** | | | | | | | | | | |
| 1.1 | | Preparación de la Obra | | | | | | | | 0 | | | | 0 |
| 1.1.1 | | a- Limpieza y preparación del terreno. Incluye Vallado de Obra y Cartel de obra | Metros cuadrados | 93,74 | 40.000 | 3.749.600 | | | | | | | | |
| 1.1.2 | | c- Replanteo | Metros cuadrados | 93,74 | 4.500 | 421.830 | | | | | | | | |
| 1.2 | | Excavación y carga de cimiento con PBC. | Metros cúbicos | 13 | 375.000 | 4.875.000 | | | | | | | | |
| 1.3 | | Estructuras de H°A° | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.1 | | a.- Zapatas Pilares de Hº Aº | Metros cúbicos | 1,2 | 1.650.000 | 1.980.000 | | | | | | | | |
| 1.3.2 | | b.- Vigas de Galería de Hº Aº | Metros cúbicos | 0,42 | 2.000.000 | 840.000 | | | | | | | | |
| 1.3.3 | | c.- Viga cumbrera | Metros cúbicos | 1,04 | 2.200.000 | 2.288.000 | | | | | | | | |
| 1.3.4 | | d- Encadenados de H° A° - Inferior | Metros cúbicos | 1,68 | 1.800.000 | 3.024.000 | | | | | | | | |
| 1.3.5 | | e- Encadenados de H° A° - Superior | Metros cúbicos | 1,89 | 2.000.000 | 3.780.000 | | | | | | | | |
| 1.4 | | Muros de Nivelación | | | | | | | | | | | | |
| 1.4.1 | | b- De 0,30 cm. armada | Metros cuadrados | 16,04 | 130.000 | 2.085.200 | | | | | | | | |
| 1.5 | | Relleno y apisonado de interiores | Metros cúbicos | 17,63 | 60.000 | 1.057.800 | | | | | | | | |
| 1.6 | | Aislación Asfáltica | | | | | | | | | | | | |
| 1.6.1 | | a- De paredes | Metros cuadrados | 46,1 | 30.000 | 1.383.000 | | | | | | | | |
| 1.7 | | Muros de elevación : | | | | | | | | | | | | |
| 1.7.1 | | a.- De 0,15 para revocar | Metros cuadrados | 69,46 | 70.000 | 4.862.200 | | | | | | | | |
| 1.7.2 | | b - De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes | Metros cuadrados | 84,14 | 110.000 | 9.255.400 | | | | | | | | |
| 1.7.3 | | c - Envarillado sobre y bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada ( 2 hiladas ) | Metro lineal | 42 | 30.000 | 1.260.000 | | | | | | | | |

Anexo al Decreto 3866/2010

**Cuadro Comparativo de Ofertas**

**LCD Nº 20/2.018 " Construcción de Cocina Comedor Tipo 1 en la Esc. Básica Nº 3.804 San Roque" Plurianual con ID Nº 353.658.-**

| | | | •Aria Servicios de Mario Rubén Insfrán Aquino con RUC 3684715-1 | | | | Empresa 2 | | | | Empresa 3 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Item | Código de Catálogo | Descripción | U.M | Cant. | Precio Unitario (IVA incluido si corresp.) | Precio Total (Precio unitario por cant.) | U.M | Cant. | Precio Unitario (IVA incluido si corresp.) | Precio Total (Precio unitario por cant.) | U.M | Cant. | Precio Unitario (IVA incluido si corresp.) | Precio Total (Precio unitario por cant.) |
| 1.8 | | Pilares | | | | | | | | | | | | |
| 1.8.1 | | b- De 0,35 x 0,35 visto para corredor | Metro lineal | 10,4 | 240.000 | 2.496.000 | | | | | | | | |
| 1.9 | | Techos | | | | | | | | | | | | |
| 1.9.1 | | c- De tejas y tejuelones prensadas a maquina | Metros cuadrados | 120 | 270.000 | 32.400.000 | | | | | | | | |
| 1.10 | | Revoques | | | | | | | | | | | | |
| 1.10.1 | | a.- De paredes interior y exterior a una capa | Metros cuadrados | 139 | 35.000 | 4.865.000 | | | | | | | | |
| 1.10.2 | | b.- De viga cumbrera, galeria y encadenado de H° A° | Metros cuadrados | 50,29 | 40.000 | 2.011.600 | | | | | | | | |
| 1.10.3 | | c.- De pilares de H° A° | Metros cuadrados | 5,38 | 40.000 | 215.200 | | | | | | | | |
| 1.11 | | Contrapiso de cascotes e= 10 cm | Metros cuadrados | 89,74 | 35.000 | 3.140.900 | | | | | | | | |
| 1.12 | | Piso Cerámica alto tráfico | Metros cuadrados | 89,74 | 90.000 | 8.076.600 | | | | | | | | |
| 1.13 | | Pisos | | | | | | | | | | | | |
| 1.13.1 | | a- Zócalo cerámico | Metro lineal | 55,9 | 50.000 | 2.795.000 | | | | | | | | |
| 1.13.2 | | b- Rampa | Unidad Medida Global | 1 | 750.000 | 750.000 | | | | | | | | |
| 1.13.3 | | c-Guarda Obra de piso alisado con contrapiso y cordón de borde | Metros cuadrados | 40 | 135.000 | 5.400.000 | | | | | | | | |
| 1.14 | | Aberturas de Madera | | | | | | | | | | | | |
| 1.14.1 | | a.- Puerta madera de 1,10 x 2,10 - tablero | Unidad | 1 | 2.500.000 | 2.500.000 | | | | | | | | |
| 1.14.2 | | b.- Puerta madera de 0,80 x 2,10 - placa | Unidad | 2 | 800.000 | 1.600.000 | | | | | | | | |
| 1.14.3 | | c.- Ventana de Cocina con Mesada | Unidad | 1 | 600.000 | 600.000 | | | | | | | | |
| 1.15 | | Abertutas Metálicas | | | | | | | | | | | | |
| 1.15.1 | | a- Ventanas tipo balancines | Metros cuadrados | 12,6 | 480.000 | 6.048.000 | | | | | | | | |
| 1.15.2 | | b- Puerta 0,80x2,10 | Metros cuadrados | 1,68 | 480.000 | 806.400 | | | | | | | | |

Anexo al Decreto 3866/2010

**Cuadro Comparativo de Ofertas**

**LCD Nº 20/2.018 " Construcción de Cocina Comedor Tipo 1 en la Esc. Básica Nº 3.804 San Roque" Plurianual con ID Nº 353.658.-**

| | | | •Aria Servicios de Mario Rubén Insfrán Aquino con RUC 3684715-1 | | | | Empresa 2 | | | | Empresa 3 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Item | Código de Catálogo | Descripción | U.M | Cant. | Precio Unitario (IVA incluido si corresp.) | Precio Total (Precio unitario por cant.) | U.M | Cant. | Precio Unitario (IVA incluido si corresp.) | Precio Total (Precio unitario por cant.) | U.M | Cant. | Precio Unitario (IVA incluido si corresp.) | Precio Total (Precio unitario por cant.) |
| 1.16 | | Alfeizar de ventanas : | | | | | | | | | | | | |
| 1.16.1 | | c- De revoque 1 : 3 ( cemento - arena ) | Metro lineal | 40,6 | 35.000 | 1.421.000 | | | | | | | | |
| 1.17 | | Pinturas | | | | | | | | | | | | |
| 1.17.1 | | a- de paredes al Látex con enduido | Metros cuadrados | 139 | 40.000 | 5.560.000 | | | | | | | | |
| 1.17.2 | | c- De pilares vistos con antimoho incoloro | Metros cuadrados | 12,42 | 20.000 | 248.400 | | | | | | | | |
| 1.17.3 | | e- De viga cumbrera,galeria,encadenado y pilares a latex con enduido | Metros cuadrados | 50,29 | 45.000 | 2.263.050 | | | | | | | | |
| 1.17.4 | | f- De aberturas metálicas con pintura sintética Incluye ambos lados | Metros cuadrados | 14,28 | 35.000 | 499.800 | | | | | | | | |
| 1.17.5 | | g- De ladrillos vistos con antimoho incoloro | Metros cuadrados | 84,14 | 20.000 | 1.682.800 | | | | | | | | |
| 1.17.6 | | h- De tejuelones con barniz | Metros cuadrados | 120 | 20.000 | 2.400.000 | | | | | | | | |
| 1.17.7 | | i- De abertura de madera con barniz. Incluye ambos lados | Metros cuadrados | 5,67 | 30.000 | 170.100 | | | | | | | | |
| 1.17.8 | | j- Pintura de canaletas y caños de bajada | Metro lineal | 36,6 | 8.000 | 292.800 | | | | | | | | |
| 1.18 | | Revestidos de azulejos | Metros cuadrados | 6,09 | 90.000 | 548.100 | | | | | | | | |
| 1.19 | | Vidrios dobles de 3 mm. | Metros cuadrados | 12,6 | 150.000 | 1.890.000 | | | | | | | | |
| 1.20 | | Desague Pluvial | | | | | | | | | | | | |
| 1.20.1 | | a- Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 33 cms. | Metro lineal | 36,6 | 120.000 | 4.392.000 | | | | | | | | |
| 1.20.2 | | b- Registro 30x30 con regilla | Unidad | 4 | 250.000 | 1.000.000 | | | | | | | | |
| 1.21 | | Instalación Eléctrica | | | | | | | | | | | | |
| 1.21.1 | | a- Tablero Seccional, | Unidad Medida Global | 1 | 750.000 | 750.000 | | | | | | | | |
| 1.21.2 | | b- Acometida subterranea, 2x6mm² NYY | Metro lineal | 75 | 40.000 | 3.000.000 | | | | | | | | |
| 1.21.3 | | b- Bocas de luces y tomas | Unidad | 40 | 90.000 | 3.600.000 | | | | | | | | |

Anexo al Decreto 3866/2010

**Cuadro Comparativo de Ofertas**

**LCD Nº 20/2.018 " Construcción de Cocina Comedor Tipo 1 en la Esc. Básica Nº 3.804 San Roque" Plurianual con ID Nº 353.658.-**

| | | | •Aria Servicios de Mario Rubén Insfrán Aquino con RUC 3684715-1 | | | | Empresa 2 | | | | Empresa 3 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Item | Código de Catálogo | Descripción | U.M | Cant. | Precio Unitario (IVA incluido si corresp.) | Precio Total (Precio unitario por cant.) | U.M | Cant. | Precio Unitario (IVA incluido si corresp.) | Precio Total (Precio unitario por cant.) | U.M | Cant. | Precio Unitario (IVA incluido si corresp.) | Precio Total (Precio unitario por cant.) |
| 1.21.4 | | c- toma corriente | Unidad | 9 | 40.000 | 360.000 | | | | | | | | |
| 1.22 | | Artefactos eléctricos | | | | | | | | | | | | |
| 1.22.1 | | d- Equipo fluorescente 2x40 W | Unidad | 8 | 180.000 | 1.440.000 | | | | | | | | |
| 1.22.2 | | e- Equipo fluorescente 1x40 W | Unidad | 9 | 120.000 | 1.080.000 | | | | | | | | |
| 1.22.3 | | f- Equipo fluorescente 3x40 W | Unidad | 1 | 240.000 | 240.000 | | | | | | | | |
| 1.22.4 | | g- Provisión y colocación de ventiladores de techo | Unidad | 3 | 550.000 | 1.650.000 | | | | | | | | |
| 1.23 | | Instalación Sanitaria | | | | | | | | | | | | |
| 1.23.1 | | a- Agua Corriente | Unidad | 1 | 450.000 | 450.000 | | | | | | | | |
| 1.23.2 | | b- Desague Cloacal | Unidad | 2 | 250.000 | 500.000 | | | | | | | | |
| 1.23.3 | | c- Pileta de Cocina con griferia | Unidad Medida Global | 1 | 1.200.000 | 1.200.000 | | | | | | | | |
| 1.23.4 | | d- Registro Cloacal 40 x 40 | Unidad | 2 | 180.000 | 360.000 | | | | | | | | |
| 1.23.5 | | e- Cámara Séptica | Unidad Medida Global | 1 | 1.500.000 | 1.500.000 | | | | | | | | |
| 1.23.6 | | f- Pozo Ciego | Unidad Medida Global | 1 | 3.500.000 | 3.500.000 | | | | | | | | |
| 1.24 | | Imprevistos y Trabajos Complementarios Limpieza Final | Unidad Medida Global | 1 | 1.795.220 | 1.795.220 | | | | | | | | |
| | | **Total General** | | | | **158.360.000** | | | | **0** | | | | **0** |

Julio Esteban González Caballero
**Responsable de la U.O.C.**