MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

CD N° 73/2021 - CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE PUBLICA EXISTENTE, TRAMO: 2317, 3159 Y AREA NO CENSADA CÑIA. 5º YATAITY, BARRIO SAN JORGE con ID: 397946

OFERENTES:		INTEC INGENIERIA S.A.E. – RUC 80004396-0				BLAS ANTONIO LOPEZ PORTILLO – RUC 1203999-3			
Ítem	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**
1	**CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE PUBLICA EXISTENTE, TRAMO: 2317, 3159 Y AREA NO CENSADA CÑIA. 5º YATAITY, BARRIO SAN JORGE**	**Unidad Medida Global**	**1**	**113.087.728**	**113.087.728**	**Unidad Medida Global**	**1**	**138.700.000**	**138.700.000**
1.1	MARCACION Y REPLANTEO	Metros cuadrados	1.884	1.612	3.037.008	Metros cuadrados	1.884	1.800	3.391.200
1.2	CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (1,00 x 2,00) m	Unidad	1	721.500	721.500	Unidad	1	978.800	978.800
1.3	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CORDONES PREFABRICADO CÓNCAVOS de altura: 30 cm, largo: 50 cm, ancho: 10 cm, DOSAJE: 1:3:5	Metro lineal	628	26.000	16.328.000	Metro lineal	628	32.000	20.096.000
1.4	REPOSICIÓN DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARIA+ PREPARACION DE TERRENO PARA EMPEDRADO+ CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICIÓN, NO METEORIZADA s/ COLCHON DE ARENA DE GRANOS FINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA)	Metros cuadrados	1.884	44.850	84.497.400	Metros cuadrados	1.884	55.000	103.620.000
1.5	COMPACTACION MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS con arena lavada de rio y ripio	Metros cuadrados	1.884	2.015	3.796.260	Metros cuadrados	1.884	2.700	5.086.800
1.6	MURO DE PIEDRA BRUTA (P.B.C).	Metros cúbicos	1,6	442.000	707.200	Metros cúbicos	1,6	550.000	880.000
1.7	ENCALADO Y PINTURA DE CORDON (A LA CAL)	Metros cuadrados	157	5.980	938.860	Metros cuadrados	157	8.000	1.256.000
1.8	Retiro de escombros, basuras y limpieza final	Metros cuadrados	1.884	1.625	3.061.500	Metros cuadrados	1.884	1.800	3.391.200
Precio Total					**113.087.728**				**138.700.000**

MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ
Unidad Operativa de Contrataciones

Lic. Judna Mary Acuña Guiroz
Directora de la UOC
Municipalidad de Capiatá