CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
CORRESPONDIENTE AL LLAMADO A CONTRATACION DIRECTA- CD Nº 09/2016-
"**CONSTRUCCION DE PORTICO DE ACCESO EN EL COLEGIO MOISES BERTONI**".

ALCIDES CABRERA:

Item	*Descripción*	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**PRECIO UNITARIO**	**PRECIO TOTAL**
	PÓRTICO DE ENTRADA				
1	Replanteo y marcación. Incluye muros frontales y rampa	m2	35,00	2.500	87.500
2	Excavación de zanjas para fundación de P.B.C. y zapatas.	m3	8,00	40.000	320.000
3	Fundación de Piedra bruta colocada con cal Dos.: (1/2:1:4)	m3	4,00	208.000	832.000
4	Muro de nivelación de ladrillo común 0,45	m2	4,00	180.000	720.000
5	Mampostería de elevación de ladrillo común 0,30m de murales frontales de pórtico con envarillado de 8mm cada 7 hiladas	m2	33,50	123.000	4.120.500
6	Mampostería de elevación de ladrillo común 0,30m de muros laterales y arco de pórtico	m2	30,00	122.000	3.660.000
7	Muro de mampostería de ladrillo visto con sardinel Esp.0,30 .lateral a rampa de pórtico. Incluye pintura de 2 capas de siliconado.	m2	4,00	120.000	480.000
8	Zapata de Hª Aª según detalle	m3	1,50	1.300.000	1.950.000
9	Viga de fundación de Hº Aº 0,25x0,20	m3	1,00	1.300.000	1.300.000
10	Columna de Hº Aº de 0,25x0,25	m3	0,60	1.300.000	780.000
11	Viga de Hº Aº de 0,25x0,20	m3	0,50	1.300.000	650.000
12	Revoque grueso de muros laterales de pórtico para superficie base de revestimiento.	m2	68,00	19.000	1.292.000
13	Revoque fino Esp:1,5cm en mural y arco de pórtico	m2	104,00	19.500	2.028.000
14	Revestimiento de muiros laterales pórtico con piedra laja negra	m2	68,00	80.000	5.440.000
15	Contrapiso de hormigón de cascote sobre terreno natural de 0,10m.Dos. (1/4:1:4:6.Incluye hall y rampa de pórtico	m2	32,00	30.000	960.000
16	Verja artística laterales de varillas y planchuelas metálicas de pórtico	m2	16,00	250.000	4.000.000
17	Portón de 2 hojas de 1,70 x 3,50 de varillas y planchuelas metálicas. Incluye detalles artísticos. 2 capas de pintura con esmalte sintético. Cerradura. Según detalle de planos y especificaciones	m2	11,00	210.000	2.310.000
18	Techo de chapa símil teja sobre machimbre de 1x3" y tirantes de 2x6" de yvyrapytá.Pen.:30%	m2	8,50	175.000	1.487.500
19	Desagüe pluvial. Colocación de canaletas y columnas de bajada de zinc Nº 26 desarrollo 33cm	ml	16,00	50.000	800.000
20	Pintura con barniz de cielorraso de machimbre.	m2	8,50	16.000	136.000
21	Pintura con esmalte sintético de canaletas	ml	18,00	45.000	810.000
22	Pintura látex a 2 capas de murales y arco de pórtico con enduído	m2	104,00	45.000	4.680.000
23	Instalación eléctrica. Iluminación localizada de pórtico con iluminarias con sus respectivas interruptores	Un	2,00	200.000	400.000
24	Instalación eléctrica. Iluminación de artefacto fluorescente de 60W con sus respectivo interruptor en el interior de pórtico	Un	1,00	141.000	141.000
25	Instalación eléctrica. Extensión de línea aérea y conexión a tablero principal	Un	1,00	575.000	575.000
				MONTO TOTAL GS.:	39.959.500

FEDERICO FLEITAS:

CODIGO DE CATALOGO: 72131701-029 - Construccion de pórtico

Item	Descripción de la obra	Unidad de medida	Cantidad	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	PÓRTICO DE ENTRADA				
1	Replanteo y marcación. Incluye muros frontales y rampa	m2	35	2.822	98.770
2	Excavación de zanjas para fundación de P.B.C. y zapatas.	m3	8	50.445	403.560
3	Fundación de Piedra bruta colocada con cal Dos.: (1/2:1:4)	m3	4	291.900	1.167.600
4	Muro de nivelación de ladrillo común 0,45	m2	4	205.887	823.548
5	Mampostería de elevación de ladrillo común 0,30m de murales frontales de pórtico con envarillado de 8mm cada 7 hiladas	m2	33,5	139.869	4.685.612
6	Mampostería de elevación de ladrillo común 0,30m de muros laterales y arco de pórtico	m2	30	128.679	3.860.370
7	Muro de mampostería de ladrillo visto con sardinel Esp.0,30 .lateral a rampa de pórtico. Incluye pintura de 2 capas de siliconado.	m2	4	134.274	537.096
8	Zapata de Hª Aª según detalle	m3	1,5	1.454.635	2.181.953
9	Viga de fundación de HºAº 0,25x0,20	m3	1	1.454.635	1.454.635
10	Columna de Hº Aº de 0,25x0,25	m3	0,6	1.454.635	872.781
11	Viga de Hº Aº de 0,25x0,20	m3	0,5	1.454.635	727.318
12	Revoque grueso de muros laterales de pórtco para superficie base de revestimiento.	m2	68	22.379	1.521.772
13	Revoque fino Esp:1,5cm en mural y arco de pórtico	m2	104	25.736	2.676.544
14	Revestimiento de muiros laterales pórtico con piedra laja negra	m2	68	111.895	7.608.860
15	Contrapiso de hormigón de cascote sobre terreno natural de 0,10m.Dos. (1/4:1:4:6.Incluye hall y rampa de pórtico	m2	32	33.569	1.074.208
16	Verja artística laterales de varillas y planchuelas metálicas de pórtico	m2	16	223.790	3.580.640
17	Portón de 2 hojas de 1,70 x 3,50 de varillas y planchuelas metálicas.Incluye detalles artísticos. 2 capas de pintura con esmalte sintético. Cerradura. Según detalle de planos y especificaciones	m2	11	279.738	3.077.118
18	Techo de chapa simil teja sobre machimbre de 1x3" y tirantes de 2x6" de yvyrapytá.Pen.:30%	m2	8,5	223.790	1.902.215
19	Desagüe pluvial. Colocación de canaletas y columnas de bajada de zinc Nº 26 desarrollo 33cm	ml	16	55.948	895.168
20	Pintura con barniz de cielorraso de machimbre.	m2	8,5	17.903	152.176
21	Pintura con esmalte sintético de canaletas	ml	18	19.022	342.396
22	Pintura látex a 2 capas de murales y arco de pórtico con enduído	m2	104	50.353	5.236.712
23	Instalación eléctrica. Iluminación localizada de pórtico con iluminarias con sus respectivas interruptores	Un	2	223.790	447.580
24	Instalación eléctrica. Iluminación de artefacto fluorescente de 60W con sus respectivo interruptor en el interior de pórtico	Un	1	111.895	111.895
25	Instalación eléctrica. Extensión de línea aérea y conexión a tablero principal	Un	1	559.473	559.473
				MONTO TOTAL GS.:	**46.000.000**

El precio total es de guaraníes: Cuarenta y seis millones.-

COOP. MULTIACTIVA DE TRABAJO OBRAS VIALES Y CIVILE, AHORRO, CREDITO Y CONSUMO DE ITAPUA LTADA:

Item	*Descripción*	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	PÓRTICO DE ENTRADA				
1	Replanteo y marcación. Incluye muros frontales y rampa	m2	35	2.000	70.000
2	Excavación de zanjas para fundación de P.B.C. y zapatas.	m3	8	40.000	320.000
3	Fundación de Piedra bruta colocada con cal Dos.: (1/2:1:4)	m3	4	280.000	1.120.000
4	Muro de nivelación de ladrillo común 0,45	m2	4	140.000	560.000
5	**Mampostería de elevación de ladrillo común 0,30m de murales frontales de pórtico con envarillado de 8mm cada 7 hiladas**	m2	33,5	115.000	3.852.500
6	Mampostería de elevación de ladrillo común 0,30m de muros laterales y arco de pórtico	m2	30	110.000	3.300.000
7	Muro de mampostería de ladrillo visto con sardinel Esp.0,30 .lateral a rampa de pórtico. Incluye pintura de 2 capas de siliconado.	m2	4	120.000	480.000
8	Zapata de Hª Aª según detalle	m3	1,5	1.100.000	1.650.000
9	Viga de fundación de HºAº 0,25x0,20	m3	1	1.300.000	1.300.000
10	Columna de Hº Aº de 0,25x0,25	m3	0,6	1.400.000	840.000
11	Viga de Hº Aº de 0,25x0,20	m3	0,5	1.400.000	700.000
12	Revoque grueso de muros laterales de pórtco para superficie base de revestimiento.	m2	68	21.000	1.428.000
13	Revoque fino Esp:1,5cm en mural y arco de pórtico	m2	104	23.000	2.392.000
14	Revestimiento de muiros laterales pórtico con piedra laja negra	m2	68	96.000	6.528.000
15	**Contrapiso de hormigón de cascote sobre terreno natural de 0,10m.Dos. (1/4:1:4:6.Incluye hall y rampa de pórtico**	m2	32	32.000	1.024.000
16	Verja artística laterales de varillas y planchuelas metálicas de pórtico	m2	16	210.000	3.360.000
17	**Portón de 2 hojas de 1,70 x 3,50 de varillas y planchuelas metálicas.Incluye detalles artísticos. 2 capas de pintura con esmalte sintético. Cerradura. Según detalle de planos y especificaciones**	m2	11	250.000	2.750.000
18	Techo de chapa simil teja sobre machimbre de 1x3" y tirantes de 2x6" de yvyrapytá.Pen.:30%	m2	8,5	205.000	1.742.500
19	Desagüe pluvial. Colocación de canaletas y columnas de bajada de zinc Nº 26 desarrollo 33cm	ml	16	46.000	736.000
20	Pintura con barniz de cielorraso de machimbre.	m2	8,5	18.000	153.000
21	Pintura con esmalte sintético de canaletas	ml	18	19.000	342.000
22	Pintura látex a 2 capas de murales y arco de pórtico con enduído	m2	104	43.000	4.472.000
23	Instalación eléctrica. Iluminación localizada de pórtico con iluminarias con sus respectivas interruptores	Un	2	230.000	460.000
24	**Instalación eléctrica. Iluminación de artefacto fluorescente de 60W con sus respectivo interruptor en el interior de pórtico**	Un	1	98.000	98.000
25	Instalación eléctrica. Extensión de línea aérea y conexión a tablero principal	Un	1	560.000	560.000
				MONTO TOTAL GS.:	40.238.000

Alejandro M... Presidente Consejo de Admi...

EDGAR NETTO:

Item	*Descripción*	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	PÓRTICO DE ENTRADA				
1	Replanteo y marcación. Incluye muros frontales y rampa	m2	35,00	2.732	95.620
2	Excavación de zanjas para fundación de P.B.C. y zapatas.	m3	8,00	49.073	392.584
3	Fundación de Piedra bruta colocada con cal Dos.: (1/2:1:4)	m3	4,00	284.648	1.138.592
4	Muro de nivelación de ladrillo común 0,45	m2	4,00	201.443	805.772
5	Mampostería de elevación de ladrillo común 0,30m de murales frontales de pórtico con envarillado de 8mm cada 7 hiladas	m2	33,50	136.850	4.584.475
6	Mampostería de elevación de ladrillo común 0,30m de muros laterales y arco de pórtico	m2	30,00	125.902	3.777.060

EDGAR G. NETTO K.

7	Muro de mampostería de ladrillo visto con sardinel Esp.0,30 .lateral a rampa de pórtico. Incluye pintura de 2 capas de siliconado.	m2	4,00	131.376	525.504
8	Zapata de Hª Aª según detalle	m3	1,50	1.423.240	2.134.860
9	Viga de fundación de HºAº 0,25x0,20	m3	1,00	1.423.240	1.423.240
10	Columna de Hº Aº de 0,25x0,25	m3	0,60	1.423.240	853.944
11	Viga de Hº Aº de 0,25x0,20	m3	0,50	1.423.240	711.620
12	Revoque grueso de muros laterales de pórtco para superficie base de revestimiento.	m2	68,00	21.896	1.488.928
13	Revoque fino Esp:1,5cm en mural y arco de pórtico	m2	104,00	25.180	2.618.720
14	Revestimiento de muiros laterales pórtico con piedra laja negra	m2	68,00	109.480	7.444.640
15	Contrapiso de hormigón de cascote sobre terreno natural de 0,10m.Dos. (1/4:1:4:6.Incluye hall y rampa de pórtico	m2	32,00	32.844	1.051.008
16	Verja artística laterales de varillas y planchuelas metálicas de pórtico	m2	16,00	218.960	3.503.360
17	Portón de 2 hojas de 1,70 x 3,50 de varillas y planchuelas metálicas.Incluye detalles artísticos. 2 capas de pintura con esmalte sintético. Cerradura. Según detalle de planos y especificaciones	m2	11,00	273.700	3.010.700
18	Techo de chapa simil teja sobre machimbre de 1x3" y tirantes de 2x6" de yvyrapytá.Pen.:30%	m2	8,50	218.960	1.861.160
19	Desagüe pluvial. Colocación de canaletas y columnas de bajada de zinc Nº 26 desarrollo 33cm	ml	16,00	54.740	875.840
20	Pintura con barniz de cielorraso de machimbre.	m2	8,50	17.517	148.895
21	Pintura con esmalte sintético de canaletas	ml	18,00	18.612	335.016
22	Pintura látex a 2 capas de murales y arco de pórtico con enduído	m2	104,00	49.266	5.123.664
23	Instalación eléctrica. Iluminación localizada de pórtico con iluminarias con sus respectivas interruptores	Un	2,00	218.960	437.920
24	Instalación eléctrica. Iluminación de artefacto fluorescente de 60W con sus respectivo interruptor en el interior de pórtico	Un	1,00	109.480	109.480
25	Instalación eléctrica. Extensión de línea aérea y conexión a tablero principal	Un	1,00	547.398	547.398
				MONTO TOTAL GS.:	**45.000.000**

ALFREDO VAZQUEZ:

Item	*Descripción*	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	PÓRTICO DE ENTRADA				
1	Replanteo y marcación. Incluye muros frontales y rampa	m2	35,00	45.000	1.575.000
2	Excavación de zanjas para fundación de P.B.C. y zapatas.	m3	8,00	55.000	440.000
3	Fundación de Piedra bruta colocada con cal Dos.: (1/2:1:4)	m3	4,00	85.000	340.000
4	Muro de nivelación de ladrillo común 0,45	m2	4,00	45.000	180.000
5	Mampostería de elevación de ladrillo común 0,30m de murales frontales de pórtico con envarillado de 8mm cada 7 hiladas	m2	33,50	45.000	1507500
6	Mampostería de elevación de ladrillo común 0,30m de muros laterales y arco de pórtico	m2	30,00	35000	1.050.000
7	Muro de mampostería de ladrillo visto con sardinel Esp.0,30 .lateral a rampa de pórtico. Incluye pintura de 2 capas de siliconado.	m2	4,00	45000	180.000
8	Zapata de Hª Aª según detalle	m3	1,50	150.000	225000
9	Viga de fundación de HºAº 0,25x0,20	m3	1,00	150.000	150.000
10	Columna de Hº Aº de 0,25x0,25	m3	0,60	150 000	90000
11	Viga de Hº Aº de 0,25x0,20	m3	0,50	150 000	75000
12	Revoque grueso de muros laterales de pórtco para superficie base de revestimiento.	m2	68,00	45 000	3.060.000
13	Revoque fino Esp:1,5cm en mural y arco de pórtico	m2	104,00	35000	3640.000
14	Revestimiento de muiros laterales pórtico con piedra laja negra	m2	68,00	120 000	8 160 000
15	Contrapiso de hormigón de cascote sobre terreno natural de 0,10m.Dos. (1/4:1:4:6.Incluye hall y rampa de pórtico	m2	32,00	85 000	2720000
16	Verja artística laterales de varillas y planchuelas metálicas de pórtico	m2	16,00	220000	3520000
17	Portón de 2 hojas de 1,70 x 3,50 de varillas y planchuelas metálicas.Incluye detalles artísticos. 2 capas de pintura con esmalte sintético. Cerradura. Según detalle de planos y especificaciones	m2	11,00	240000	2640.000
18	Techo de chapa simil teja sobre machimbre de 1x3" y tirantes de 2x6" de yvyrapytá.Pen.:30%	m2	8,50	210.000	1785000
19	Desagüe pluvial. Colocación de canaletas y columnas de bajada de zinc Nº 26 desarrollo 33cm	ml	16,00	80000	1280.000
20	Pintura con barniz de cielorraso de machimbre.	m2	8,50	22000	187000
21	Pintura con esmalte sintético de canaletas	ml	18,00	150000	2700.000
22	Pintura látex a 2 capas de murales y arco de pórtico con enduído	m2	104,00	13000	1352.000
23	Instalación eléctrica. Iluminación localizada de pórtico con iluminarias con sus respectivas interruptores	Un	2,00	150.000	300.000
24	Instalación eléctrica. Iluminación de artefacto fluorescente de 60W con sus respectivo interruptor en el interior de pórtico	Un	1,00	200.000	200000
25	Instalación eléctrica. Extensión de línea aérea y conexión a tablero principal	Un	1,00	250.000	250.000
				MONTO TOTAL GS.:	37.606.500

SEBASTIAN RODRIGUEZ:

CODIGO DE CATALOGO: - 72131701-029 Construcción de pórtico.

Item	*Descripción*	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	PÓRTICO DE ENTRADA				
1	Replanteo y marcación. Incluye muros frontales y rampa	m2	35,00	2.500	87.500
2	Excavación de zanjas para fundación de P.B.C. y zapatas.	m3	8,00	45.000	360.000
3	Fundación de Piedra bruta colocada con cal Dos.: (1/2:1:4)	m3	4,00	250.000	1.000.000
4	Muro de nivelación de ladrillo común 0,45	m2	4,00	180.000	720.000
5	Mampostería de elevación de ladrillo común 0,30m de murales frontales de pórtico con envarillado de 8mm cada 7 hiladas	m2	33,50	130.000	4.355.000
6	Mampostería de elevación de ladrillo común 0,30m de muros laterales y arco de pórtico	m2	30,00	120.000	3.600.000
7	Muro de mampostería de ladrillo visto con sardinel Esp.0,30 .lateral a rampa de pórtico. Incluye pintura de 2 capas de siliconado.	m2	4,00	125.000	500.000
8	Zapata de Hª Aª según detalle	m3	1,50	1.495.000	2.242.500
9	Viga de fundación de HºAº 0,25x0,20	m3	1,00	1.495.000	1.495.000
10	Columna de Hº Aº de 0,25x0,25	m3	0,60	1.495.000	897.000
11	Viga de Hº Aº de 0,25x0,20	m3	0,50	1.495.000	747.500
12	Revoque grueso de muros laterales de pórtco para superficie base de revestimiento.	m2	68,00	23.000	1.564.000
13	Revoque fino Esp:1,5cm en mural y arco de pórtico	m2	104,00	26.450	2.750.800
14	Revestimiento de muiros laterales pórtico con piedra laja negra	m2	68,00	95.000	6.460.000
15	Contrapiso de hormigón de cascote sobre terreno natural de 0,10m.Dos. (1/4:1:4:6.Incluye hall y rampa de pórtico	m2	32,00	34.500	1.104.000
16	Verja artística laterales de varillas y planchuelas metálicas de pórtico	m2	16,00	230.000	3.680.000
17	Portón de 2 hojas de 1,70 x 3,50 de varillas y planchuelas metálicas.Incluye detalles artísticos. 2 capas de pintura con esmalte sintético. Cerradura. Según detalle de planos y especificaciones	m2	11,00	287.500	3.162.500
18	Techo de chapa simil teja sobre machimbre de 1x3" y tirantes de 2x6" de yvyrapytá.Pen.:30%	m2	8,50	230.000	1.955.000
19	Desagüe pluvial. Colocación de canaletas y columnas de bajada de zinc Nº 26 desarrollo 33cm	ml	16,00	57.500	920.000
20	Pintura con barniz de cielorraso de machimbre.	m2	8,50	18.400	156.400
21	Pintura con esmalte sintético de canaletas	ml	18,00	19.550	351.900
22	Pintura látex a 2 capas de murales y arco de pórtico con enduído	m2	104,00	51.750	5.382.000
23	Instalación eléctrica. Iluminación localizada de pórtico con iluminarias con sus respectivas interruptores	Un	2,00	230.000	460.000
24	Instalación eléctrica. Iluminación de artefacto fluorescente de 60W con sus respectivo interruptor en el interior de pórtico	Un	1,00	115.000	115.000
25	Instalación eléctrica. Extensión de línea aérea y conexión a tablero principal	Un	1,00	575.000	575.000
				MONTO TOTAL GS.:	44.641.100

El precio total es de guaraníes: **Cuarenta y cuatro millones seiscientos cuarenta y un mil cien gs**

RUBEN ZAYAS:

Item	*Descripción*	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	PÓRTICO DE ENTRADA				
1	Replanteo y marcación. Incluye muros frontales y rampa	m2	35	2.400	84.000
2	Excavación de zanjas para fundación de P.B.C. y zapatas.	m3	8	41.700	333.600
3	Fundación de Piedra bruta colocada con cal Dos.: (1/2:1:4)	m3	4	216.000	864.000
4	Muro de nivelación de ladrillo común 0,45	m2	4	184.000	736.000
5	Mampostería de elevación de ladrillo común 0,30m de murales frontales de pórtico con envarillado de 8mm cada 7 hiladas	m2	33,5	117.000	3.919.500
6	Mampostería de elevación de ladrillo común 0,30m de muros laterales y arco de pórtico	m2	30	117.000	3.510.000
7	Muro de mampostería de ladrillo visto con sardinel Esp.0,30 .lateral a rampa de pórtico. Incluye pintura de 2 capas de siliconado.	m2	4	136.000	544.000
8	Zapata de Hª Aª según detalle	m3	1,5	1.490.000	2.235.000
9	Viga de fundación de HºAº 0,25x0,20	m3	1	1.490.000	1.490.000
10	Columna de Hº Aº de 0,25x0,25	m3	0,6	1.490.000	894.000
11	Viga de Hº Aº de 0,25x0,20	m3	0,5	1.490.000	745.000
12	Revoque grueso de muros laterales de pórtco para superficie base de revestimiento.	m2	68	21.500	1.462.000
13	Revoque fino Esp:1,5cm en mural y arco de pórtico	m2	104	26.450	2.750.800
14	Revestimiento de muiros laterales pórtico con piedra laja negra	m2	68	114.900	7.813.200
15	Contrapiso de hormigón de cascote sobre terreno natural de 0,10m.Dos. (1/4:1:4:6.Incluye hall y rampa de pórtico	m2	32	33.000	1.056.000
16	Verja artística laterales de varillas y planchuelas metálicas de pórtico	m2	16	230.000	3.680.000
17	Portón de 2 hojas de 1,70 x 3,50 de varillas y planchuelas metálicas.Incluye detalles artisticos. 2 capas de pintura con esmalte sintético. Cerradura. Según detalle de planos y especificaciones	m2	11	287.500	3.162.500
18	Techo de chapa simil teja sobre machimbre de 1x3" y tirantes de 2x6" de yvyrapytá.Pen.:30%	m2	8,5	220.000	1.870.000
19	Desagüe pluvial. Colocación de canaletas y columnas de bajada de zinc Nº 26 desarrollo 33cm	ml	16	45.000	720.000
20	Pintura con barniz de cielorraso de machimbre.	m2	8,5	18.390	156.315
21	Pintura con esmalte sintético de canaletas	ml	18	19.500	351.000
22	Pintura látex a 2 capas de murales y arco de pórtico con enduído	m2	104	51.700	5.376.800
23	Instalación eléctrica. Iluminación localizada de pórtico con iluminarias con sus respectivas interruptores	Un	2	225.000	450.000
24	Instalación eléctrica. Iluminación de artefacto fluorescente de 60W con sus respectivo interruptor en el interior de pórtico	Un	1	114.000	114.000
25	Instalación eléctrica. Extensión de línea aérea y conexión a tablero principal	Un	1	575.000	575.000
				MONTO TOTAL GS.:	**44.892.715**

CEFERIANO ZARZA:

Item	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	PÓRTICO DE ENTRADA				
1	Replanteo y marcación. Incluye muros frontales y rampa	m2	35,00	2.000	70.000
2	Excavación de zanjas para fundación de P.B.C. y zapatas.	m3	8,00	50.000	400.000
3	Fundación de Piedra bruta colocada con cal Dos.: (1/2:1:4)	m3	4,00	250.000	1.000.000
4	Muro de nivelación de ladrillo común 0,45	m2	4,00	195.000	780.000
5	Mampostería de elevación de ladrillo común 0,30m de murales frontales de pórtico con envarillado de 8mm cada 7 hiladas	m2	33,50	140.000	4.690.000
6	Mampostería de elevación de ladrillo común 0,30m de muros laterales y arco de pórtico	m2	30,00	130.000	3.900.000
7	Muro de mampostería de ladrillo visto con sardinel Esp.0,30 .lateral a rampa de pórtico. Incluye pintura de 2 capas de siliconado.	m2	4,00	140.000	560.000
8	Zapata de Hª Aª según detalle	m3	1,50	1.450.000	2.175.000
9	Viga de fundación de HºAº 0,25x0,20	m3	1,00	1.450.000	1.450.000
10	Columna de Hº Aº de 0,25x0,25	m3	0,60	1.450.000	870.000
11	Viga de Hº Aº de 0,25x0,20	m3	0,50	1.450.000	725.000
12	Revoque grueso de muros laterales de pórtco para superficie base de revestimiento.	m2	68,00	22.000	1.496.000
13	Revoque fino Esp:1,5cm en mural y arco de pórtico	m2	104,00	25.000	2.600.000
14	Revestimiento de muiros laterales pórtico con piedra laja negra	m2	68,00	110.000	7.480.000
15	Contrapiso de hormigón de cascote sobre terreno natural de 0,10m.Dos. (1/4:1:4:6.Incluye hall y rampa de pórtico	m2	32,00	30.000	960.000
16	Verja artística laterales de varillas y planchuelas metálicas de pórtico	m2	16,00	200.000	3.200.000
17	Portón de 2 hojas de 1,70 x 3,50 de varillas y planchuelas metálicas	m2	11,00	250.000	2.750.000
18	Techo de chapa simil teja sobre machimbre de 1x3" y tirantes de 2x	m2	8,50	200.000	1.700.000
19	Desagüe pluvial. Colocación de canaletas y columnas de bajada de	ml	16,00	50.000	800.000
20	Pintura con barniz de cielorraso de machimbre.	m2	8,50	18.000	153.000
21	Pintura con esmalte sintético de canaletas	ml	18,00	18.000	324.000
22	Pintura látex a 2 capas de murales y arco de pórtico con enduído	m2	104,00	50.000	5.200.000
23	Instalación eléctrica. Iluminación localizada de pórtico con iluminarias con sus respectivas interruptores	Un	2,00	200.000	400.000
24	Instalación eléctrica. Iluminación de artefacto fluorescente de 60W con sus respectivo interruptor en el interior de pórtico	Un	1,00	100.000	100.000
25	Instalación eléctrica. Extensión de línea aérea y conexión a tablero principal	Un	1,00	500.000	500.000
	MONTO TOTAL GS.:				44.283.000

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Capitán Miranda

Sra. Mabel Maciel
Responsable de la UOC
Municipalidad de Capitán Miranda