MUNICIPALIDAD DE MINGA PORÃ

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Alto Paraná Py – Creada por Ley 116/90 - Promulgada el 04/ 01/91

ANEXO B-02-08

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 13/2017

"CONSTRUCCIÓN DE 1 (UN) SANITARIO EN LA ESC. BAS. N° 2830 DON CARLOS A. LÓPEZ"

Anexo al Decreto 3866/2010

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Item	Código de Catálogo	Descripción	TORRES CONSTRUCCIONES			
			Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
		Preparación de la obra				
1	72131601-002	Limpieza y preparación del terreno	M2	27.10	4,600	124.660
2	72131601-002	Cartel de Obra con estructura metálica 1,00x1,30	GL.	1.00	1,441,500	1,441.500
3	72131601-002	Replanteo	M2	27.10	7,060	191.326
4	72131601-003	Excavación y carga de cimiento con PBC	M3	10.00	396,169	3,961.690
		Estructura de H. A.				
5	72131601-004	Encadenado de H.A.	M3	2.40	1,888,000	4,531.200
		Muro de nivelación				
6	72131601-005	De 0,30 cm.	M2	12.20	165,260	2,016.172
7	72102905-001	Relleno y Apisonado de Interiores	M3	8.50	100,200	851.700
		Aislación Asfáltica				
8	72131601-005	De paredes	M2	5.30	61,710	327.063
		Muro de elevación				
9	72131601-005	De 0,15 para revocar	M2	55.00	72,631	3,994.705
10	72131601-005	De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	M2	48.00	91,605	4,397.040
11	72131601-005	Envarillado bajo aberturas 2 ø 8 por hilada (2 hiladas)	ML	20.00	20,402	408.040
		Techo				
12	72131601-007	De tejas y tejuelones presadas a maquina con tirantes de hormigón	M2	43.00	295,321	12,698.803
		Revoques				
13	72131601-008	De paredes interior y exterior a una capa	M2	162.00	33,738	5,465.556
14	72131601-009	Contrapiso de H. de cascotes, incluye carpeta	M2	22.00	37,563	826.386
15	72131601-009	Piso cerámico pi5	M2	22.00	88,350	1,943.700
16	72131601-009	Zócalo cerámico	ML	2.60	30,690	79.794
		Aberturas de madera.				
17	72131601-010	Puerta tablero	M2	5.10	712,380	3,633.138
18	72131601-010	Para bóxer enchapados con formica	UN.	5.00	399,900	1,999.500

MUNICIPALIDAD DE MINGA PORÃ – UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES – U.O.C. – ALTO PARANÁ - PARAGUAY

MUNICIPALIDAD DE MINGA PORÃ

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Alto Paraná Py – Creada por Ley 116/90 - Promulgada el 04/ 01/91

ANEXO B-02-08

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 13/2017

"CONSTRUCCIÓN DE 1 (UN) SANITARIO EN LA ESC. BAS. N° 2830 DON CARLOS A. LÓPEZ"

Anexo al Decreto 3866/2010

		Aberturas metálicas				
19	72131601-010	Ventanas tipo balancines	M2	3.40	319,000	1,084,600
		Alfeizar de ventanas.				
20	72131601-008	De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ML.	7.00	14,069	98,483
		Pinturas.				
21	72131601-012	De paredes al látex acrílico	M2	66.00	32,550	2,148,300
22	72131601-012	De aberturas de madera con barniz sintético	M2	10.10	18,830	190,183
23	72131601-012	De aberturas metálicas con pintura sintética	M2	3.36	29,600	99,456
24	72131601-012	De ladrillo visto con antimoho incoloro	M2	48.00	17,525	841,200
25	72131601-012	De tirantes de hormigón al látex color cemento y tejuelones al látex color cerámico	M2	43.00	32,550	1,399,650
		Revestimientos				
26	72102508-003	a- De azulejos de 0,15 x 0,15	M2	97.50	83,700	8,160,750
27	72131601-010	Vidrios dobles	M2	3.36	174,500	586,320
28	72131601-001	**Instalación eléctrica**	GL.	1.00	2,214,782	2,214,782
29	72131601-001	**Artefactos eléctricos**	GL.	1.00	1,434,500	1,434,500
		Instalación Sanitaria:				
30	72131601-011	Agua corriente - desagüe cloacal - cámara de inspección y artefactos sanitarios completos.	GL.	1.00	7,495,471	7,495,471
31	72131601-011	Cámara séptica tipo 2 de 2,00 x 5,00	UN.	1.00	3,287,500	3,287,500
32	72131601-011	Pozo absorbente tipo 2 de 2,50 x 3,00	UN.	1.00	4,682,500	4,682,500
33	72131601-013	Limpieza final	M2	27.00	9,300	251,100
		TOTAL GUARANÍES				**82,866,768**

LISIA RAQUEL BENÍTEZ
Responsable de la UOC

MUNICIPALIDAD DE MINGA PORÃ
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
U.O.C.
ALTO PARANÁ - PARAGUAY