Municipalidad de Naranjal

Intendencia Municipal

Tel.: 0676-320011/24

e-mail: municipalidadnaranjal@gmail.com

Unidad Operativa de Contrataciones – UOC

LICITACIÓN POR CONTRATACION DIRECTA Nº 12/12
"Construcción de Cercado Perimetral Centro de Salud Mariscal Estigarribia"

ACTA DE APERTURA DE SOBRES

En la Ciudad de Naranjal, a los diez días del mes de septiembre del año 2012, siendo las 10:30 horas, en el local de la Municipalidad de la Ciudad de Naranjal, ante la encargada de la UOC de esta institución Lic. Regiane Bortoloso, procede a realizar el Acto de Apertura de sobres correspondiente al llamado para la **"Construcción de Cercado Perimetral Centro de Salud Mariscal Estigarribia"** por el proceso de Contratación Directa 12/2.012 y para dar cumplimiento a la **Ley 2051/03 y Decreto Reglamentario N° 21909/03**. Se deja constancia de que hasta la hora límite de presentación de ofertas, conforme al llamado 10:00 horas se han recepcionado 1 (una) oferta la de la empresa: Orlando Sander Garay Servicios de Construcciones. Procedido a la apertura de las ofertas se ha dado lectura a los documentos sustanciales conforme al siguiente detalle:

Oferente	Carta Oferta debidamente extendida	DD JJ. Art. 40 Ley 2051	DD JJ. Resolución 941
ORLANDO SANDER GARAY	SI	SI	SI

Seguidamente se detallan los precios de las ofertas:

	Planilla de computo métrico y presupuesto				
	Obra: Construccion de cercado primetral				
	Entidad beneficiaria: Centro de Salud de Col. **Mcal Estigarribia**				
	Distrito: Naranjal				
Nº	***Descripción***	***Cant.***	***Un***	***P.Unit***	***Total***
1	***Rubros***				
1.1	Cartel de Obra	0,00	m2	200.000	200.000
1.2	Porton metalico para vehiculos de 3,0 m de ancho en cercado perimetral incluye la construccion de 2 pilares de Hº Aº de 0,25x0,25 m para soporte de portones con sus respectivas bases de zapatas de Hº Aº 0,50x0,50x0,25	1,00	un	2.082.000	2.082.000
2	***Cercado perimetral***				
2.1	Mamposteria de 0,15 m de ladrillos comunes a la vista con altura promedio de 0,30 m y cimiento o base de 0,30 m con altura de 0,20 m.	312,00	ml	30.000	9.360.000
2.2	Base de postes con hormigon ciclopeo profundidad de 0,60 m y 0,40 m de diametro	125,00	un	19.000	2.375.000
2.3	Postes prefabricados de Hº Aº curvos de 2,80 m cada 2,50 m	125,00	un	28.000	3.500.000
2.4	Alambre liso acerado Nº 17	936,00	ml	1.500	1.404.000
2.5	3 Lineas de alambre de puas Nº 16 en la parte superior	936,00	ml	1.500	1.404.000
2.6	Tejido de lambre 2 ¨ calibre 14	305,00	m2	15.000	4.575.000
				Total Gs	**24.900.000**

Son Guaraníes: veinti cuatro millones novescientos mil

Una vez finalizado el Acto de Apertura, se derivan los Documentos a la UOC para su posterior evaluación de los aspectos legales y técnicos.

Lic. Regiane Bortoloso
Responsable U.O.C.