MUNICIPALIDAD DE LA CUIDAD DE TAVAI

LLAMADO: **Contratación Directa N° 16/2019, para "CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 5,80 X 6,80 EN LA ESC. BAS. N° 6334 SAN RAMON**

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

				PRECIO REFERENCIAL			Oferente: PEDRO PABLO GONZALEZ				Oferente: Dianel Inmobiliaria y Constructora S.A.			
Item	Código Catálogo	Descripcion	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total IVA Incluido	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total IVA Incluido	% respecto al referencial	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total IVA Incluido	% respecto al referencial
1	82101502-004	Cartel de Obra de 2,00x 1,20 con soporte	Global	1,00	2.000.000	2.000.000	1	1.450.000	1.450.000	-27,5%	1	1.800.000	1.800.000	-10,0%
2	72131601-002	Trabajos preliminares, replanteo y marcaciones	M2	63,64	10.000	636.400	63,64	7.700	490.028	-23,0%	63,64	9.000	572.760	-10,0%
3	72131601-003	Excavación y carga de cimiento con PBC dosis: 1/2:1:4	M3	15,76	390.000	6.146.400	15,76	300.300	4.732.728	-23,0%	15,76	351.000	5.531.760	-10,0%
4	72131601-004	Vigas y dado de H° A°	M3	0,82	2.200.000	1.804.000	0,82	1.611.000	1.321.020	-26,8%	0,82	1.980.000	1.623.600	-10,0%
5	72131601-004	Encadenado de Ho Ao, inferior y superior de 17 X 27 cm	Ml	39,20	95.000	3.724.000	39,2	73.000	2.861.600	-23,2%	39,2	85.500	3.351.600	-10,0%
6	72131601-004	Encadenado de Ho Ao superior dde 13 x 27 cm	Ml	13,60	90.000	1.224.000	13,6	69.300	942.480	-23,0%	13,6	81.000	1.101.600	-10,0%
7	72131601-004	Viga de H°A° en galeria	M3	1,00	2.200.000	2.200.000	1	1.692.000	1.692.000	-23,1%	1	1.980.000	1.980.000	-10,0%
8	72131601-004	Loseta sobre aberturas	Ud.	1,00	350.000	350.000	1	271.000	271.000	-22,6%	1	315.000	315.000	-10,0%
9	72131601-003	Muros de nivelación De 0,45 cm.	M2	3,60	190.000	684.000	3,6	146.300	526.680	-23,0%	3,6	171.000	615.600	-10,0%
10	72131601-003	Muros de nivelación De 0,30 cm.	M2	7,50	129.000	967.500	7,5	99.000	742.500	-23,3%	7,5	116.100	870.750	-10,0%
11	72131601-003	Muros de nivelación De 0,60 cm.	M2	0,60	235.000	141.000	0,6	180.000	108.000	-23,4%	0,6	211.500	126.900	-10,0%
12	72102905-001	Relleno y apisonado de interiores	M3	23,30	89.000	2.073.700	23,3	65.000	1.514.500	-27,0%	23,3	80.100	1.866.330	-10,0%
13	72131601-006	Aislación asfaltica con asfalkote solido	Ml	26,10	22.000	574.200	26,1	16.940	442.134	-23,0%	26,1	19.800	516.780	-10,0%
14	72131601-005	Muros de elevación de 0,30 para revocar	M2	7,80	141.000	1.099.800	7,8	108.570	846.846	-23,0%	7,8	126.900	989.820	-10,0%
15	72131601-005	Muros de elevación de 0,15 para revocar	M2	2,22	95.000	210.900	2,22	73.150	162.393	-23,0%	2,22	85.500	189.810	-10,0%
16	72131601-005	Muros de elevación de 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes	M2	34,60	155.000	5.363.000	34,6	116.000	4.013.600	-25,2%	34,6	139.500	4.826.700	-10,0%
17	72131601-005	Muros de elevación de 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes	M2	13,50	162.000	2.187.000	13,5	121.000	1.633.500	-25,3%	13,5	145.800	1.968.300	-10,0%
18	72131601-005	Muros de elevación de 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	M2	35,72	98.000	3.500.560	35,72	75.460	2.695.431	-23,0%	35,72	88.200	3.150.504	-10,0%
19	72131601-005	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ML	25,00	25.000	625.000	25	19.500	487.500	-22,0%	25	22.500	562.500	-10,0%
20	72131601-015	Pilares de 0,42 x 0,42 visto para corredor; con nucleo de H°A°	ML	6,60	195.000	1.287.000	6,6	150.000	990.000	-23,1%	6,6	175.500	1.158.300	-10,0%
21	72131601-007	Techo de tejas españolas, con tejuelon de 1era, tirante de madera de 2"x 6"	M2	90,50	290.000	26.245.000	90,5	211.000	19.095.500	-27,2%	90,5	261.000	23.620.500	-10,0%
22	72131601-008	Revoques de paredes interior y exterior a una capa	M2	71,56	39.000	2.790.840	71,56	29.900	2.139.644	-23,3%	71,56	35.100	2.511.756	-10,0%
23	72131601-008	Revoques de viga cumbrera de H° A°	M2	9,24	41.000	378.840	9,24	31.570	291.707	-23,0%	9,24	36.900	340.956	-10,0%
24	72131601-008	Revoque a 1 capa de nivelacion con hidrofugo	m2	6,80	35.000	238.000	6,8	29.900	203.320	-14,6%	6,8	31.500	214.200	-10,0%
25	72131601-008	Alfeizer de aberturas(1:3) cemento - arena	Ml	23,20	15.000	348.000	23,2	12.000	278.400	-20,0%	23,2	13.500	313.200	-10,0%
26	72131601-009	Contrapiso de H° de cascotes	M2	58,00	39.000	2.262.000	58	31.000	1.798.000	-20,5%	58	35.100	2.035.800	-10,0%
27	72131601-009	Piso ceramico PI5 color a definir por fiscalizacion, incluye carpeta para asiento de piso	M2	58,00	115.000	6.670.000	58	82.000	4.756.000	-28,7%	58	103.500	6.003.000	-10,0%
28	72101607-005	Zocalo ceramico PI5	ML	35,20	25.000	880.000	35,2	19.900	700.480	-20,4%	35,2	22.500	792.000	-10,0%

				PRECIO REFERENCIAL			Oferente: PEDRO PABLO GONZALEZ				Oferente: Dianel Inmobiliaria y Constructora S.A.			
Item	Código Catálogo	Descripcion	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total IVA Incluido	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total IVA Incluido	% respecto al referencial	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total IVA Incluido	% respecto al referencial
29	72131601-009	Piso de hormigon de 5cm de espesor con junta de dilatacion, incluye nivelacion, compactacion y contrapiso (guarda obra = 1,20m)	M2	42,95	95.000	4.080.250	42,95	75.000	3.221.250	-21,1%	42,95	85.500	3.672.225	-10,0%
30	72131601-009	Rampa de acceso inclusivo de hormigon armado de 1,50m de ancho	Un.	1,00	1.200.000	1.200.000	1	910.000	910.000	-24,2%	1	1.080.000	1.080.000	-10,0%
31	72131601-010	Aberturas de madera Puerta tablero de 1,20 x 2,10 m.	Un.	1,00	1.700.000	1.700.000	1	1.325.000	1.325.000	-22,1%	1	1.530.000	1.530.000	-10,0%
32	72131601-010	Aberturas metálicas Ventanas tipo balancines de 1,50 x 1,20 m con vidrio doble 3mm	M2	7,20	400.000	2.880.000	7,2	310.000	2.232.000	-22,5%	7,2	360.000	2.592.000	-10,0%
33	72131601-012	Pintura de paredes al látex	M2	192,52	28.000	5.390.560	192,52	20.150	3.879.278	-28,0%	192,52	25.200	4.851.504	-10,0%
34	72131601-012	Pintura de aberturas con pintura sintética	M2	7,20	30.000	216.000	7,2	23.100	166.320	-23,0%	7,2	27.000	194.400	-10,0%
35	72131601-012	Pintura de maderamen y tejuelones con barniz	M2	90,50	28.000	2.534.000	90,5	21.000	1.900.500	-25,0%	90,5	25.200	2.280.600	-10,0%
36	72131601-012	Pintura de abertura de madera con barniz	M2	5,50	30.000	165.000	5,5	25.000	137.500	-16,7%	5,5	27.000	148.500	-10,0%
37	72101510-005	Canaleta y caño de bajada N° 26 - desarrollo 33 cms.	ML	27,30	85.000	2.320.500	27,3	60.000	1.638.000	-29,4%	27,3	76.500	2.088.450	-10,0%
38	72131601-001	Pilastra de ladrillo visto y caño galv. De 2 1/2", curva, cruceta, aisladores, cable de acometidas, tapa registro y tableros con llave limitadora de carga.	Un.	1,00	2.950.000	2.950.000	1	2.099.000	2.099.000	-28,8%	1	2.655.000	2.655.000	-10,0%
39	72131601-001	Registros electricos, alimentacion desde medidor al T.P., alimentacion subterranea cable NYY de 4x10mm, mallado a tierra y tensor union con aislacion,	Global	1,00	2.825.000	2.825.000	1	2.050.000	2.050.000	-27,4%	1	2.542.500	2.542.500	-10,0%
40	72131601-001	Tablero Principal trifasico metalico con barras para fases y neutros para 20 Tm monofasica distribuido segun circuito y cargas con llave de corte general de 3x ---A.	Un.	1,00	850.000	850.000	1	599.000	599.000	-29,5%	1	765.000	765.000	-10,0%
41	72131601-001	Bocas de luces, tomas y ventilador	Un.	15,00	120.000	1.800.000	15	89.000	1.335.000	-25,8%	15	108.000	1.620.000	-10,0%
42	72131601-001	Equipo de fluorecente de 1x40w	Un.	2,00	105.000	210.000	2	95.000	190.000	-9,5%	2	94.500	189.000	-10,0%
43	72131601-001	Equipo de fluorecente de 3x40w	Un.	4,00	155.000	620.000	4	115.000	460.000	-25,8%	4	139.500	558.000	-10,0%
44	72131601-001	Ventilador de techo de 7 velocidades masa pesada	Un.	2,00	400.000	800.000	2	385.000	770.000	-3,8%	2	360.000	720.000	-10,0%
45	72102602-011	Pizarrones	Un.	1,00	1.478.300	1.478.300	1	1.180.000	1.180.000	-20,2%	1	1.330.470	1.330.470	-10,0%
46	72131601-013	Limpieza final y Retiro de Desechos	Global	1,00	950.000	950.000	1	720.161	720.161	-24,2%	1	855.000	855.000	-10,0%
TOTAL:						109.580.750			82.000.000				98.622.675	

MUNICIPALIDAD DE TAVAI 22-XII-1992 DIRECCION ADMINISTRATIVA

Aldo Hernan Cubilla Samudio
Evaluador

Señor Guido Aguiar
Evaluador