					CONSTRUCCIONES MERCOSUR	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cant.	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)
1	72131601-002	ESCUELA BASICA N° 335 CARLOS ANTONIO LOPEZ ? EX BETERETE CUE. CONSTRUCCION DE 1 AULA DE 5,80m X 6,80m CON GALERIA,Replanteo y Marcación Conforme al plano N° 03 Detalle de Cimentación	Metros cuadrados	59	6.156	363.204
2	72131601-003	ESC.BAS.N° 335 CARLOS ANTONIO LOPEZ,CONSTRUCCION DE 1 AULA,Cimiento de PBC,con excavación de acuerdo al Plano N° 03- MEC Cimiento corrido de piedra basáltica colocada con mortero2:1:10 c-c-a y mano de obra incluida 2.1. Cimiento de PBC 0,30 X 0,50m:4,30m3 2.2. Cimiento de PBC 0,50 x 0,60 m:4,20 m3	Metros cúbicos	10	39.636	396.360
3	72131601-002	ESCUELA BASICA N° 335 CARLOS ANTONIO LOPEZ ? EX BETERETE CUE. CONSTRUCCION DE 1 AULA DE 5,80m X 6,80m CON GALERIA,Nivelación (0,30) y (0,45)	Metros cuadrados	12,3	59.400	730.620
4	72131601-006	ESCUELA BASICA N° 335 CARLOS ANTONIO LOPEZ ? EX BETERETE CUE. CONSTRUCCION DE 1 AULA DE 5,80m X 6,80m CON GALERIA,Aislación Asfáltica horizontal de paredes	Metros cuadrados	12,3	41.040	504.792
5	72131601-009	ESCUELA BASICA N° 335 CARLOS ANTONIO LOPEZ ? EX BETERETE CUE. CONSTRUCCION DE 1 AULA DE 5,80m X 6,80m CON GALERIA,Contra piso de H° de cascotes espesor = 8,0cm	Metros cuadrados	57	45.360	2.585.520
6	72131601-009	ESCUELA BASICA N° 335 CARLOS ANTONIO LOPEZ ? EX BETERETE CUE. CONSTRUCCION DE 1 AULA DE 5,80m X 6,80m CON GALERIA,Piso mosaico calcáreo, para Aula y Galería	Metros cuadrados	57	113.400	6.463.800
7	72131601-009	ESCUELA BASICA N° 335 CARLOS ANTONIO LOPEZ ? EX BETERETE CUE. CONSTRUCCION DE 1 AULA DE 5,80m X 6,80m CON GALERIA,Contra piso de H° de cascotes(baldosa calcárea)	Metros cuadrados	57	39.420	2.246.940
8	72131601-009	ESCUELA BASICA N° 335 CARLOS ANTONIO LOPEZ ? EX BETERETE CUE. CONSTRUCCION DE 1 AULA DE 5,80m X 6,80m CON GALERIA,Conforme Plano 03 del MEC	Metros cuadrados	57	32.400	1.846.800
9	72131601-009	ESCUELA BASICA N° 335 CARLOS ANTONIO LOPEZ ? EX BETERETE CUE. CONSTRUCCION DE 1 AULA DE 5,80m X 6,80m CON GALERIA,Zócalo Calcáreo, materiales y servicio de colocación	Metro lineal	36	60.480	2.177.280
10	72131601-008	ESCUELA BASICA N° 335 CARLOS ANTONIO LOPEZ ? EX BETERETE CUE. CONSTRUCCION DE 1 AULA DE 5,80m X 6,80m CON GALERIA,Relleno de tierra con compactación	Metros cuadrados	58,93	58.320	3.436.798
11	72131601-005	ESCUELA BASICA N° 335 CARLOS ANTONIO LOPEZ ? EX BETERETE CUE. CONSTRUCCION DE 1 AULA DE 5,80m X 6,80m CON GALERIA,Mampostería (elevación 0,15 Visto Común)	Metros cuadrados	59,2	76.680	4.539.456
12	72131601-005	ESCUELA BASICA N° 335 CARLOS ANTONIO LOPEZ ? EX BETERETE CUE. CONSTRUCCION DE 1 AULA DE 5,80m X 6,80m CON GALERIA,Mampostería (elevación 0,30 Visto Común)	Metros cuadrados	51,84	121.824	6.315.356
13	72131601-008	ESCUELA BASICA N° 335 CARLOS ANTONIO LOPEZ ? EX BETERETE CUE. CONSTRUCCION DE 1 AULA DE 5,80m X 6,80m CON GALERIA,Revoque: Revoque interior y exterior de pared, a una capa	Metros cuadrados	103	27.000	2.781.000
14	72131601-008	ESCUELA BASICA N° 335 CARLOS ANTONIO LOPEZ ? EX BETERETE CUE. CONSTRUCCION DE 1 AULA DE 5,80m X 6,80m CON GALERIA,Revoque:Moldura en ventanas y puerta	Metro lineal	20	27.000	540.000
15	72131601-004	ESCUELA BASICA N° 335 CARLOS ANTONIO LOPEZ ? EX BETERETE CUE. CONSTRUCCION DE 1 AULA DE 5,80m X 6,80m CON GALERIA,Encadenado Inferior y Superior de H° A° de 0,13m. x 0.29m -45,60m	Metros cúbicos	1,72	2.808.000	4.829.760
16	72131601-004	ESCUELA BASICA N° 335 CARLOS ANTONIO LOPEZ ? EX BETERETE CUE. CONSTRUCCION DE 1 AULA DE 5,80m X 6,80m CON GALERIA,Encadenado Inferior y Superior de H° A° de 0,30m. x 0.27m -25,20m	Metros cúbicos	2,04	2.808.000	5.728.320
17	72131601-004	ESCUELA BASICA N° 335 CARLOS ANTONIO LOPEZ ? EX BETERETE CUE. CONSTRUCCION DE 1 AULA DE 5,80m X 6,80m CON GALERIA,Viga de H° A° de 0.20mx 0.45m	Metros cúbicos	0,86	2.376.000	2.043.360
18	72131601-004	ESCUELA BASICA N° 335 CARLOS ANTONIO LOPEZ ? EX BETERETE CUE. CONSTRUCCION DE 1 AULA DE 5,80m X 6,80m CON GALERIA,Con dado de H° A° de 0,20 x 0,60m.segun planilla N° 10 MEC	Metros cúbicos	1,15	2.376.000	2.732.400
19	72131601-004	ESCUELA BASICA N° 335 CARLOS ANTONIO LOPEZ ? EX BETERETE CUE. CONSTRUCCION DE 1 AULA DE 5,80m X 6,80m CON GALERIA,Pilares de H° A° de galería 0.13m x 0,13mx 7,23m revestido con ladrillo común (con juntas a la vista) Capitel de H° A°	Metro lineal	0,12	2.376.000	285.120
20	72131601-002	ESCUELA BASICA N° 335 CARLOS ANTONIO LOPEZ ? EX BETERETE CUE. CONSTRUCCION DE 1 AULA DE 5,80m X 6,80m CON GALERIA,Pizarrón empotrado en pared de 3,60m x 1,20m	Unidad Medida Global	1	1.080.000	1.080.000
21	72131601-010	ESCUELA BASICA N° 335 CARLOS ANTONIO LOPEZ ? EX BETERETE CUE. CONSTRUCCION DE 1 AULA DE 5,80m X 6,80m CON GALERIA,Provisión y colocación de 2 (dos) balancines1,25m x 1,50m	Unidad Medida Global	2	648.000	1.296.000
22	72131601-010	ESCUELA BASICA N° 335 CARLOS ANTONIO LOPEZ ? EX BETERETE CUE. CONSTRUCCION DE 1 AULA DE 5,80m X 6,80m CON GALERIA,Provisión y colocación de 2 (dos) balancines1,50m x 1,68m	Unidad Medida Global	2	648.000	1.296.000
23	72131601-010	ESCUELA BASICA N° 335 CARLOS ANTONIO LOPEZ ? EX BETERETE CUE. CONSTRUCCION DE 1 AULA DE 5,80m X 6,80m CON GALERIA,Vidrios:	Unidad Medida Global	1	1.296.000	1.296.000
24	72131601-010	ESCUELA BASICA N° 335 CARLOS ANTONIO LOPEZ EX BETERETE CUE. CONSTRUCCION DE 1 AULA DE 5,80m X 6,80m CON GALERIA-Provisión y colocación de 1(una)puerta metálica de dos hojas con cerradura ; medidas :1,10m x 2,10m	Unidad	2	1.620.000	3.240.000
25	72131601-004	ESCUELA BASICA N° 335 CARLOS ANTONIO LOPEZ EX BETERETE CUE. CONSTRUCCION DE 1 AULA DE 5,80m X 6,80m CON GALERIA,Losita de H° A° 1,20m x 0,60m sobre puerta de entrada	Unidad Medida Global	1	2.484.000	2.484.000
26	72131601-007	ESCUELA BASICA N° 335 CARLOS ANTONIO LOPEZ EX BETERETE CUE. CONSTRUCCION DE 1 AULA DE 5,80m X 6,80m CON GALERIA,Techo de tejas y tejuelones prensadas a máquina con tirantes de H° A°	Metros cuadrados	93	421.200	39.171.600
27	72131601-001	ESCUELA BASICA N° 335 CARLOS ANTONIO LOPEZ EX BETERETE CUE. CONSTRUCCION DE 1 AULA DE 5,80m X 6,80m CON GALERIA,Instalación Eléctrica Cableado ,llaves, tomas y otros	Unidad Medida Global	1	1.404.000	1.404.000
28	72131601-001	ESCUELA BASICA N° 335 CARLOS ANTONIO LOPEZ EX BETERETE CUE. CONSTRUCCION DE 1 AULA DE 5,80m X 6,80m CON GALERIA,Tablero de Comando de Ventiladores	Unidad	1	756.000	756.000
29	72131601-012	ESCUELA BASICA N° 335 CARLOS ANTONIO LOPEZ EX BETERETE CUE. CONSTRUCCION DE 1 AULA DE 5,80m X 6,80m CON GALERIA,Pintura Pintura al agua color blanco	Unidad Medida Global	1	628.992	628.992
30	72131601-012	ESCUELA BASICA N° 335 CARLOS ANTONIO LOPEZ EX BETERETE CUE. CONSTRUCCION DE 1 AULA DE 5,80m X 6,80m CON GALERIA,Pintura Sintética color verde, para pizarrón	Unidad Medida Global	1	233.280	233.280
31	72131601-012	ESCUELA BASICA N° 335 CARLOS ANTONIO LOPEZ EX BETERETE CUE. CONSTRUCCION DE 1 AULA DE 5,80m X 6,80m CON GALERIA,Pintura Sintética color marrón , para aberturas	Unidad Medida Global	1	64.800	64.800
32	72131601-011	ESCUELA BASICA N° 335 CARLOS ANTONIO LOPEZ ? EX BETERETE CUE. REPARACION DE 1 BAÑO Reparación de Azulejo	Metros cuadrados	50	115.425	5.771.250
33	72131601-011	ESCUELA BASICA N° 335 CARLOS ANTONIO LOPEZ ? EX BETERETE CUE. REPARACION DE 1 BAÑO,Reparación de Puertas	Unidad Medida Global	1	6.075.000	6.075.000
34	72131601-011	ESCUELA BASICA N° 335 CARLOS ANTONIO LOPEZ ? EX BETERETE CUE. REPARACION DE 1 BAÑO,Juegos de baño	Unidad Medida Global	1	12.150.000	12.150.000
35	72131601-001	ESCUELA BASICA N° 335 CARLOS ANTONIO LOPEZ ? EX BETERETE CUE. REPARACION DE 1 BAÑO,Reparación Instalación Eléctrica	Unidad Medida Global	1	4.860.000	4.860.000
36	72131601-010	ESCUELA BASICA N° 335 CARLOS ANTONIO LOPEZ ? EX BETERETE CUE. REPARACION DE 1 BAÑO,Vidrios en balancines	Metros cuadrados	5	558.900	2.794.500
37	72131601-011	ESCUELA BASICA N° 335 CARLOS ANTONIO LOPEZ ? EX BETERETE CUE. REPARACION DE 1 BAÑO,Reparación de Registros	Unidad Medida Global	1	1.822.500	1.822.500
38	72131601-012	ESCUELA BASICA N° 335 CARLOS ANTONIO LOPEZ ? EX BETERETE CUE. REPARACION DE 1 BAÑO,Pintura Exterior	Metros cuadrados	65	48.600	3.159.000
39	72131601-012	ESCUELA BASICA N° 335 CARLOS ANTONIO LOPEZ ? EX BETERETE CUE. REPARACION DE 1 BAÑO,Pintura Interior	Metros cuadrados	35	36.450	1.275.750
40	72131601-002	Escuela Básica N° 1277 ZOILO RODAS CHACOI CONSTRUCCION DE 2 AULAS TIPO 5.80 m x 6.80m CON GALERIA. Replanteo y Marcación Conforme al plano N° 03 Detalle de Cimentación	Metros cuadrados	118	6.156	726.408
41	72131601-003	E.BA. N° 1277 ZOILO RODAS,Cim de PBC, con Exca.de acuerdo al Plano N° 03- MEC Cim.corrido de piedra basál.colocada con mortero2:1:10 c ?cal-a-y mano de obra incluida 2.1. Cim.de PBC 0,30 X 0,50m:4,30m3 2.2. Cim. de PBC 0,50 x 0,60 m:4,20 m3 2.3.Cim. de PBC 0,90 x 0,90 m:1,50 m3	Metros cúbicos	20	39.636	792.720
42	72131601-002	Escuela Básica N° 1277 ZOILO RODAS CHACOI CONSTRUCCION DE 2 AULAS TIPO 5.80 m x 6.80m CON GALERIA.Nivelación (0,30) y (0,45)	Metros cuadrados	24,6	59.400	1.461.240
43	72131601-006	Escuela Básica N° 1277 ZOILO RODAS CHACOI CONSTRUCCION DE 2 AULAS TIPO 5.80 m x 6.80m CON GALERIA.Aislación Asfáltica horizontal de paredes	Metros cuadrados	24,6	41.040	1.009.584
44	72131601-009	Escuela Básica N° 1277 ZOILO RODAS CHACOI CONSTRUCCION DE 2 AULAS TIPO 5.80 m x 6.80m CON GALERIA,Contra piso de H° de cascotes espesor = 8,0cm	Metros cuadrados	114	45.360	5.171.040
45	72131601-009	Escuela Básica N° 1277 ZOILO RODAS CHACOI CONSTRUCCION DE 2 AULAS TIPO 5.80 m x 6.80m CON GALERIA,Piso mosaico calcáreo, para Aula y Galería	Metros cuadrados	114	113.400	12.927.600

46	72131601-009	Escuela Básica N° 1277 ZOILO RODAS CHACOI CONSTRUCCION DE 2 AULAS TIPO 5.80 m x 6.80m CON GALERIA,Contra piso de H° de cascotes(baldosa calcárea)	Metros cuadrados	114	39.420	4.493.880
47	72131601-009	Escuela Básica N° 1277 ZOILO RODAS CHACOI CONSTRUCCION DE 2 AULAS TIPO 5.80 m x 6.80m CON GALERIA,Conforme Plano 03 del MEC	Metros cuadrados	114	32.400	3.693.600
48	72131601-009	Escuela Básica N° 1277 ZOILO RODAS CHACOI CONSTRUCCION DE 2 AULAS TIPO 5.80 m x 6.80m CON GALERIA,Zócalo Calcáreo, materiales y servicio de colocación	Metro lineal	72	60.480	4.354.560
49	72131601-008	Escuela Básica N° 1277 ZOILO RODAS CHACOI CONSTRUCCION DE 2 AULAS TIPO 5.80 m x 6.80m CON GALERIA,Relleno de tierra con compactación	Metros cuadrados	117,86	58.320	6.873.595
50	72131601-005	Escuela Básica N° 1277 ZOILO RODAS CHACOI CONSTRUCCION DE 2 AULAS TIPO 5.80 m x 6.80m CON GALERIA,Mampostería (elevación 0,15 Visto Común)	Metros cuadrados	118,4	76.680	9.078.912
51	72131601-005	Escuela Básica N° 1277 ZOILO RODAS CHACOI CONSTRUCCION DE 2 AULAS TIPO 5.80 m x 6.80m CON GALERIA,Mampostería (elevación 0,30 Visto Común)	Metros cuadrados	103,68	121.824	12.630.712
52	72131601-008	Escuela Básica N° 1277 ZOILO RODAS CHACOI CONSTRUCCION DE 2 AULAS TIPO 5.80 m x 6.80m CON GALERIA,Revoque: Revoque interior y exterior de pared, a una capa	Metros cuadrados	206	27.000	5.562.000
53	72131601-008	Escuela Básica N° 1277 ZOILO RODAS CHACOI CONSTRUCCION DE 2 AULAS TIPO 5.80 m x 6.80m CON GALERIA,Moldura en ventanas y puerta	Metro lineal	40	27.000	1.080.000
54	72131601-004	Escuela Básica N° 1277 ZOILO RODAS CHACOI CONSTRUCCION DE 2 AULAS TIPO 5.80 m x 6.80m CON GALERIA,Encadenado Inferior y Superior de H° A° de 0,13m. x 0.29m -45,60m	Metros cúbicos	3,44	2.808.000	9.659.520
55	72131601-004	Escuela Básica N° 1277 ZOILO RODAS CHACOI CONSTRUCCION DE 2 AULAS TIPO 5.80 m x 6.80m CON GALERIA,Encadenado Inferior y Superior de H° A° de 0,30m. x 0.27m -25,20m	Metros cúbicos	4,08	2.808.000	11.456.640
56	72131601-004	Escuela Básica N° 1277 ZOILO RODAS CHACOI CONSTRUCCION DE 2 AULAS TIPO 5.80 m x 6.80m CON GALERIA,Viga de H° A° de 0.20mx 0.45m	Metros cúbicos	1,73	2.376.000	4.110.480
57	72131601-004	Escuela Básica N° 1277 ZOILO RODAS CHACOI CONSTRUCCION DE 2 AULAS TIPO 5.80 m x 6.80m CON GALERIA,Con dado de H° A° de 0,20 x 0,60m.segun planilla N° 10 MEC	Metros cúbicos	2,3	2.376.000	5.464.800
58	72131601-004	Escuela Básica N° 1277 ZOILO RODAS CHACOI CONSTRUCCION DE 2 AULAS TIPO 5.80 m x 6.80m CON GALERIA,Pilares de H° A° de galería 0.13m x 0,13mx 7,23m revestido con ladrillo común (con juntas a la vista) Capitel de H° A°	Metro lineal	0,24	2.376.000	570.240
59	72131601-002	Escuela Básica N° 1277 ZOILO RODAS CHACOI CONSTRUCCION DE 2 AULAS TIPO 5.80 m x 6.80m CON GALERIA,Pizarrón empotrado en pared de 3,60m x 1,20m	Unidad Medida Global	2	1.080.000	2.160.000
60	72131601-010	Escuela Básica N° 1277 ZOILO RODAS CHACOI CONSTRUCCION DE 2 AULAS TIPO 5.80 m x 6.80m CON GALERIA,Provisión y colocación de 2 (dos) balancines1,25m x 1,50m	Unidad Medida Global	4	648.000	2.592.000
61	72131601-010	Escuela Básica N° 1277 ZOILO RODAS CHACOI CONSTRUCCION DE 2 AULAS TIPO 5.80 m x 6.80m CON GALERIA,Provisión y colocación de 2 (dos) balancines1,50m x 1,68m	Unidad Medida Global	4	648.000	2.592.000
62	72131601-010	Escuela Básica N° 1277 ZOILO RODAS CHACOI CONSTRUCCION DE 2 AULAS TIPO 5.80 m x 6.80m CON GALERIA,Vidrios:	Unidad Medida Global	2	1.296.000	2.592.000
63	72131601-010	Escuela Básica N° 1277 ZOILO RODAS CHACOI CONSTRUCCION DE 2 AULAS TIPO 5.80 m x 6.80m CON GALERIA,Provisión y colocación de 1(una)puerta metálica de dos hojas con cerradura ; medidas :1,10m x 2,10m	Unidad	2	1.620.000	3.240.000
64	72131601-010	Escuela Básica N° 1277 ZOILO RODAS CHACOI CONSTRUCCION DE 2 AULAS TIPO 5.80 m x 6.80m CON GALERIA,Losita de H° A° 1,20m x 0,60m sobre puerta de entrada	Unidad Medida Global	2	2.484.000	4.968.000
65	72131601-007	Escuela Básica N° 1277 ZOILO RODAS CHACOI CONSTRUCCION DE 2 AULAS TIPO 5.80 m x 6.80m CON GALERIA,Techo de tejas y tejuelones prensadas a máquina con tirantes de H° A°	Metros cuadrados	186	421.200	78.343.200
	72131601-001	Escuela Básica N° 1277 ZOILO RODAS CHACOI CONSTRUCCION DE 2 AULAS TIPO 5.80 m x 6.80m CON GALERIA,Instalación Eléctrica Cableado ,llaves, tomas y otros	Unidad Medida Global	2	1.404.000	2.808.000
67	72131601-001	Escuela Básica N° 1277 ZOILO RODAS CHACOI CONSTRUCCION DE 2 AULAS TIPO 5.80 m x 6.80m CON GALERIA,Instalación Eléctrica,Tablero de Comando de Ventiladores	Unidad	2	756.000	1.512.000
68	72131601-012	Escuela Básica N° 1277 ZOILO RODAS CHACOI CONSTRUCCION DE 2 AULAS TIPO 5.80 m x 6.80m CON GALERIA,Pintura al agua color blanco	Unidad Medida Global	1	1.257.984	1.257.984
69	72131601-012	Escuela Básica N° 1277 ZOILO RODAS CHACOI CONSTRUCCION DE 2 AULAS TIPO 5.80 m x 6.80m CON GALERIA,Pintura Sintética color verde, para pizarrón	Unidad Medida Global	1	466.560	466.560
70	72131601-012	Escuela Básica N° 1277 ZOILO RODAS CHACOI CONSTRUCCION DE 2 AULAS TIPO 5.80 m x 6.80m CON GALERIA,Pintura Sintética color marrón , para aberturas	Unidad Medida Global	1	129.600	129.600
71	72131601-011	Escuela Básica N° 1277 ZOILO RODAS CHACOI ,REPARACION DE 1 BAÑO, Reparación de Azulejo	Metros cuadrados	50	115.425	5.771.250
72	72131601-010	Escuela Básica N° 1277 ZOILO RODAS CHACOI ,REPARACION DE 1 BAÑO,Reparación de Puertas	Unidad Medida Global	1	6.075.000	6.075.000
73	72131601-011	Escuela Básica N° 1277 ZOILO RODAS CHACOI ,REPARACION DE 1 BAÑO,Juegos de baño	Unidad Medida Global	1	12.150.000	12.150.000
74	72131601-001	Escuela Básica N° 1277 ZOILO RODAS CHACOI ,REPARACION DE 1 BAÑO,Reparación Instalación Eléctrica	Unidad Medida Global	1	4.860.000	4.860.000
75	72131601-010	Escuela Básica N° 1277 ZOILO RODAS CHACOI ,REPARACION DE 1 BAÑO,Vidrios en balancines	Metros cuadrados	5	558.900	2.794.500
76	72131601-011	Escuela Básica N° 1277 ZOILO RODAS CHACOI ,REPARACION DE 1 BAÑO,Reparación de Registros	Unidad Medida Global	1	1.822.500	1.822.500
77	72131601-012	Escuela Básica N° 1277 ZOILO RODAS CHACOI ,REPARACION DE 1 BAÑO,Pintura Exterior	Metros cuadrados	65	48.600	3.159.000
78	72131601-012	Escuela Básica N° 1277 ZOILO RODAS CHACOI,REPARACION DE 1 BAÑO,Pintura Interior	Metros cuadrados	35	36.450	1.275.750
		Precio Total IVA Incluido				383.092.433

ABOG. OSMAR GILBERTO ZOILAN RICARDO

LIC. CARMEN CAROLINA RAMIREZ GODOY

ABOG. JOSE ARTIGARRAGA DE LOS RIOS

					CONSTRUCCIONES MERCOSUR	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cant.	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)
1	72131601-002	ESCUELA BASICA N° 335 CARLOS ANTONIO LOPEZ ? EX BETERETE CUE. CONSTRUCCION DE 1 AULA DE 5,80m X 6,80m CON GALERIA,Replanteo y Marcación Conforme al plano N° 03 Detalle de Cimentación	Metros cuadrados	59	6.156	363.204
2	72131601-003	ESC.BAS.N° 335 CARLOS ANTONIO LOPEZ,CONSTRUCCION DE 1 AULA,Cimiento de PBC,con excavación de acuerdo al Plano N° 03- MEC Cimiento corrido de piedra basáltica colocada con mortero2:1:10 c-c-a y mano de obra incluida 2.1. Cimiento de PBC 0,30 X 0,50m:4,30m3 2.2. Cimiento de PBC 0,50 x 0,60 m:4,20 m3	Metros cúbicos	10	39.636	396.360
3	72131601-002	ESCUELA BASICA N° 335 CARLOS ANTONIO LOPEZ ? EX BETERETE CUE. CONSTRUCCION DE 1 AULA DE 5,80m X 6,80m CON GALERIA,Nivelación (0,30) y (0,45)	Metros cuadrados	12,3	59.400	730.620
4	72131601-006	ESCUELA BASICA N° 335 CARLOS ANTONIO LOPEZ ? EX BETERETE CUE. CONSTRUCCION DE 1 AULA DE 5,80m X 6,80m CON GALERIA,Aislación Asfáltica horizontal de paredes	Metros cuadrados	12,3	41.040	504.792
5	72131601-009	ESCUELA BASICA N° 335 CARLOS ANTONIO LOPEZ ? EX BETERETE CUE. CONSTRUCCION DE 1 AULA DE 5,80m X 6,80m CON GALERIA,Contra piso de H° de cascotes espesor = 8,0cm	Metros cuadrados	57	45.360	2.585.520
6	72131601-009	ESCUELA BASICA N° 335 CARLOS ANTONIO LOPEZ ? EX BETERETE CUE. CONSTRUCCION DE 1 AULA DE 5,80m X 6,80m CON GALERIA,Piso mosaico calcáreo, para Aula y Galería	Metros cuadrados	57	113.400	6.463.800
7	72131601-009	ESCUELA BASICA N° 335 CARLOS ANTONIO LOPEZ ? EX BETERETE CUE. CONSTRUCCION DE 1 AULA DE 5,80m X 6,80m CON GALERIA,Contra piso de H° de cascotes(baldosa calcárea)	Metros cuadrados	57	39.420	2.246.940
8	72131601-009	ESCUELA BASICA N° 335 CARLOS ANTONIO LOPEZ ? EX BETERETE CUE. CONSTRUCCION DE 1 AULA DE 5,80m X 6,80m CON GALERIA,Conforme Plano 03 del MEC	Metros cuadrados	57	32.400	1.846.800
9	72131601-009	ESCUELA BASICA N° 335 CARLOS ANTONIO LOPEZ ? EX BETERETE CUE. CONSTRUCCION DE 1 AULA DE 5,80m X 6,80m CON GALERIA,Zócalo Calcáreo, materiales y servicio de colocación	Metro lineal	36	60.480	2.177.280
10	72131601-008	ESCUELA BASICA N° 335 CARLOS ANTONIO LOPEZ ? EX BETERETE CUE. CONSTRUCCION DE 1 AULA DE 5,80m X 6,80m CON GALERIA,Relleno de tierra con compactación	Metros cuadrados	58,93	58.320	3.436.798
11	72131601-005	ESCUELA BASICA N° 335 CARLOS ANTONIO LOPEZ ? EX BETERETE CUE. CONSTRUCCION DE 1 AULA DE 5,80m X 6,80m CON GALERIA,Mampostería (elevación 0,15 Visto Común)	Metros cuadrados	59,2	76.680	4.539.456
12	72131601-005	ESCUELA BASICA N° 335 CARLOS ANTONIO LOPEZ ? EX BETERETE CUE. CONSTRUCCION DE 1 AULA DE 5,80m X 6,80m CON GALERIA,Mampostería (elevación 0,30 Visto Común)	Metros cuadrados	51,84	121.824	6.315.356
13	72131601-008	ESCUELA BASICA N° 335 CARLOS ANTONIO LOPEZ ? EX BETERETE CUE. CONSTRUCCION DE 1 AULA DE 5,80m X 6,80m CON GALERIA,Revoque: Revoque interior y exterior de pared, a una capa	Metros cuadrados	103	27.000	2.781.000
14	72131601-008	ESCUELA BASICA N° 335 CARLOS ANTONIO LOPEZ ? EX BETERETE CUE. CONSTRUCCION DE 1 AULA DE 5,80m X 6,80m CON GALERIA,Revoque:Moldura en ventanas y puerta	Metro lineal	20	27.000	540.000
15	72131601-004	ESCUELA BASICA N° 335 CARLOS ANTONIO LOPEZ ? EX BETERETE CUE. CONSTRUCCION DE 1 AULA DE 5,80m X 6,80m CON GALERIA,Encadenado Inferior y Superior de H° A° de 0,13m. x 0.29m -45,60m	Metros cúbicos	1,72	2.808.000	4.829.760
16	72131601-004	ESCUELA BASICA N° 335 CARLOS ANTONIO LOPEZ ? EX BETERETE CUE. CONSTRUCCION DE 1 AULA DE 5,80m X 6,80m CON GALERIA,Encadenado Inferior y Superior de H° A° de 0,30m. x 0.27m -25,20m	Metros cúbicos	2,04	2.808.000	5.728.320
17	72131601-004	ESCUELA BASICA N° 335 CARLOS ANTONIO LOPEZ ? EX BETERETE CUE. CONSTRUCCION DE 1 AULA DE 5,80m X 6,80m CON GALERIA,Viga de H° A° de 0.20mx 0.45m	Metros cúbicos	0,86	2.376.000	2.043.360
18	72131601-004	ESCUELA BASICA N° 335 CARLOS ANTONIO LOPEZ ? EX BETERETE CUE. CONSTRUCCION DE 1 AULA DE 5,80m X 6,80m CON GALERIA,Con dado de H° A° de 0,20 x 0,60m.segun planilla N° 10 MEC	Metros cúbicos	1,15	2.376.000	2.732.400
19	72131601-004	ESCUELA BASICA N° 335 CARLOS ANTONIO LOPEZ ? EX BETERETE CUE. CONSTRUCCION DE 1 AULA DE 5,80m X 6,80m CON GALERIA,Pilares de H° A° de galería 0.13m x 0,13mx 7,23m revestido con ladrillo común (con juntas a la vista) Capitel de H° A°	Metro lineal	0,12	2.376.000	285.120
20	72131601-002	ESCUELA BASICA N° 335 CARLOS ANTONIO LOPEZ ? EX BETERETE CUE. CONSTRUCCION DE 1 AULA DE 5,80m X 6,80m CON GALERIA,Pizarrón empotrado en pared de 3,60m x 1,20m	Unidad Medida Global	1	1.080.000	1.080.000
21	72131601-010	ESCUELA BASICA N° 335 CARLOS ANTONIO LOPEZ ? EX BETERETE CUE. CONSTRUCCION DE 1 AULA DE 5,80m X 6,80m CON GALERIA,Provisión y colocación de 2 (dos) balancines1,25m x 1,50m	Unidad Medida Global	2	648.000	1.296.000
22	72131601-010	ESCUELA BASICA N° 335 CARLOS ANTONIO LOPEZ ? EX BETERETE CUE. CONSTRUCCION DE 1 AULA DE 5,80m X 6,80m CON GALERIA,Provisión y colocación de 2 (dos) balancines1,50m x 1,68m	Unidad Medida Global	2	648.000	1.296.000
23	72131601-010	ESCUELA BASICA N° 335 CARLOS ANTONIO LOPEZ ? EX BETERETE CUE. CONSTRUCCION DE 1 AULA DE 5,80m X 6,80m CON GALERIA,Vidrios:	Unidad Medida Global	1	1.296.000	1.296.000
24	72131601-010	ESCUELA BASICA N° 335 CARLOS ANTONIO LOPEZ EX BETERETE CUE. CONSTRUCCION DE 1 AULA DE 5,80m X 6,80m CON GALERIA-Provisión y colocación de 1(una)puerta metálica de dos hojas con cerradura ; medidas :1,10m x 2,10m	Unidad	2	1.620.000	3.240.000
25	72131601-004	ESCUELA BASICA N° 335 CARLOS ANTONIO LOPEZ EX BETERETE CUE. CONSTRUCCION DE 1 AULA DE 5,80m X 6,80m CON GALERIA,Losita de H° A° 1,20m x 0,60m sobre puerta de entrada	Unidad Medida Global	1	2.484.000	2.484.000
26	72131601-007	ESCUELA BASICA N° 335 CARLOS ANTONIO LOPEZ EX BETERETE CUE. CONSTRUCCION DE 1 AULA DE 5,80m X 6,80m CON GALERIA,Techo de tejas y tejuelones prensadas a máquina con tirantes de H° A°	Metros cuadrados	93	421.200	39.171.600
27	72131601-001	ESCUELA BASICA N° 335 CARLOS ANTONIO LOPEZ EX BETERETE CUE. CONSTRUCCION DE 1 AULA DE 5,80m X 6,80m CON GALERIA,Instalación Eléctrica Cableado ,llaves, tomas y otros	Unidad Medida Global	1	1.404.000	1.404.000
28	72131601-001	ESCUELA BASICA N° 335 CARLOS ANTONIO LOPEZ EX BETERETE CUE. CONSTRUCCION DE 1 AULA DE 5,80m X 6,80m CON GALERIA,Tablero de Comando de Ventiladores	Unidad	1	756.000	756.000
29	72131601-012	ESCUELA BASICA N° 335 CARLOS ANTONIO LOPEZ EX BETERETE CUE. CONSTRUCCION DE 1 AULA DE 5,80m X 6,80m CON GALERIA,Pintura Pintura al agua color blanco	Unidad Medida Global	1	628.992	628.992
30	72131601-012	ESCUELA BASICA N° 335 CARLOS ANTONIO LOPEZ EX BETERETE CUE. CONSTRUCCION DE 1 AULA DE 5,80m X 6,80m CON GALERIA,Pintura Sintética color verde, para pizarrón	Unidad Medida Global	1	233.280	233.280
31	72131601-012	ESCUELA BASICA N° 335 CARLOS ANTONIO LOPEZ EX BETERETE CUE. CONSTRUCCION DE 1 AULA DE 5,80m X 6,80m CON GALERIA,Pintura Sintética color marrón , para aberturas	Unidad Medida Global	1	64.800	64.800
32	72131601-011	ESCUELA BASICA N° 335 CARLOS ANTONIO LOPEZ ? EX BETERETE CUE. REPARACION DE 1 BAÑO Reparación de Azulejo	Metros cuadrados	50	115.425	5.771.250
33	72131601-011	ESCUELA BASICA N° 335 CARLOS ANTONIO LOPEZ ? EX BETERETE CUE. REPARACION DE 1 BAÑO,Reparación de Puertas	Unidad Medida Global	1	6.075.000	6.075.000
34	72131601-011	ESCUELA BASICA N° 335 CARLOS ANTONIO LOPEZ ? EX BETERETE CUE. REPARACION DE 1 BAÑO,Juegos de baño	Unidad Medida Global	1	12.150.000	12.150.000
35	72131601-001	ESCUELA BASICA N° 335 CARLOS ANTONIO LOPEZ ? EX BETERETE CUE. REPARACION DE 1 BAÑO,Reparación Instalación Eléctrica	Unidad Medida Global	1	4.860.000	4.860.000
36	72131601-010	ESCUELA BASICA N° 335 CARLOS ANTONIO LOPEZ ? EX BETERETE CUE. REPARACION DE 1 BAÑO,Vidrios en balancines	Metros cuadrados	5	558.900	2.794.500
37	72131601-011	ESCUELA BASICA N° 335 CARLOS ANTONIO LOPEZ ? EX BETERETE CUE. REPARACION DE 1 BAÑO,Reparación de Registros	Unidad Medida Global	1	1.822.500	1.822.500
38	72131601-012	ESCUELA BASICA N° 335 CARLOS ANTONIO LOPEZ ? EX BETERETE CUE. REPARACION DE 1 BAÑO,Pintura Exterior	Metros cuadrados	65	48.600	3.159.000
39	72131601-012	ESCUELA BASICA N° 335 CARLOS ANTONIO LOPEZ ? EX BETERETE CUE. REPARACION DE 1 BAÑO,Pintura Interior	Metros cuadrados	35	36.450	1.275.750
40	72131601-002	Escuela Básica N° 1277 ZOILO RODAS CHACOI CONSTRUCCION DE 2 AULAS TIPO 5.80 m x 6.80m CON GALERIA. Replanteo y Marcación Conforme al plano N° 03 Detalle de Cimentación	Metros cuadrados	118	6.156	726.408
41	72131601-003	E.BA. N° 1277 ZOILO RODAS,Cim de PBC, con Exca.de acuerdo al Plano N° 03- MEC Cim.corrido de piedra basál.colocada con mortero2:1:10 c ?cal-a-y mano de obra incluida 2.1. Cim.de PBC 0,30 X 0,50m:4,30m3 2.2. Cim. de PBC 0,50 x 0,60 m:4,20 m3 2.3.Cim. de PBC 0,90 x 0,90 m:1,50 m3	Metros cúbicos	20	39.636	792.720
42	72131601-002	Escuela Básica N° 1277 ZOILO RODAS CHACOI CONSTRUCCION DE 2 AULAS TIPO 5.80 m x 6.80m CON GALERIA.Nivelación (0,30) y (0,45)	Metros cuadrados	24,6	59.400	1.461.240
43	72131601-006	Escuela Básica N° 1277 ZOILO RODAS CHACOI CONSTRUCCION DE 2 AULAS TIPO 5.80 m x 6.80m CON GALERIA.Aislación Asfáltica horizontal de paredes	Metros cuadrados	24,6	41.040	1.009.584
44	72131601-009	Escuela Básica N° 1277 ZOILO RODAS CHACOI CONSTRUCCION DE 2 AULAS TIPO 5.80 m x 6.80m CON GALERIA,Contra piso de H° de cascotes espesor = 8,0cm	Metros cuadrados	114	45.360	5.171.040
45	72131601-009	Escuela Básica N° 1277 ZOILO RODAS CHACOI CONSTRUCCION DE 2 AULAS TIPO 5.80 m x 6.80m CON GALERIA,Piso mosaico calcáreo, para Aula y Galería	Metros cuadrados	114	113.400	12.927.600

46	72131601-009	Escuela Básica N° 1277 ZOILO RODAS CHACOI CONSTRUCCION DE 2 AULAS TIPO 5.80 m x 6.80m CON GALERIA,Contra piso de H° de cascotes(baldosa calcárea)	Metros cuadrados	114	39.420	4.493.880
47	72131601-009	Escuela Básica N° 1277 ZOILO RODAS CHACOI CONSTRUCCION DE 2 AULAS TIPO 5.80 m x 6.80m CON GALERIA,Conforme Plano 03 del MEC	Metros cuadrados	114	32.400	3.693.600
48	72131601-009	Escuela Básica N° 1277 ZOILO RODAS CHACOI CONSTRUCCION DE 2 AULAS TIPO 5.80 m x 6.80m CON GALERIA,Zócalo Calcáreo, materiales y servicio de colocación	Metro lineal	72	60.480	4.354.560
49	72131601-008	Escuela Básica N° 1277 ZOILO RODAS CHACOI CONSTRUCCION DE 2 AULAS TIPO 5.80 m x 6.80m CON GALERIA,Relleno de tierra con compactación	Metros cuadrados	117,86	58.320	6.873.595
50	72131601-005	Escuela Básica N° 1277 ZOILO RODAS CHACOI CONSTRUCCION DE 2 AULAS TIPO 5.80 m x 6.80m CON GALERIA,Mampostería (elevación 0,15 Visto Común)	Metros cuadrados	118,4	76.680	9.078.912
51	72131601-005	Escuela Básica N° 1277 ZOILO RODAS CHACOI CONSTRUCCION DE 2 AULAS TIPO 5.80 m x 6.80m CON GALERIA,Mampostería (elevación 0,30 Visto Común)	Metros cuadrados	103,68	121.824	12.630.712
52	72131601-008	Escuela Básica N° 1277 ZOILO RODAS CHACOI CONSTRUCCION DE 2 AULAS TIPO 5.80 m x 6.80m CON GALERIA,Revoque: Revoque interior y exterior de pared, a una capa	Metros cuadrados	206	27.000	5.562.000
53	72131601-008	Escuela Básica N° 1277 ZOILO RODAS CHACOI CONSTRUCCION DE 2 AULAS TIPO 5.80 m x 6.80m CON GALERIA,Moldura en ventanas y puerta	Metro lineal	40	27.000	1.080.000
54	72131601-004	Escuela Básica N° 1277 ZOILO RODAS CHACOI CONSTRUCCION DE 2 AULAS TIPO 5.80 m x 6.80m CON GALERIA,Encadenado Inferior y Superior de H° A° de 0,13m. x 0.29m -45,60m	Metros cúbicos	3,44	2.808.000	9.659.520
55	72131601-004	Escuela Básica N° 1277 ZOILO RODAS CHACOI CONSTRUCCION DE 2 AULAS TIPO 5.80 m x 6.80m CON GALERIA,Encadenado Inferior y Superior de H° A° de 0,30m. x 0.27m -25,20m	Metros cúbicos	4,08	2.808.000	11.456.640
56	72131601-004	Escuela Básica N° 1277 ZOILO RODAS CHACOI CONSTRUCCION DE 2 AULAS TIPO 5.80 m x 6.80m CON GALERIA,Viga de H° A° de 0.20mx 0.45m	Metros cúbicos	1,73	2.376.000	4.110.480
57	72131601-004	Escuela Básica N° 1277 ZOILO RODAS CHACOI CONSTRUCCION DE 2 AULAS TIPO 5.80 m x 6.80m CON GALERIA,Con dado de H° A° de 0,20 x 0,60m.segun planilla N° 10 MEC	Metros cúbicos	2,3	2.376.000	5.464.800
58	72131601-004	Escuela Básica N° 1277 ZOILO RODAS CHACOI CONSTRUCCION DE 2 AULAS TIPO 5.80 m x 6.80m CON GALERIA,Pilares de H° A° de galería 0.13m x 0,13mx 7,23m revestido con ladrillo común (con juntas a la vista) Capitel de H° A°	Metro lineal	0,24	2.376.000	570.240
59	72131601-002	Escuela Básica N° 1277 ZOILO RODAS CHACOI CONSTRUCCION DE 2 AULAS TIPO 5.80 m x 6.80m CON GALERIA,Pizarrón empotrado en pared de 3,60m x 1,20m	Unidad Medida Global	2	1.080.000	2.160.000
60	72131601-010	Escuela Básica N° 1277 ZOILO RODAS CHACOI CONSTRUCCION DE 2 AULAS TIPO 5.80 m x 6.80m CON GALERIA,Provisión y colocación de 2 (dos) balancines1,25m x 1,50m	Unidad Medida Global	4	648.000	2.592.000
61	72131601-010	Escuela Básica N° 1277 ZOILO RODAS CHACOI CONSTRUCCION DE 2 AULAS TIPO 5.80 m x 6.80m CON GALERIA,Provisión y colocación de 2 (dos) balancines1,50m x 1,68m	Unidad Medida Global	4	648.000	2.592.000
62	72131601-010	Escuela Básica N° 1277 ZOILO RODAS CHACOI CONSTRUCCION DE 2 AULAS TIPO 5.80 m x 6.80m CON GALERIA,Vidrios:	Unidad Medida Global	2	1.296.000	2.592.000
63	72131601-010	Escuela Básica N° 1277 ZOILO RODAS CHACOI CONSTRUCCION DE 2 AULAS TIPO 5.80 m x 6.80m CON GALERIA,Provisión y colocación de 1(una)puerta metálica de dos hojas con cerradura ; medidas :1,10m x 2,10m	Unidad	2	1.620.000	3.240.000
64	72131601-010	Escuela Básica N° 1277 ZOILO RODAS CHACOI CONSTRUCCION DE 2 AULAS TIPO 5.80 m x 6.80m CON GALERIA,Losita de H° A° 1,20m x 0,60m sobre puerta de entrada	Unidad Medida Global	2	2.484.000	4.968.000
65	72131601-007	Escuela Básica N° 1277 ZOILO RODAS CHACOI CONSTRUCCION DE 2 AULAS TIPO 5.80 m x 6.80m CON GALERIA,Techo de tejas y tejuelones prensadas a máquina con tirantes de H° A°	Metros cuadrados	186	421.200	78.343.200
	72131601-001	Escuela Básica N° 1277 ZOILO RODAS CHACOI CONSTRUCCION DE 2 AULAS TIPO 5.80 m x 6.80m CON GALERIA,Instalación Eléctrica Cableado ,llaves, tomas y otros	Unidad Medida Global	2	1.404.000	2.808.000
67	72131601-001	Escuela Básica N° 1277 ZOILO RODAS CHACOI CONSTRUCCION DE 2 AULAS TIPO 5.80 m x 6.80m CON GALERIA,Instalación Eléctrica,Tablero de Comando de Ventiladores	Unidad	2	756.000	1.512.000
68	72131601-012	Escuela Básica N° 1277 ZOILO RODAS CHACOI CONSTRUCCION DE 2 AULAS TIPO 5.80 m x 6.80m CON GALERIA,Pintura al agua color blanco	Unidad Medida Global	1	1.257.984	1.257.984
69	72131601-012	Escuela Básica N° 1277 ZOILO RODAS CHACOI CONSTRUCCION DE 2 AULAS TIPO 5.80 m x 6.80m CON GALERIA,Pintura Sintética color verde, para pizarrón	Unidad Medida Global	1	466.560	466.560
70	72131601-012	Escuela Básica N° 1277 ZOILO RODAS CHACOI CONSTRUCCION DE 2 AULAS TIPO 5.80 m x 6.80m CON GALERIA,Pintura Sintética color marrón , para aberturas	Unidad Medida Global	1	129.600	129.600
71	72131601-011	Escuela Básica N° 1277 ZOILO RODAS CHACOI ,REPARACION DE 1 BAÑO, Reparación de Azulejo	Metros cuadrados	50	115.425	5.771.250
72	72131601-010	Escuela Básica N° 1277 ZOILO RODAS CHACOI ,REPARACION DE 1 BAÑO,Reparación de Puertas	Unidad Medida Global	1	6.075.000	6.075.000
73	72131601-011	Escuela Básica N° 1277 ZOILO RODAS CHACOI ,REPARACION DE 1 BAÑO,Juegos de baño	Unidad Medida Global	1	12.150.000	12.150.000
74	72131601-001	Escuela Básica N° 1277 ZOILO RODAS CHACOI ,REPARACION DE 1 BAÑO,Reparación Instalación Eléctrica	Unidad Medida Global	1	4.860.000	4.860.000
75	72131601-010	Escuela Básica N° 1277 ZOILO RODAS CHACOI ,REPARACION DE 1 BAÑO,Vidrios en balancines	Metros cuadrados	5	558.900	2.794.500
76	72131601-011	Escuela Básica N° 1277 ZOILO RODAS CHACOI ,REPARACION DE 1 BAÑO,Reparación de Registros	Unidad Medida Global	1	1.822.500	1.822.500
77	72131601-012	Escuela Básica N° 1277 ZOILO RODAS CHACOI ,REPARACION DE 1 BAÑO,Pintura Exterior	Metros cuadrados	65	48.600	3.159.000
78	72131601-012	Escuela Básica N° 1277 ZOILO RODAS CHACOI,REPARACION DE 1 BAÑO,Pintura Interior	Metros cuadrados	35	36.450	1.275.750
		Precio Total IVA Incluido				383.092.433

ABOG. OSMAR GILBERTO ZOILAN RICARDO

LIC. CARMEN CAROLINA RAMIREZ GODOY

ABOG. JOSE ASTIGARRAGA DE LOS RIOS

Municipalidad de Villa Hayes
Unidad Operativa de Contratación (UOC)
Modalidad: Licitacion por Concurso de Oferta N° 003/2017
Bien/Servicio: "CONSTRUCCION DE AULAS Y REPARACION DE BAÑOS A ESCUELA BASICA N° 335 CARLOS ANTONIO LOPEZ- BETERETE Y A ESCUELA BASICA N° 1.271 ZOILO RODAS - CHACOI "
ID: 324.564
ANEXO III: Cuadro de Ratios.

Ratios Principales	CONSTRUCCIONES MERCOSUR		
	Año 2015	Año 2016	PROMEDIO
Coeficiente de Liquidez: Activo corriente / Pasivo Corriente debe ser igual o mayor a 1. Esta información será extraída del Balance General correspondiente a los ejercicios fiscales cerrados 2015, 2016.	1,3	1,4	1,3
Coeficiente de Solvencia: Pasivo Total/Activo Total igual o menor a 0.80. Esta información será extraída del Balance General correspondiente a los ejercicios fiscales cerrados 2015, 2016.	0,5	0,5	0,5
Demostrar que posee que tiene acceso a suficientes activos líquidos, activos reales libres de gravámenes, líneas de crédito y otros medios financieros (independientemente de cualquier anticipo estipulado en el contrato) para cumplir los requisitos en materia de flujo de fondos para la construcción exigidos para el o los contratos en caso de suspensión, reanudación de faenas u otros retrasos en los pagos. El mínimo de activos líquidos y/o acceso a créditos libres de otros compromisos contractuales del adjudicatario será: como mínimo 20% del monto total de la oferta Por lo general, el mínimo será el equivalente del flujo de fondos para un periodo de tres meses cuando la obra dure más de 1 año y del 20% para obras menores a 1 año, estimado a la tasa media del avance de construcción (distribución lineal). El periodo real de referencia dependerá de la rapidez con que la Convocante pague los certificados mensuales al Contratista. Las deducciones al flujo de fondos exigidos por constituirá el capital operativo, debe ser el resultado de la diferencia entre el Activo Corriente menos el Pasivo Corriente. Puede ser complementado con líneas de crédito otorgadas por entidades financieras compromisos derivados de otros contratos solo se harán cuando dichos contratos se encuentren en ejecución. Este mínimo de activos líquidos que constituirá el capital operativo, debe ser el resultado de la diferencia entre el Activo Corriente menos el Pasivo Corriente. Puede ser complementado con líneas de crédito otorgadas por entidades	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

ABOG. OSMAR GILBERTO ZOILAN RICARDO

LIC. CARMEN CAROLINA RAMIREZ GODOY

ABOG. JOSE ASTIGARRAGA DE LOS RIOS