**ANEXO B-02-08**

# MUNICIPALIDAD DE PIRAPO
## UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN
## UOC

Tel.:(0768) 245260 - Tel. Fax:(0768) 245502 Dpto. de Itapúa - Paraguay

| Item | DESCRIPCIÓN | ARQ. ANIBAL AYALA | | | | | LOPEZ CONSTRUCCIONES | | | | | SAN BLAS CONSTRUCCIONES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Marca | Procedencia | CANTIDAD | Precio Unitario | Precio total | Marca | Procedencia | CANTIDAD | Precio Unitario | Precio total | Marca | Procedencia | CANTIDAD | Precio Unitario | Precio total |
| | VESTUARIO 85 m2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Preparación del sitio de la obra. Replanteo | IND PYA | M2 | 85,00 | 3.000 | 255.000 | IND PYA | M2 | 85,00 | 3.000 | 255.000 | IND PYA | M2 | 85,00 | 3.500 | 297.500 |
| 2 | Excavación y Carga de Cimiento de P.B.C. | IND PYA | M3 | 3,00 | 300.000 | 900.000 | IND PYA | M3 | 3,00 | 290.000 | 870.000 | IND PYA | M3 | 3,00 | 310.000 | 930.000 |
| 3 | Encadenado de base 0,13 x 0,20 Varillas de 8 mm | IND PYA | ML | 40,00 | 65.000 | 2.600.000 | IND PYA | ML | 40,00 | 70.000 | 2.800.000 | IND PYA | ML | 40,00 | 92.000 | 3.680.000 |
| 4 | Mampostería de Nivelación de 0,30 m ladrillos comunes | IND PYA | M2 | 12,00 | 105.000 | 1.260.000 | IND PYA | M2 | 12,00 | 110.000 | 1.320.000 | IND PYA | M2 | 12,00 | 117.000 | 1.404.000 |
| 5 | Relleno y Compactación Manual parte interior | IND PYA | M3 | 16,00 | 28.000 | 448.000 | IND PYA | M3 | 16,00 | 90.000 | 1.440.000 | IND PYA | M3 | 16,00 | 35.000 | 560.000 |
| 6 | Aislación Horizontal Asfáltica | IND PYA | ML | 35,00 | 10.000 | 350.000 | IND PYA | ML | 35,00 | 10.000 | 350.000 | IND PYA | ML | 35,00 | 18.000 | 630.000 |
| 7 | Mampostería de Ladrillo VISTOS LADO EXTERIOR de 0,15 m | IND PYA | M2 | 127,00 | 45.000 | 5.715.000 | IND PYA | M2 | 127,00 | 80.000 | 10.160.000 | IND PYA | M2 | 127,00 | 72.000 | 9.144.000 |
| 8 | Encadenado de dintel 0,13 x 0,20 Varillas de 8 mm | IND PYA | ML | 40,00 | 65.000 | 2.600.000 | IND PYA | ML | 40,00 | 70.000 | 2.800.000 | IND PYA | ML | 40,00 | 92.000 | 3.680.000 |
| 9 | Revoque de paredes interiores ; y exteriores arriba de dintel e=2,50 cm. | IND PYA | M2 | 150,00 | 16.000 | 2.400.000 | IND PYA | M2 | 150,00 | 22.000 | 3.300.000 | IND PYA | M2 | 150,00 | 31.000 | 4.650.000 |
| 10 | Piso de hormigon en masa espesor 6 cm con pavicron | IND PYA | M2 | 85,00 | 75.000 | 6.375.000 | IND PYA | M2 | 85,00 | 45.000 | 3.825.000 | IND PYA | M2 | 85,00 | 89.900 | 7.641.500 |
| 11 | Caminero frontal ancho 1m hormigon de cascotes con alisado de cemento | IND PYA | M2 | 60,00 | 40.000 | 2.400.000 | IND PYA | M2 | 60,00 | 35.000 | 2.100.000 | IND PYA | M2 | 60,00 | 28.500 | 1.710.000 |
| 12 | Puertas exteriores marco de caño rectangular de 30x40x1,20 .Hoja de chapa lisa N°20 plegada x2,10 con marco de angulo reforzado. Incluye herrajes y cerradura de cilindro | IND PYA | UN | 3,00 | 750.000 | 2.250.000 | IND PYA | UN | 3,00 | 650.000 | 1.950.000 | IND PYA | UN | 3,00 | 700.000 | 2.100.000 |
| 13 | Puerta interior metalica: marco de caño rectangular de 30x40x0,80 .Hoja de chapa lisa N°20 plegada. x2,10 . Incluye herrajes y cerradura de cilindro | IND PYA | UN | 2,00 | 700.000 | 1.400.000 | IND PYA | UN | 2,00 | 550.000 | 1.100.000 | IND PYA | UN | 2,00 | 850.000 | 1.700.000 |
| 14 | Puerta para boxes metalica: marco de caño rectangular de 30x40x0,70 x1,80.Hoja de chapa lisa N°20 plegada. Incluye herrajes y cerradura tipo para baño | IND PYA | UN | 3,00 | 700.000 | 2.100.000 | IND PYA | UN | 3,00 | 550.000 | 1.650.000 | IND PYA | UN | 3,00 | 550.000 | 1.650.000 |
| 15 | 3 Ventanas tipo balancines 0,80x 0,50 para baños | IND PYA | M2 | 1,20 | 200.000 | 240.000 | IND PYA | M2 | 1,20 | 288.888 | 346.666 | IND PYA | M2 | 1,20 | 225.000 | 270.000 |
| 16 | 5 Ventanas tipo balancin 1,50x0,50 | IND PYA | M2 | 3,75 | 200.000 | 750.000 | IND PYA | M2 | 3,75 | 288.888 | 1.083.330 | IND PYA | M2 | 3,75 | 225.000 | 843.750 |
| 17 | Alfeizar de ventanas | IND PYA | ML | 28,00 | 25.000 | 700.000 | IND PYA | ML | 28,00 | 15.000 | 420.000 | IND PYA | ML | 28,00 | 10.000 | 280.000 |
| 18 | Pintura de Paredes Exteriores e interiores incluye fondo de GRADERIA (lado inferior) al latex | IND PYA | M2 | 270,00 | 10.500 | 2.835.000 | IND PYA | M2 | 270,00 | 12.500 | 3.375.000 | IND PYA | M2 | 270,00 | 19.500 | 5.265.000 |

Lic. Rosana Vera Ba...
Encargada U.O.C. Pirapó

ANEXO B-02-08

# MUNICIPALIDAD DE PIRAPO
## UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN
## UOC

Tel.:(0768) 245260 - Tel. Fax:(0768) 245502 Dpto. de Itapúa - Paraguay

| Item | DESCRIPCIÓN | ARQ. ANIBAL AYALA | | | | | LOPEZ CONSTRUCCIONES | | | | | SAN BLAS CONSTRUCCIONES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Marca | Procedencia | CANTIDAD | Precio Unitario | Precio total | Marca | Procedencia | CANTIDAD | Precio Unitario | Precio total | Marca | Procedencia | CANTIDAD | Precio Unitario | Precio total |
| 19 | Pintura de ladrillos vistos con silicona previamente limpio con acido muriatico diluido alt=3,35m | IND PYA | M2 | 160,00 | 10.000 | 1.600.000 | IND PYA | M2 | 160,00 | 11.000 | 1.760.000 | IND PYA | M2 | 160,00 | 17.500 | 2.800.000 |
| 20 | Pintura de ladrillos comunes y tejuelas de piso y zocalo respectivamente | IND PYA | M2 | 85,00 | 11.000 | 935.000 | IND PYA | M2 | 85,00 | 12.500 | 1.062.500 | IND PYA | M2 | 85,00 | 27.500 | 2.337.500 |
| 21 | Pintura de Aberturas INTERIORES al esmalte sintretico mate. | IND PYA | M2 | 7,20 | 15.000 | 108.000 | IND PYA | M2 | 7,20 | 14.000 | 100.800 | IND PYA | M2 | 7,20 | 23.000 | 165.600 |
| 22 | Pintura de Aberturas Metálicas al Sintético mate | IND PYA | M2 | 10,00 | 15.000 | 150.000 | IND PYA | M2 | 10,00 | 14.000 | 140.000 | IND PYA | M2 | 10,00 | 95.000 | 950.000 |
| 23 | Vidrios tipo traslucido blanco | IND PYA | M2 | 5,00 | 90.000 | 450.000 | IND PYA | M2 | 5,00 | 110.000 | 550.000 | IND PYA | M2 | 5,00 | 154.000 | 770.000 |
| 24 | Artefactos Eléctricos: Tablero | IND ARG | GL | 1,00 | 1.000.000 | 1.000.000 | IND ARG | GL | 1,00 | 180.000 | 180.000 | IND ARG | GL | 1,00 | 220.000 | 220.000 |
| 25 | Bocas de luces y tomacorrientes | IND ARG | UN | 25,00 | 80.000 | 2.000.000 | IND ARG | UN | 25,00 | 85.000 | 2.125.000 | IND ARG | UN | 25,00 | 125.000 | 3.125.000 |
| 26 | Artefactos para lamparas de bajo consumo. Artefacto de adosar | IND ARG | UN | 12,00 | 120.000 | 1.440.000 | IND ARG | UN | 12,00 | 65.000 | 780.000 | IND ARG | UN | 12,00 | 95.000 | 1.140.000 |
| 27 | Ducha calefon tipo estandart | IND ARG | UN | 7,00 | 150.000 | 1.050.000 | IND ARG | UN | 7,00 | 190.000 | 1.330.000 | IND ARG | UN | 7,00 | 220.000 | 1.540.000 |
| 28 | Revestimiento de azulejos blancos en baños altura 2,10m | IND BRAS | M2 | 80,00 | 60.000 | 4.800.000 | IND BRAS | M2 | 80,00 | 65.000 | 5.200.000 | IND BRAS | M2 | 80,00 | 56.800 | 4.544.000 |
| 29 | Instalación agua corriente | IND PYA | global | 1,00 | 750.000 | 750.000 | IND PYA | global | 1,00 | 3.900.000 | 3.900.000 | IND PYA | global | 1,00 | 950.000 | 950.000 |
| 30 | Pozo ciego, camara séptica y cañeria de desagüe cloacal, Incluye caño PVC 100 mm y 50 mm | IND PYA | global | 1,00 | 4.000.000 | 4.000.000 | IND PYA | global | 1,00 | 4.050.000 | 4.050.000 | IND PYA | global | 1,00 | 5.000.000 | 5.000.000 |
| 31 | Juego de sanitarios blancos ind brasilera: lavatorio(3), Inodoro con cisterna baja(3), mingitorio(3) y ducha calefon(7), con sus correspondientes accesorios y griferias industria argentina. Colocados | IND BRAS | unid | 3,00 | 2.500.000 | 7.500.000 | IND BRAS | unid | 3,00 | 1.850.000 | 5.550.000 | IND BRAS | unid | 3,00 | 4.500.000 | 13.500.000 |
| 32 | Desagüe pluvial y drenaje bajo graderias con caños perforados sumideros y canaletas revestidas | IND PYA | global | 1,00 | 1.500.000 | 1.500.000 | IND PYA | global | 1,00 | 750.000 | 750.000 | IND PYA | global | 1,00 | 4.500.000 | 4.500.000 |
| 33 | Limpieza Final | | M2 | 85,00 | 5.000 | 425.000 | | M2 | 85,00 | 3.000 | 255.000 | | M2 | 85,00 | 10.000 | 850.000 |
| | TOTAL VESTUARIO 85 m2 | | | | | **63.286.000** | | | | | **66.878.296** | | | | | **88.827.850** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **CANTINA : 50 m2** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 34 | Limpieza de Terreno y preparación del sitio de la obra. Replanteo | IND PYA | M2 | 50,00 | 3.000 | 150.000 | IND PYA | M2 | 50,00 | 5.000 | 250.000 | IND PYA | M2 | 50,00 | 3.500 | 175.000 |
| 35 | Zapatas de Hormigon ciclópeo | IND PYA | M3 | 2,00 | 650.000 | 1.300.000 | IND PYA | M3 | 2,00 | 550.000 | 1.100.000 | IND PYA | M3 | 2,00 | 1.450.000 | 2.900.000 |

Lic. Rosana Vera R.
Encargada U.O.C. Pirapó

ANEXO B-02-08

# MUNICIPALIDAD DE PIRAPO
## UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN
## UOC

Tel.:(0768) 245260 - Tel. Fax:(0768) 245502 Dpto. de Itapúa - Paraguay

| Item | DESCRIPCIÓN | ARQ. ANIBAL AYALA | | | | | LOPEZ CONSTRUCCIONES | | | | | SAN BLAS CONSTRUCCIONES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Marca | Procedencia | CANTIDAD | Precio Unitario | Precio total | Marca | Procedencia | CANTIDAD | Precio Unitario | Precio total | Marca | Procedencia | CANTIDAD | Precio Unitario | Precio total |
| 36 | Estructura de techo con chapas de zinc-aluminio. Pilares, vigas y correas con varillas de hierro 12, 10, 8 mm. (tinglado). Pend.15%. Con 6 columnas de Estructura metálica de 20x20 cm | IND PYA | M2 | 68,00 | 170.000 | 11.560.000 | IND PYA | M2 | 68,00 | 148.000 | 10.064.000 | IND PYA | M2 | 68,00 | 170.000 | 11.560.000 |
| 37 | Excavación y Carga de Cimiento de Piedra Bruta colocada | IND PYA | M3 | 4,00 | 300.000 | 1.200.000 | IND PYA | M3 | 4,00 | 310.000 | 1.240.000 | IND PYA | M3 | 4,00 | 310.000 | 1.240.000 |
| 38 | Encadenado de base 0,13 x 0,20 Varillas de 8 mm | IND PYA | ML | 40,00 | 65.000 | 2.600.000 | IND PYA | ML | 40,00 | 70.000 | 2.800.000 | IND PYA | ML | 40,00 | 92.000 | 3.680.000 |
| 39 | Mampostería de Nivelación de 0,30 m ladrillos comunes | IND PYA | M2 | 9,00 | 105.000 | 945.000 | IND PYA | M2 | 9,00 | 110.000 | 990.000 | IND PYA | M2 | 9,00 | 117.000 | 1.053.000 |
| 40 | Relleno y Compactación Manual parte interior | IND PYA | M3 | 6,00 | 25.000 | 150.000 | IND PYA | M3 | 6,00 | 105.000 | 630.000 | IND PYA | M3 | 6,00 | 35.000 | 210.000 |
| 41 | Aislación Horizontal Asfáltica | IND PYA | ML | 30,00 | 10.000 | 300.000 | IND PYA | ML | 30,00 | 25.000 | 750.000 | IND PYA | ML | 30,00 | 18.000 | 540.000 |
| 42 | Mampostería de Ladrillo VISTOS LADO EXTERIOR de 0,15 m | IND PYA | M2 | 75,00 | 60.000 | 4.500.000 | IND PYA | M2 | 75,00 | 85.000 | 6.375.000 | IND PYA | M2 | 75,00 | 72.000 | 5.400.000 |
| 43 | Encadenado de dintel 0,13 x 0,20 Varillas de 8 mm | IND PYA | ML | 40,00 | 65.000 | 2.600.000 | IND PYA | ML | 40,00 | 70.000 | 2.800.000 | IND PYA | ML | 40,00 | 92.000 | 3.680.000 |
| 44 | Revoque de paredes interiores ; y exteriores arriba de dintel e=2,50 cm. | IND PYA | M2 | 130,00 | 16.500 | 2.145.000 | IND PYA | M2 | 130,00 | 22.000 | 2.860.000 | IND PYA | M2 | 130,00 | 31.000 | 4.030.000 |
| 45 | Piso de hormigon en masa espesor 6 cm con pavicron | IND PYA | M2 | 50,00 | 75.000 | 3.750.000 | IND PYA | M2 | 50,00 | 45.000 | 2.250.000 | IND PYA | M2 | 50,00 | 90.800 | 4.540.000 |
| 46 | Caminero perimetral : Ancho 1m hormigon de cascotes con alisado de cemento | IND PYA | M2 | 36,00 | 40.000 | 1.440.000 | IND PYA | M2 | 36,00 | 35.000 | 1.260.000 | IND PYA | M2 | 36,00 | 28.500 | 1.026.000 |
| 47 | Puerta exterior marco de caño rectangular de 30x40x1,20 .Hoja de chapa lisa N°20 plegada x2,10 . Incluye herrajes y cerradura de cilindro | IND PYA | UN | 1,00 | 750.000 | 750.000 | IND PYA | UN | 1,00 | 600.000 | 600.000 | IND PYA | UN | 1,00 | 700.000 | 700.000 |
| 48 | Puerta interior marco de caño rectangular de 30x40x0,80 .Hoja de chapa lisa N°20 plegada x2,10 | IND PYA | UN | 1,00 | 700.000 | 700.000 | IND PYA | UN | 1,00 | 550.000 | 550.000 | IND PYA | UN | 1,00 | 850.000 | 850.000 |
| 49 | Puerta interior para baños 0,70x 2,10 marco de caño rectangular de 30x40 .Hoja de chapa lisa N°20 plegada x2,10 | IND PYA | UN | 1,00 | 700.000 | 700.000 | IND PYA | UN | 1,00 | 550.000 | 550.000 | IND PYA | UN | 1,00 | 550.000 | 550.000 |

Lic. Rosana Vera Báez
Encargada U.O.C. Pirapó

**MUNICIPALIDAD DE PIRAPO**
**UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN**
**UOC**

Tel.:(0768) 245260 - Tel. Fax:(0768) 245502 Dpto. de Itapúa - Paraguay

| Item | DESCRIPCIÓN | ARQ. ANIBAL AYALA | | | | | LOPEZ CONSTRUCCIONES | | | | | SAN BLAS CONSTRUCCIONES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Marca | Procedencia | CANTIDAD | Precio Unitario | Precio total | Marca | Procedencia | CANTIDAD | Precio Unitario | Precio total | Marca | Procedencia | CANTIDAD | Precio Unitario | Precio total |
| 50 | Aberturas para cantina:De chapa negra N°20 plegada. Marcos: de caño rectangular 30x40x1,20. Las rejas externas de varilla cuadrada 5/8. Refuerzo de planchuelas 1/8 x 3/4 cuyo marco deberá ser de 1" por 1/8 | IND PYA | M2 | 9,90 | 300.000 | 2.970.000 | IND PYA | M2 | 9,90 | 300.000 | 2.970.000 | IND PYA | M2 | 9,90 | 385.000 | 3.811.500 |
| 51 | Ventana tipo balancin 0,4x0,30 para baño | IND PYA | UN | 1,00 | 150.000 | 150.000 | IND PYA | UN | 1,00 | 180.000 | 180.000 | IND PYA | UN | 1,00 | 65.000 | 65.000 |
| 52 | 3 Ventanas tipo balancin 1,50x0,50 | IND PYA | M2 | 2,25 | 200.000 | 450.000 | IND PYA | M2 | 2,25 | 260.000 | 585.000 | IND PYA | M2 | 2,25 | 385.000 | 866.250 |
| 53 | Alfeizar de ventanas | IND PYA | ML | 36,00 | 25.000 | 900.000 | IND PYA | ML | 36,00 | 15.000 | 540.000 | IND PYA | ML | 36,00 | 10.000 | 360.000 |
| 54 | Pintura de Paredes Exteriores e interiores al latex | IND PYA | M2 | 130,00 | 12.500 | 1.625.000 | IND PYA | M2 | 130,00 | 12.500 | 1.625.000 | IND PYA | M2 | 130,00 | 19.500 | 2.535.000 |
| 55 | Pintura de ladrillos vistos con silicona previamente limpio con acido muriatico diluido alt=3,35m | IND PYA | M2 | 75,00 | 12.500 | 937.500 | IND PYA | M2 | 75,00 | 11.000 | 825.000 | IND PYA | M2 | 75,00 | 17.500 | 1.312.500 |
| 56 | Pintura de Aberturas de Madera al esmalte sintretico mate. | IND PYA | M2 | 11,50 | 15.000 | 172.500 | IND PYA | M2 | 11,50 | 14.000 | 161.000 | IND PYA | M2 | 11,50 | 27.500 | 316.250 |
| 57 | Pintura de Aberturas Metálicas al Sintético mate | IND PYA | M2 | 10,40 | 15.000 | 156.000 | IND PYA | M2 | 10,40 | 14.000 | 145.600 | IND PYA | M2 | 10,40 | 23.000 | 239.200 |
| 58 | Vidrios tipo traslucido blanco | IND PYA | M2 | 2,50 | 90.000 | 225.000 | IND PYA | M2 | 2,50 | 110.000 | 275.000 | IND PYA | M2 | 2,50 | 154.000 | 385.000 |
| 59 | Artefactos Eléctricos: Tablero | IND ARG | GL | 1,00 | 1.000.000 | 1.000.000 | IND ARG | GL | 1,00 | 150.000 | 150.000 | IND ARG | GL | 1,00 | 220.000 | 220.000 |
| 60 | Bocas de luces y tomacorrientes | IND ARG | UN | 25,00 | 80.000 | 2.000.000 | IND ARG | UN | 25,00 | 80.000 | 2.000.000 | IND ARG | UN | 25,00 | 125.000 | 3.125.000 |
| 61 | Artefactos para lamparas de bajo consumo de adosar | IND ARG | UN | 10,00 | 120.000 | 1.200.000 | IND ARG | UN | 10,00 | 55.000 | 550.000 | IND ARG | UN | 10,00 | 95.000 | 950.000 |
| 62 | Ventiladores de Techo Tipo standart | IND ARG | UN | 2,00 | 350.000 | 700.000 | IND ARG | UN | 2,00 | 160.000 | 320.000 | IND ARG | UN | 2,00 | 255.000 | 510.000 |
| 63 | Extractores de cocina | IND BRAS | UN | 2,00 | 1.000.000 | 2.000.000 | IND BRAS | UN | 2,00 | 450.000 | 900.000 | IND BRAS | UN | 2,00 | 1.550.000 | 3.100.000 |
| 64 | Revestimiento de azulejos blancos en baños altura 2,10m y zona de mesada 6,00 x 1,50. | IND BRAS | M2 | 50,00 | 65.000 | 3.250.000 | IND BRAS | M2 | 50,00 | 65.000 | 3.250.000 | IND BRAS | M2 | 50,00 | 56.800 | 2.840.000 |
| 65 | Juego de sanitarios blancos ind brasilera: lavatorio, Inodoro con cisterna alta y ducha calefon, con sus correspondientes accesorios y griferias industria argentina. Colocados | IND BRAS | unid | 1,00 | 1.500.000 | 1.500.000 | IND BRAS | unid | 1,00 | 1.785.000 | 1.785.000 | IND BRAS | unid | 1,00 | 1.500.000 | 1.500.000 |

Lic. Rosana Vera
Encargada U.O.C./Pirapó

ANEXO B-02-08

# MUNICIPALIDAD DE PIRAPO
## UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN
## UOC

Tel.:(0768) 245260 - Tel. Fax:(0768) 245502 Dpto. de Itapúa - Paraguay

| Item | DESCRIPCIÓN | ARQ. ANIBAL AYALA | | | | | LOPEZ CONSTRUCCIONES | | | | | SAN BLAS CONSTRUCCIONES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Marca | Procedencia | CANTIDAD | Precio Unitario | Precio total | Marca | Procedencia | CANTIDAD | Precio Unitario | Precio total | Marca | Procedencia | CANTIDAD | Precio Unitario | Precio total |
| 66 | Pileta de 2 bachas de acero inoxidable 0,60 x 1,50 ind brasilera con sus correspondientes accesorios y griferias industria argentina. Colocados | IND PYA | unid | 2,00 | 250.000 | 500.000 | IND PYA | unid | 2,00 | 1.169.000 | 2.338.000 | IND PYA | unid | 2,00 | 525.000 | 1.050.000 |
| 67 | MESADA DE COCINA DE MAMPOSTERIA CON losa de Hormigon armado e= 5 cm. largo 4,80m x ancho 0,60m x altura 0,80m | IND PYA | unid | 2,00 | 1.500.000 | 3.000.000 | IND PYA | unid | 2,00 | 650.000 | 1.300.000 | IND PYA | unid | 2,00 | 550.000 | 1.100.000 |
| 68 | Instalación agua corriente | IND PYA | global | 1,00 | 500.000 | 500.000 | IND PYA | global | 1,00 | 1.300.000 | 1.300.000 | IND PYA | global | 1,00 | 950.000 | 950.000 |
| 69 | Pozo ciego, camara séptica y cañeria de desagüe cloacal, Incluye caño PVC 100 mm y 50 mm | IND PYA | global | 1,00 | 4.023.000 | 4.023.000 | IND PYA | global | 1,00 | 3.135.000 | 3.135.000 | IND PYA | global | 1,00 | 5.000.000 | 5.000.000 |
| 70 | Desagüe pluvial:canaleta con caños de bajada | IND PYA | ML | 16,00 | 50.000 | 800.000 | IND PYA | ML | 16,00 | 40.000 | 640.000 | IND PYA | ML | 16,00 | 103.500 | 1.656.000 |
| 71 | Extintores contra incendio | IND PYA | unid | 2,00 | 300.000 | 600.000 | IND PYA | unid | 2,00 | 150.000 | 300.000 | IND PYA | unid | 2,00 | 155.000 | 310.000 |
| 72 | Limpieza Final | IND PYA | M2 | 53,00 | 5.000 | 265.000 | IND PYA | M2 | 53,00 | 3.000 | 159.000 | IND PYA | M2 | 53,00 | 10.000 | 530.000 |
| 73 | Reparacion general de sanitarios existentes | IND PYA | global | 1,00 | 3.000.000 | 3.000.000 | IND PYA | global | 1,00 | 3.470.000 | 3.470.000 | IND PYA | global | 1,00 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| | TOTAL CANTINA : 50 m2 | | | | | **66.714.000** | | | | | **63.972.600** | | | | | **76.365.700** |
| | TOTALES | | | | | **130.000.000** | | | | | **130.850.896** | | | | | **165.193.550** |

Lic. Rosana Vera Báez
Encargada U.O.C. Pirapó