MUNICIPALIDAD DE CARMELO PERALTA

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES(UOC)

CUADRO COMPARATIVO

LLAMADO CONTRATACION DIRECTA Nº 03/2022 CONSTRUCCION DE UN AULA DE INFORMATICA ESCUELA BASICA N° 1268 CARLOS ANTONIO LOPEZ" – ID 413.232

				LIIG EMPRENDIMIENTOS		CENTUMAQ		CASA ROCA	
Nº	RUBRO	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (Gs)	Precio Total (Gs)	Precio Unitario (Gs)	Precio Total (Gs)	Precio Unitario (Gs)	Precio Total (Gs)
	Preparación de la obra:			-	-		-		-
1	a- Limpieza y preparación del terreno	M2	76,15	13.600	1.035.640	15.000	1.142.250	19.200	1.462.080
2	b- Replanteo	M2	76,15	9.500	723.425	12.000	913.800	9.825	748.174
3	Excavación y carga de cimiento de PBC.	M3	18,30	65.800	1.204.140	80.000	1.464.000	103.250	1.889.475
	Estructura de H° A°:						-		-
4	a- Encadenados de H°A° 0,13 x 0,27	M3	2,56	2.400.000	6.144.000	3.000.000	7.680.000	3.289.500	8.421.120
5	b- Vigas y dado de H° A°; de 0,15 x 0,40	M3	1,26	2.400.000	3.024.000	3.000.000	3.780.000	3.070.390	3.868.691
6	c- Loseta de H°A° sobre puerta de acceso	GL.	1,00	784.120	784.120	800.000	800.000	1.130.050	1.130.050
	Muros de nivelación:						-		-
7	a- Muro de nivelacion de 0.45 cms, para muros de elevacion de 0.30	M2	8,70	200.000	1.740.000	130.000	1.131.000	263.623	2.293.520
8	b- Muro de nivelacion de 0.30 cms, para muros de elevacion de 0.15	M2	2,70	163.328	440.986	130.000	351.000	241.317	651.556
9	c- Muro de nivelacion de 0.60 cms. para pilares	M2	0,60	260.000	156.000	135.000	81.000	349.995	209.997
10	Relleno y apisonado de interiores	M3	27,00	56.000	1.512.000	50.000	1.350.000	84.620	2.284.740
	Aislación asfáltica:						-		-
11	a-Aislacion Asfaltica de paredes	M2	9,25	23.414	216.580	25.000	231.250	6.804	62.937
	Muros de elevación:						-		-
12	c-Muro de elevacion de 0.30 para revocar	M2	17,20	161.000	2.769.200	160.000	2.752.000	208.053	3.578.512
13	a- Muro de elevacion de 0.15 para revocar	M2	4,60	91.540	421.084	110.000	506.000	121.277	557.874
14	b- Muro de elevacion de 0.30 visto ambas caras de ladrillos semiprensados macizos	M2	57,84	160.000	9.254.400	160.000	9.254.400	215.000	12.435.600
15	d- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ML.	25,20	26.662	671.882	30.000	756.000	37.584	947.117

MUNICIPALIDAD DE CARMELO PERALTA U.O.C.

	Pilares:						-		-
16	a- Pilar de 0.30 x 0.30 para revocar	ML.	8,40	76.000	638.400	112.000	940.800	116.848	981.523
17	b- Pilar de 0.45 x 0.45 visto para corredor de ladrillos semiprensados macizos	ML.	6,60	143.520	947.232	140.000	924.000	158.200	1.044.120
	Techo:						-		-
18	a- Tejas con tejuelones prensados a máquina y tirantes de Hº Aº de 2" x 6" con listón de boca de 1 ½" x 3"	M2	101,50	240.000	24.360.000	300.000	30.450.000	330.000	33.495.000
	Revoque:						-		-
19	a- Revoque de paredes interior y exterior a una capa	M2	56,00	40.000	2.240.000	40.000	2.240.000	65.187	3.650.472
20	b- Revoque de pilares 0.30 x 0.30 mts.	ML.	8,40	23.368	196.291	25.000	210.000	21.078	177.055
21	c- Revoque de viga cumbrera y galería de H° A°	M2	13,40	48.116	644.754	60.000	804.000	70.435	943.829
	Albañileria						-		-
22	Contrapiso de H° de cascotes 10 cms.	M2	67,00	44.859	3.005.553	70.000	4.690.000	69.222	4.637.874
23	Piso granítico base gris pulido de 30 x 30 cms.	M2	67,00	144.000	9.648.000	200.000	13.400.000	190.000	12.730.000
24	Zocalo granítico base gris pulido de 10 x 30 cms.	ML.	36,00	33.580	1.208.880	30.000	1.080.000	20.000	720.000
	Aberturas metálicas:						-		-
25	a- Puerta metàlica de 1.20 x 2.10 con marco y herrajes	UN.	1,00	1.080.000	1.080.000	1.600.000	1.600.000	1.000.000	1.000.000
26	b- Ventanas balancines de 1.50 x 1.68 mts.	M2	17,64	480.000	8.467.200	650.000	11.466.000	60.000	1.058.400
	Alfeizar de ventanas:						-		-
27	a- Revoque de mochetas 1 : 3 (cemento - arena)	ML.	22,26	36.340	808.928	60.000	1.335.600	40.000	890.400
28	b- Alfeizer de ladrillos semiprensados macizos tipo sardinel	ML.	6,00	41.952	251.712	52.000	312.000	45.000	270.000
	Pinturas:						-		-
29	a- Pintura de paredes a la cal- Base para Latex (2 manos y lijado)	M2	66,80	24.760	1.653.968	40.000	2.672.000	32.000	2.137.600
30	b- Pintura de paredes y pilares revocadas al latex	M2	66,80	34.800	2.324.640	40.000	2.672.000	45.000	3.006.000
31	c- Pintura de pilares vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D)	M2	11,90	31.280	372.232	45.000	535.500	40.000	476.000
32	d- Pintura de viga cumbrera y galería al latex	M2	13,40	33.580	449.972	50.000	670.000	40.000	536.000
33	e- Pintura de balancines con pintura sintética	M2	17,64	32.936	580.991	50.000	882.000	43.510	767.516
34	f- Pintura de ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D)	M2	114,84	24.080	2.765.347	30.000	3.445.200	30.000	3.445.200
35	g- Pintura de tejuelones con barniz	M2	92,00	42.976	3.953.792	50.000	4.600.000	45.000	4.140.000
36	h- Pintura de puerta metálica con pintura sintética	M2	5,50	42.000	231.000	45.000	247.500	48.000	264.000
37	i- Pintura de tirantes y listón de boca de H° A° al latex	M2	60,30	41.000	2.472.300	50.000	3.015.000	48.000	2.894.400

MUNICIPALIDAD DE CARMELO PEREZ
U.O.C.

38	j- Pintura de Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	ML.	23,00	70.000	1.610.000	80.000	1.840.000	80.000	1.840.000
39	Vidrios dobles de 4 mm.	M2	17,64	90.000	1.587.600	95.000	1.675.800	90.000	1.587.600
	Desague Pluvial:						-		-
40	a- Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cms.	ML.	23,00	100.000	2.300.000	100.000	2.300.000	115.000	2.645.000
41	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	M2	21,00	75.000	1.575.000	80.000	1.680.000	78.050	1.639.050
0	Instalación eléctrica:						-		-
42	Instalación del tablero TS10 de 10 AG.	Un	12,00	224.250	2.691.000	230.000	2.760.000	300.000	3.600.000
43	Instalación de tableros de comando TC	Un	12,00	212.750	2.553.000	230.000	2.760.000	250.000	3.000.000
44	Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	Un	8,00	175.000	1.400.000	210.000	1.680.000	209.444	1.675.552
45	Alimentación de los circuitos de luces	Un	12,00	165.000	1.980.000	210.000	2.520.000	200.000	2.400.000
46	Alimentación de los circuitos de tomas	Un	8,00	165.000	1.320.000	210.000	1.680.000	200.000	1.600.000
47	Alimentación de los circuitos de ventiladores	Un	8,00	164.680	1.317.440	210.000	1.680.000	200.000	1.600.000
48	Alimentación de los circuitos de Tomas computadoras	Un	36,00	172.040	6.193.440	210.000	7.560.000	200.000	7.200.000
49	Alimentación 2 x 6 mm. al tablero existente	MTS.	25,00	180.320	4.508.000	210.000	5.250.000	200.000	5.000.000
	Artefactos eléctricos:			-	-		-		-
50	Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	UN.	6,00	123.280	739.680	150.000	900.000	100.000	600.000
51	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocélula en galería	UN.	2,00	123.280	246.560	150.000	300.000	100.000	200.000
52	Tablero TS 10 de 10 AG. con barra de fase y neutro	UN.	1,00	179.400	179.400	150.000	150.000	250.000	250.000
53	Tablero TC de 6 AG.	UN.	1,00	188.600	188.600	150.000	215.000	250.000	250.000
54	Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	UN.	1,00	173.880	173.880	250.000	250.000	230.000	230.000
55	Registro eléctrico de 30 x 30 x 70 cms.	UN.	3,00	338.560	1.015.680	250.000	750.000	300.000	900.000
56	Rampa peatonal	GL.	1,00	1.600.097	1.600.097	2.118.900	2.118.900	1.541.465	1.541.465
57	Limpieza final	M2	76	28.000	2.132.200	40.000	3.046.000	30.000	2.284.500
				Total	133.710.227	Total	161.500.000	Total	159.850.000

MUNICIPALIDAD DE CARMELO PERALTA
U.O.C.

LIC. ROSSANA IRALA
ENCARGADA DE LA UOC