Municipalidad de "SAN PEDRO DEL PARANÁ"
Tel. 0742 – 20086
Itapúa – Paraguay
Correo Electrónico: municipalidadsanpe@gmail.com

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA TIPO TINGLADO CON TECHO DE CHAPAS PARA SALON MULTIUSO – ESCUELA BÁSICA N° 894 SAN MIGUEL" – ID 415852

					CONSTRUPAR S.R.L. RUC 80061065-2		ROSANA MAYUMI KASUGA MIRANDA (KASUGA Y ASOCIADOS) RUC 3739044-9	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total(IVA Incluido)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total(IVA Incluido)
1	72131601-9974	REPLANTEO GENERAL	Metros cuadrados	550	4.248	2.336.400	3.996	2.197.800
2	82101502-004	CARTEL DE OBRA DIMENSIONES: 1,50 x 2,00 MTS	Unidad	1	1.540.500	1.540.500	1.568.799	1.568.799
3	82101502-001	PLACA DE OBRA PARA INAUGURACION	Unidad	1	926.500	926.500	943.500	943.500
4	72131601-003	EXCAVACION PARA (12) ZAPATAS DE HORMIGON ARMADO 1.30 MT X 1.30 MT X 1.50 PROFUNDIDAD	Metros cúbicos	30,42	49.500	1.505.790	50.505	1.536.362
5	72131601-004	12 - ZAPATAS DE HORMIGON CON VARILLAS DE 10 MM EN AMBOS SENTIDOS CADA 15 CM.INCLUYE CARGA DE HORMIGON EN BASE-ZAPATA DE PILAR 1,3 X 1,3 X 30 CM	Metros cúbicos	6	1.858.000	11.148.000	1.892.550	11.355.300
6	72131601-004	HORMIGON CICLOPEO EN FOSAS DE ZAPATA 1,30 X 1,30 X 0,70	Metros cúbicos	15	983.500	14.752.500	1.001.738	15.026.070
7	72131601-004	ENCADENADO INFERIOR HORMIGON 0.15 X 0.25 02 VARILLAS DE 10 MM ARRIBA + 02 VARILLAS DE 10 MM ABAJO	Metro lineal	47,6	107.500	5.117.000	109.613	5.217.579
8	72131601-004	RELLENO DE HORMIGON EN CADA COLUMNA METALICA HASTA LA ALTURA DE: 2.50 METROS	Metros cúbicos	3	1.950.000	5.850.000	1.986.808	5.960.424
9	72131601-008	REVOQUE DE COLUMNAS DE HORMIGON	Metros cuadrados	42	34.300	1.440.600	34.965	1.468.530
10	72131601-007	12 COLUMNAS METALICAS PERFIL U. (120 MM X 40 MM X 2 MM - ANGULO 1" x 1/8) DIMENSION FINAL: 0.20 X 0,50)	Metro lineal	78	146.000	11.388.000	148.851	11.610.378
11	72131601-007	VIGAS TIPO CABRIADAS CON PERFILES RETICULADOS (DETALLE EN LOS PLANOS)	Metro lineal	141	179.000	25.239.000	181.374	25.573.734
12	72131601-007	VIGAS METALICAS SOBRE PILARES METALICAS (DETALLE EN PLANOS)	Metro lineal	50	215.000	10.750.000	218.991	10.949.550
13	72131601-007	TECHO DE CHAPAS GALVANIZADAS TRAPEZOIDALES No. 27 SOBRE ESTRUCTURA METALICA DE PERFIL U Y ANGULOS PENDIENTE 20 %	Metros cuadrados	588	257.000	151.116.000	260.110	152.944.680
14	72131601-007	TENSOR DE VARILLA LISA 12 MM	Metro lineal	132	23.000	3.036.000	23.569	3.111.108
15	72131601-007	CANALETAS DE CHAPAS + CAÑOS DE BAJADA	Metro lineal	80	89.000	7.120.000	90.169	7.213.520
16	72131601-007	CENEFAS METALICAS EN LOS BORDES DEL TECHO	Metro lineal	47	82.000	3.854.000	83.619	3.930.093
17	72131601-007	CHAPA PARA CABALLETE ANCHO 40 CM	Metro lineal	25	90.000	2.250.000	91.390	2.284.750
18	72101510-005	DESAGUE PLUVIAL CON CAÑOS DE 150	Metro lineal	55	67.000	3.685.000	68.265	3.754.575
19	72101510-005	REGISTRO PLUVIAL 30 X 30 X 30 CM - PROFUNDIDAD CON TAPAS DE VARILLAS	Unidad	12	300.000	3.600.000	309.710	3.716.520
20	72131601-012	PINTURA SOBRE COLUMNAS + VIGAS + CABRIADAS: ANTIOXIDO + SINTETICO COLOR NEGRO MATE	Metro lineal	251	32.000	8.032.000	32.301	8.107.551
21	72131601-012	PINTURA SOBRE CANALETAS DE CHAPA Y BAJADAS: ANTIOXIDO + SINTETICO COLOR NEGRO MATE	Metro lineal	80	28.500	2.280.000	29.045	2.323.600
22	72131601-012	PINTURA LATEX SOBRE REVOQUE DE COLUMNAS	Metros cuadrados	42	23.000	966.000	23.310	979.020
23	72131601-001	REFLECTORES TIPO LED DE 400 WATTS: INCLUYE CABLEADO - CAÑO CORRUGADO RIGIDO - LLAVES DE CORTE Y ENCENDIDO - GABINETE METALICO PARA LLAVES.	Unidad	4	1.575.000	6.300.000	1.590.999	6.363.996

24	72131601-013	LIMPIEZA GENERAL ZONA DE OBRAS	Metros cuadrados	550	5.200	2.860.000	5.365	2.950.750
PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO						**287.093.290**		**291.088.189**

Lic. Nolasca V. Venialgo
Encargada de UOC